

Lucrări de reparație a drumului
L256 Drum de acces spre s. Sarata Veche
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz **3 234 508,29 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Drum de baza km 3+800-4+700 1.1. Imbracamintea rutiera				
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,45	7 844,14 2 069,86	3 529,86 931,44
2	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (fara adunarea materialului frezat) km 00+00-00+030	m2	180,00	24,83 1,90	4 469,84 342,18
3	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	1,80	80,69 0,00	145,24 0,00
4	TsD25A	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri	100 m3	18,00	825,55 11,44	14 859,84 205,90
5	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale de pietris C4, executat cu asternere mecanica, h=6,0 cm	m3	11,00	397,06 16,89	4 367,66 185,74
6	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm km 4+400-4+450 (Pavilion, parcare)	m2	300,00	24,83 1,90	7 449,74 570,30
7	TsI51A2	Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	29,00	11,34 0,00	328,86 0,00
8	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	300,00	3,70 2,72	1 109,40 817,05
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,18	12 871,48 0,00	2 316,87 0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	22,00	1 706,70 11,44	37 547,37 251,65
11	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	400,00	270,29 31,76	108 116,61 12 702,40
12	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	300,00	236,26 15,74	70 877,36 4 722,55
13	RpDC10A	Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie	m2	380,00	0,27 0,27	103,49 103,49
14	DI141A	Curatirea imbracamintei asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	1 700,00	3,70 2,72	6 286,60 4 629,95
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	45,00	7,50 0,00	337,50 0,00
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,6 l/m2	t	3,72	12 871,48 0,00	47 881,89 0,00
17	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice gr. 2.5 cm	t	365,00	1 706,70 11,44	622 945,07 4 175,13
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2	t	1,86	12 871,48 0,00	23 940,95 0,00
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 200,00	162,63 2,72	1 008 320,5 1 16 885,70
20	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm, fr. 0-40 mm	m2	380,00	37,36 1,73	14 195,08 656,15
21	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint natural pentru completare)	100 m3	0,20	1 001,52 0,00	200,30 0,00
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	32,00	39,22 0,00	1 255,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,00	16,89 16,89	337,71 337,71
24	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,20	792,33 480,43	158,47 96,09
Total Imbracamintea rutiera						1 981 081,28
1.2. Disipator, km 4+100 dreapta						
25	DG04A	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip	m	2,00	8,17 8,17	16,34 16,34
26	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,05	7 844,13 2 069,86	392,21 103,49
27	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,30	89,33 89,33	116,13 116,13
28	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,30	16,89 16,89	21,95 21,95
29	PD04A	Montarea armaturilor VR-1 pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	13,00	32,74 4,90	425,62 63,73
30	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv (Bordura 20x30x100 cm)	buc	7,00	225,14 10,35	1 576,01 72,45
31	DI130	Consolidarea albiei la iesire cu beton B20 monolit h=10 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm	100m2	0,175	43 543,95 8 905,85	7 620,19 1 558,52
32	DI131 k=5	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130	100m2	-0,175	12 167,63 2 206,03	-2 129,34 -386,06
Total Disipator, km 4+100 dreapta						8 039,11

1	2	3	4	5	6	7
		1.3. Podetul existent d=1.2 m, km 4+450				
33	PJ07B	Darimarea partiala a elementelor de beton simplu din culce, pile, ziduri de sprijin, in vederea modificarilor, racordurilor etc. cu ciocan cu aer comprimat	m3	1,00	548,25 321,37	548,25 321,37
34	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	5,00	104,58 104,58	522,91 522,91
35	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta but	m3	1,50	657,24 53,93	985,86 80,89
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,00	383,13 53,93	383,13 53,93
37	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	1,50	104,63 50,66	156,94 75,99
38	PB01A	Turnarea betonului simplu in completari, nivelari, umpluturi si panta, executat in straturi cu grosimea de 5-20 cm	m3	2,00	1 818,84 169,95	3 637,69 339,89
39	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	10,00	123,18 51,75	1 231,79 517,47
40	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	170,00	27,74 4,90	4 715,77 833,39
41	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri	m3	4,20	1 779,31 117,11	7 473,09 491,86
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,00	16,89 16,89	84,43 84,43
43	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	5,00	41,41 40,31	207,04 201,54
Total Podetul existent d=1.2 m, km 4+450						19 946,89

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Drum de baza km				2 009 067,29	
		3+800-4+700					
		2. Drumuri laterale Km 3+880, 3+980, 4+525, 4+550, 4+580, 4+635					
44	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,12	1 001,52 0,00	120,18 0,00	
45	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	19,00	18,50 0,00	351,50 0,00	
46	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,33	2 206,79 0,00	728,24 0,00	
47	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10,0 cm	m3	11,00	523,63 20,15	5 759,91 221,69	
48	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=20,0 cm	m3	22,00	494,22 32,68	10 872,79 719,00	
49	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	50,00	24,83 1,90	1 241,62 95,05	
50	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	3,80	80,69 0,00	306,63 0,00	
51	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime de pietris C4, executat cu asternere mecanica, h=6,0 cm	m3	23,00	397,06 16,89	9 132,39 388,37	
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,27	12 871,48 0,00	3 475,30 0,00	
53	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	450,00	178,15 3,27	80 167,36 1 470,69	
54	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,135	12 876,07 0,00	1 738,27 0,00	
55	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2	450,00	162,63	73 184,55	

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,72	1 225,58
56	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Pamint natural pentru completare)	100 m3	0,18	1 001,52 0,00	180,27 0,00
57	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	29,00	39,22 0,00	1 137,38 0,00
58	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,00	16,89 16,89	303,94 303,94
59	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,18	792,33 480,43	142,62 86,48
60	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	2,60	80,69 0,00	209,80 0,00
61	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire h=12,0 cm	m3	32,00	536,16 43,58	17 157,11 1 394,43
Total Drumuri laterale Km 3+880, 3+980, 4+525, 4+550, 4+580, 4+635						206 209,86
		3. Drumuri laterale Km 3+970, 4+050, 4+130, 4+300				
62	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	70,00	270,29 31,76	18 920,41 2 222,92
63	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	210,00	3,70 2,72	776,58 571,93
64	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	5,00	7,50 0,00	37,50 0,00
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2	t	0,43	12 871,48 0,00	5 534,73 0,00

1	2	3	4	5	6	7
66	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregate marunte cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	42,00	1 706,70 11,44	71 681,35 480,43
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,21	12 871,48 0,00	2 703,01 0,00
68	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	710,00	162,63 2,72	115 468,96 1 933,68
Total Drumuri laterale Km 3+970, 4+050, 4+130, 4+300						215 122,54

Прямые затраты	Lei	2 430 399,69
Asigurarea sociala	24,00 %	15 316,28
Total	100,00 +	2 445 715,98
Cheltuieli de regie	7,00 %	171 200,12
Total	100,00 +	2 616 916,10
Beneficiu	3,00 %	78 507,48
Total	100,00 +	2 695 423,58
TVA	20,00 %	539 084,72

Total deviz: **3 234 508,29**
Inclusiv salariu **63 817,85**

Intocmit S.A. "Drumuri Bălți"

(funcția, semnătura)

Verificat S.A. "Drumuri Bălți"

(funcția, semnătura)