

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă în
satul Vasilcau, r-nul Soroca
N14/20-A-AEE**

Formular Nr.1B

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz-oferta № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrică КЛ-0,4кВ**
(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,018
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	0,0369
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5425
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,175
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5435
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	1,8182
4	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (защитный козырек)	kg	37,70
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,163

1	2	3	4	5
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,377
	7212030022700	Sudor	h-om	0,377
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,377
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	37,70
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1885
5	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (защитный козырек)	t	0,038
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2447
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,2964
6	404-23	Caramida	buc	21,00
	404-23	Caramida	buc	21,00
7	408-93	Nisip	m3	0,50
	408-93	Nisip	m3	0,50
Прямые затраты				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de de viz				
Total Lucrari de constructie				
2. Lucrari de montare				
8	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B3A	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	1,56
	540-523	Automat BA47-29/1/B3A	buc	1,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,049
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
9	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,06
	12	Muncitor	h-om	0,3978

1	2	3	4	5
10	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,06
	1	Muncitor	h-om	0,822
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0006
	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0001
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,1932
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,1932
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,04
	1	Muncitor	h-om	0,496
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,02
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	0,12
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	0,12
12	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,06
	1	Muncitor	h-om	0,3906
13	Pretul firmei	Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2	m	10,00
	590-2057	Cablu АПвзБбШп-5x6 mm2	m	10,00
14	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	4,00
	1	Muncitor	h-om	5,48
	24518	Cap terminal	buc	4,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,04
15	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПн2/7	buc	1,00
	1	Muncitor	h-om	2,37
	577-14	Dulap КМПн2/7	buc	1,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,10
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,71
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22
16	08-03-526-2	Сумеречный выключатель с фотореле	buc	1,00

1	2	3	4	5
	1	Muncitor	h-om	2,32
	540-420	Intreruptor (сумеречный с фотореле)	buc	1,00
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,07
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,38
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,002
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,10
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,036
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,13
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,04
17	Pretul firmei	Sina 8/1	buc	1,00
	620-195	Sina 8/1	buc	1,00
18	08-02-407-12	Teava din otel pe constructii instalate in cofrajul fundatiilor si planseelor, diametru pina la 40 mm	100 m	0,04
	1	Muncitor	h-om	1,708
	503-803	Teava din otel D40	m	4,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,003
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,0632
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,01
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	0,24
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0032
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,032
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,2724
19	08-01-087-3	Constructii metalice	t	0,01
	1	Muncitor	h-om	0,622
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,042
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,01
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,0174
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,151
20	08-02-471-1	Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50x50x5 mm	10 buc	0,30
	1	Muncitor	h-om	3,21
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0348
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,195
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut.	0,057

1	2	3	4	5
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t		
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,525
21	08-01-087-2	Placa de trecere din azbociment sau din otel pentru montarea transformatoarelor de curent, izolatorilor de trecere sau treceri de bare	m2	2,00
	1	Muncitor	h-om	24,60
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0236
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,56
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,30
Прямые затраты				
Fondul social				
Transportarea materialelor				
Cheltuieli de depozit				
Cheltuieli directe				
Cheltuieli de regie				
Total				
Beneficiul de deviz				
Total Lucrari de montare				

**Total deviz:
Inclusiv salariu**

