

Obiectivul: Primaria s. Fundurii Vechi, rn. Glodeni.

Obiectul: Reparația drumurilor și străzilor din satul Fundurii Vechi, rn. Glodeni.

Devizul local de resurse Nr. 1.2

Intocmit in preturi curente 2026-03-30

Valoarea de deviz 970 441,611 (Lei)

Deviz: Lucrări pentru siguranța traficului rutier. Instalarea indicatoarelor, marcaje rutiere, amenajarea balizelor pentru sens giratoriu.						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000002	Muncitor deservire	ora	3,4200	71,1000	243,162
2	20000130	Zidar	ora	7,9800	71,1000	567,378
3	7123010010200	Betonist	h-om	11,2680	71,1000	801,155
4	7124010010700	Dulgher	h-om	2,2820	71,1000	162,250
5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	11,7000	71,1000	831,870
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,5080	71,1000	391,619
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	38,5790	71,1000	2 742,967
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5540	71,1000	39,389
9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6400	71,1000	45,504
Total manopera						5 825,294
Materiale						
1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,5750	265,0000	152,375
2	20025352	Rigola tip BGF-Z plata V LN 100, cu rama din otel zincat inaltime 100, fara panta	buc	38,0000	387,5000	14 725,000
3	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0007	3 166,0000	2,280
4	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	0,0072	3 277,0000	23,594
5	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0007	3 270,0000	2,354
6	222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	736,250
7	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000	0,0000	0,076
8	222222222992	Materiale marunte (apa, sapun pasta)	%	0,5000	0,0000	22,346
9	2320187315789	Decofrol	kg	0,0432	18,0000	0,778
10	2430126108720	Email alb și roșu ii E.109-5	kg	36,3540	92,5000	3 362,745
11	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	8,3220	90,0000	748,980
12	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	21,4200	34,5000	738,990
13	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	6,9768	56,0000	390,701
14	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	3,4800	5,0000	17,400
15	2521216700500	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	31,3500	142,0000	4 451,700
16	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	8,0000	1 045,0000	8 360,000
17	2663102100000	Beton	m3	0,4000	1 335,0000	534,000
18	2666122800612	Elemente "politist intins" medii	buc	2,0000	655,0000	1 310,000
19	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2660	433,0000	115,178
20	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0540	13,0000	0,702
21	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	4,0000	185,4000	741,600
22	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0900	21,0000	1,890
23	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	16,0000	2,3000	36,800
24	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	32,0000	1,0000	32,000
25	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	16,0000	0,1000	1,600
26	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,3200	58,0000	18,560
27	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,1600	66,0000	10,560
28	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	32,0000	0,2500	8,000
29	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0400	15,0000	45,600
30	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3364	15,0000	5,046

31	4100126202818	Apă	m3	0,0500	15,0000	0,750
32	preț de piață	Balize pentru sens giratoriu.	buc	14,0000	1 500,0000	21 000,000
Total materiale						57 597,854
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0812	450,0000	36,540
2	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1050	384,5000	40,373
3	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	2,9376	500,0000	1 468,800
4	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,2800	12,0000	3,360
5	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0600	0,0000	0,000
6	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	12,1600	95,0000	1 155,200
7	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2900	350,0000	101,500
Total utilaje						2 805,773
Total						66 228,921
Asigurari sociale					24,0000%	1 398,071
Total						67 626,991
Cheltuieli de transport					6,9000%	3 974,252
Total						71 601,243
Cheltuieli de regie					11,0000%	7 876,137
Total						79 477,380
Beneficiu de deviz					4,4000%	3 497,005
TOTAL Deviz fara TVA						82 974,384

Deviz: Str. Trandafirilor L=450m b=3,5m

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	25,2800	71,1000	1 797,408
Total manopera						1 797,408
Materiale						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	8,0580	104,0000	838,032
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	200,6600	245,5000	49 262,030
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	100,3300	180,0000	18 059,400
4	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	20,2240	134,0000	2 710,016
5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	15,7000	15,0000	235,500
6	4100126202818	Apă	m3	21,7250	15,0000	325,875
Total materiale						71 430,853
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,7110	380,0000	270,180
2	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	12,3398	495,0000	6 108,201
3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	12,6400	400,5000	5 062,320
4	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	11,6130	0,0000	0,000
5	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,1400	390,0000	3 954,600
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,5122	350,0000	879,270
7	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,9688	320,0000	630,000
8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,7820	384,5000	1 454,179
Total utilaje						18 358,750
Total						91 587,011
Asigurari sociale					24,0000%	431,378
Total						92 018,389
Cheltuieli de regie					11,0000%	10 122,023

Total		102 140,412
Beneficiu de deviz	4,4000%	4 494,178
TOTAL Deviz fara TVA		106 634,590

Deviz: Str. Constituției L=420m b=3,2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129020012800	Pavator	h-om	21,6000	71,1000	1 535,760
Total manopera						1 535,760

Materiale

1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	6,8850	104,0000	716,040
2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	171,4500	245,5000	42 090,975
3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	85,7250	180,0000	15 430,500
4	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	17,2800	134,0000	2 315,520
5	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,7500	15,0000	206,250
6	4100126202818	Apă	m3	18,5625	15,0000	278,438
Total materiale						61 037,723

Utilaje

1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,6075	380,0000	230,850
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,5435	495,0000	5 219,033
3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rouluri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	12,1500	400,5000	4 866,075
4	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,9225	0,0000	0,000
5	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,6092	350,0000	563,220
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,1465	350,0000	751,275
7	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6800	320,0000	537,600
8	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,6092	345,0000	555,174
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,2650	384,5000	1 255,393
Total utilaje						13 978,619

Total		76 552,102
Asigurari sociale	24,0000%	368,582
Total		76 920,684
Cheltuieli de regie	11,0000%	8 461,275
Total		85 381,959
Beneficiu de deviz	4,4000%	3 756,806
TOTAL Deviz fara TVA		89 138,765

Deviz: Str. Alexandru Donici L=370, B=3,5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129020012800	Pavator	h-om	20,8000	71,1000	1 478,880
Total manopera						1 478,880

Materiale

1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	6,6300	104,0000	689,520
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	13,2600	245,5000	3 255,330
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	165,1000	245,5000	40 532,050

4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	82,5500	180,0000	14 859,000
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	33,4100	134,0000	4 476,940
6	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	16,6400	134,0000	2 229,760
7	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,5000	15,0000	577,500
8	4100126202818	Apă	m3	17,8750	15,0000	268,125
Total materiale						66 888,225
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,5850	380,0000	222,300
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,6390	495,0000	7 741,305
3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,6000	400,5000	6 247,800
4	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	9,5550	0,0000	0,000
5	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6250	320,0000	520,000
6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,6700	384,5000	2 180,115
Total utilaje						16 911,520
Total						85 278,625
Asigurari sociale				24,0000%		354,931
Total						85 633,556
Cheltuieli de regie				11,0000%		9 419,691
Total						95 053,247
Beneficiu de deviz				4,4000%		4 182,343
TOTAL Deviz fara TVA						99 235,590

Deviz: Str. Alexandru cel Bun L=480, b=4m

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	30,7200	71,1000	2 184,192
Total manopera						2 184,192
Materiale						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	9,7920	104,0000	1 018,368
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	19,5840	245,5000	4 807,872
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	243,8400	245,5000	59 862,720
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	121,9200	180,0000	21 945,600
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	49,3440	134,0000	6 612,096
6	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	24,5760	134,0000	3 293,184
7	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	57,0000	15,0000	855,000
8	4100126202818	Apă	m3	26,4000	15,0000	396,000
Total materiale						98 790,840
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8640	380,0000	328,320
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	14,9952	495,0000	7 422,624
3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,0400	400,5000	9 227,520
4	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	14,1120	0,0000	0,000
5	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,2886	350,0000	801,024
6	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,0100	390,0000	3 903,900
7	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,0528	350,0000	1 068,480
8	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,4000	320,0000	768,000
9	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,2886	345,0000	789,581
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,3880	384,5000	3 225,186
Total utilaje						27 534,635

Total		128 509,667
Asigurari sociale	24,0000%	524,206
Total		129 033,873
Cheltuieli de regie	11,0000%	14 193,726
Total		143 227,599
Beneficiu de deviz	4,4000%	6 302,014
TOTAL Deviz fara TVA		149 529,613

Deviz: Str. Primăverii L=380m b=3,5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129020012800	Pavator	h-om	16,9600	71,1000	1 205,856
Total manopera						1 205,856

Materiale

1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	5,4060	104,0000	562,224
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,3490	245,5000	4 995,680
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	253,3650	245,5000	62 201,108
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	67,3100	180,0000	12 115,800
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,2715	134,0000	6 870,381
6	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	13,5680	134,0000	1 818,112
7	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,8750	15,0000	838,125
8	4100126202818	Apă	m3	14,5750	15,0000	218,625
Total materiale						89 620,054

Utilaje

1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,4770	380,0000	181,260
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,1803	495,0000	6 524,249
3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu roulori valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	25,9350	400,5000	10 386,968
4	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	7,7910	0,0000	0,000
5	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,5854	350,0000	554,876
6	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	2,1147	350,0000	740,145
7	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6625	320,0000	532,000
8	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,5854	345,0000	546,949
9	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,0715	384,5000	2 718,992
Total utilaje						22 185,438

Total		113 011,348
Asigurari sociale	24,0000%	289,405
Total		113 300,753
Cheltuieli de regie	11,0000%	12 463,083
Total		125 763,836
Beneficiu de deviz	4,4000%	5 533,609
TOTAL Deviz fara TVA		131 297,445

Deviz: Str. Constituției (sector 1) L=530m b=3,5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

1	7129020012800	Pavator	h-om	29,7600	71,1000	2 115,936
Total manopera						2 115,936
Materiale						
1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	9,4860	104,0000	986,544
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	18,9210	245,5000	4 645,106
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	235,5850	245,5000	57 836,118
4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	118,1100	180,0000	21 259,800
5	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	47,6735	134,0000	6 388,249
6	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	23,8080	134,0000	3 190,272
7	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	55,3750	15,0000	830,625
8	4100126202818	Apă	m3	25,5750	15,0000	383,625
Total materiale						95 520,338
Utilaje						
1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,8370	380,0000	318,060
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	22,4992	495,0000	11 137,104
3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	22,2600	400,5000	8 915,130
4	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	13,6710	0,0000	0,000
5	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,2648	350,0000	792,680
6	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,0500	390,0000	4 309,500
7	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,0210	350,0000	1 057,350
8	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,3750	320,0000	760,000
9	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,2648	345,0000	781,356
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	8,1415	384,5000	3 130,407
Total utilaje						31 201,587
Total						128 837,861
Asigurari sociale				24,0000%		507,825
Total						129 345,685
Cheltuieli de regie				11,0000%		14 228,025
Total						143 573,711
Beneficiu de deviz				4,4000%		6 317,243
TOTAL Deviz fara TVA						149 890,954
Total						808 701,342
TVA				20%		161 740,268
TOTAL Deviz						970 441,611

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)