

**Lucrarari de reparatie a
strazilor "Eroilor, Columna si
Soarelui" din s. Borogani r-l
Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 673 873,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum Soarelui, L=615 m, B=5 m, H=15 cm				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Narezca corita)	100 m3	4,6125	1 081,19 0,00	4 986,97 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,7500	7 796,69 284,84	239 748,17 8 758,84
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	6,8879	1 046,24 0,00	7 206,42 0,00
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	868,2800	8,07 0,00	7 011,36 0,00
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	6,1500	383,73 99,18	2 359,91 609,93
		Total Sector de drum Soarelui, L=615 m, B=5 m, H=15 cm Inclusiv salariu				261 312,83 9 368,77
		2. Sector de drum Eroilor, L=424 m, B=3,2 m, H=15 cm				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	2,0352	1 081,19 0,00	2 200,43 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Narezca corita)				
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	13,5680	7 796,68 284,84	105 785,34 3 864,72
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	3,0392	1 046,25 0,00	3 179,77 0,00
9	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	353,3100	8,08 0,00	2 853,06 0,00
10	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	8,4800	383,70 99,18	3 253,80 841,03
		Total Sector de drum Eroilor, L=424 m, B=3,2 m, H=15 cm Inklusiv salariu				117 272,40 4 705,75
		3. Sector de drum Columna, L=290 m, B=3,2 m, H=15 cm				
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Narezca corita)	100 m3	1,3920	1 081,17 0,00	1 504,99 0,00
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,2800	7 796,70 284,84	72 353,41 2 643,31
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	2,0787	1 046,21 0,00	2 174,76 0,00
14	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	241,5400	8,08 0,00	1 950,44 0,00
15	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,8000	383,70 99,18	2 225,46 575,22

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sector de drum Columna, L=290 m, B=3,2 m, H=15 cm Inclusiv salariu				80 209,06 3 218,53

		Total	lei	458 794,29
		Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	3 890,94
		Total	100,00 +	462 685,23
		Cheltuieli de regie	14,50 %	67 089,36
		Total	100,00 +	529 774,59
		Beneficiu de deviz	6,00 %	31 786,48
		Total	100,00 +	561 561,07
		TVA	20,00 %	112 312,21
		Total deviz: Inclusiv salariu		673 873,28 17 293,05

Intocmit

semnătura, numele,

(funcția,
prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele,
prenumele)



**Lucrarari de reparatie a
strazilor "Eroilor, Columna si
Soarelui" din s. Borogani r-l
Leova**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 673 873,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,140	57,66	2 026,18
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	264,774	57,66	15 266,87
		Total manopera				17 293,05

Material:

1.	11202062010361	Savura	m3	53,598	180,00	9 647,64
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	53,598	300,00	16 079,40
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 013,002	295,00	298 835,58
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	80,397	300,00	24 119,10
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	160,794	3,00	482,38
		Total materiale de construcții				349 164,10

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	50,684	299,50	15 179,85
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	145,250	241,04	35 011,06
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	60,030	165,00	9 904,95
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	57,267	219,34	12 560,95
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	13,829	258,11	3 569,40
6.	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	5,682	175,00	994,35
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	73,157	161,50	11 814,86
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	22,189	148,80	3 301,72
		Total utilaje de construcții				92 337,14

Total	lei	458 794,29
-------	-----	------------

Contributiile la asigurarile sociale	22,50 %	3 890,94
Total	100,00 +	462 685,23
Cheltuieli de regie	14,50 %	67 089,36
Total	100,00 +	529 774,59
Beneficiu de deviz	6,00 %	31 786,48
Total	100,00 +	561 561,07
TVA	20,00 %	112 312,21

Total deviz:


673 873,28

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrarari de reparatie a strazilor
"Eroilor, Columna si Soarelui" din s. Borogani
r-l Leova

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sector de drum Soarelui, L=615 m, B=5 m, H=15 cm				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Narezca corita)	100 m3			1 081,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	299,50	0,00
						1 081,19
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			7 796,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	295,00	5 575,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	3,00	9,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	299,50	12,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	258,11	66,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	165,00	184,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	241,04	653,21
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	148,80	61,60
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	175,00	18,55
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 046,24
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	219,34	0,00
						1 046,24
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t			8,07
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	161,50	0,00
						8,07
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			383,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	299,50	284,55
		2. Sector de drum Eroilor, L=424 m, B=3,2 m, H=15 cm				
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Narezca corita)	100 m3			1 081,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	299,50	0,00
						1 081,19
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii	100m2			7 796,68

1	2	3	4	5	6	7
		intr-un strat cu H=15 cm				284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	295,00	5 575,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	3,00	9,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	299,50	12,58
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	258,11	66,60
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	165,00	184,80
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	241,04	653,21
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	148,80	61,60
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	175,00	18,55
8	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 046,25 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	219,34	1 046,25
9	TsI50A	Transportarea încărcăturilor cu autocamion la distanță 1 km	t			8,08 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	161,50	8,08
10	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m			383,70 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	299,50	284,52
		3. Sector de drum Columna, L=290 m, B=3,2 m, H=15 cm				
11	TsC21B1	Săpătură mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pământului la 10 m, în teren cat. II (Narezca corită)	100 m3			1 081,17 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	299,50	1 081,17
12	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminteii rutiere din piatră spartă prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			7 796,70 284,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	57,66	284,84
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	295,00	5 575,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	300,00	450,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	300,00	300,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	180,00	180,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	3,00	9,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	299,50	12,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	258,11	66,59
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	165,00	184,81
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	241,04	653,22
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,4140	148,80	61,60
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	175,00	18,56
13	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 046,21 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	219,34	1 046,21
14	TsI50A	Transportarea încărcăturilor cu autocamion la distanță 1 km	t			8,08 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	161,50	8,08
15	TsC17B	Săpătură mecanică la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adâncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederului de pînă la 175 CP, în teren cat. II	100 m			383,70 99,18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	57,66	99,18
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,9500	299,50	284,52

Intocmit

APROBAT:

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.