

Lucrari de electricitate a sediului de pe str. Bucuriei 14

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3 Inlaturarea prescriptiilor de ANRE

Valoarea de deviz 10 007,66 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,2400	1 344,417 1 173,042	322,660 281,530
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,0000	791,662 219,472	791,662 219,472
3	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	6,0000	154,199 110,682	925,194 664,092
4	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta	buc	2,0000	115,973 106,898	231,946 213,796
5	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	10,0000	306,308 29,326	3 063,075 293,260
6	RpEP18A	Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile tablouri electrice si panouri	buc	20,0000	17,028 17,028	340,560 340,560
		<i>Total</i>	Lei			5 675,097
		<i>CASM</i>	24 %			483,050
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			179,849
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			1 529,660
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			472,060

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 339,716 2 012,710

		Total	Lei	8 339,72
		TVA	20 %	1 667,94
		Total deviz: Inclusiv salariu		10 007,66 2 012,71

Intocmit

AJUSTAREA RETELELOR

ELECTRICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

INSPECTORATUL GENERAL al

POLITIE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de electricitatea a
sediului de pe str. Bucuriei 14**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Inlaturarea prescriptiilor de ANRE**

Valoarea de deviz 10 007,66 Lei

Intocmit in prețuri curente 02.06.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	14,5760	94,60	1 378,890
2.	7137010011510	Electromontor	h-om	3,6000	94,60	340,560
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,1000	94,60	293,260
		Total manopera				2 012,71

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0	t	0,0000	23 000,00	0,000
----	---------	--	---	--------	-----------	-------

		mm				
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0002	2 300,00	0,460
3.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "ВСТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0042	0,00	0,000
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0000	35,00	0,000
5.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,250
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0060	0,00	0,000
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,4040	56,00	78,624
8.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	0,00	0,000
9.	1019852	Vopsea	kg	0,0300	86,00	2,580
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,500
11.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	36 000,00	540,000
12.	2051142950700	Dibluri	buc	20,0000	0,56	11,200
13.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,30	0,115
14.	2746167335100	Priza	buc	10,2000	260,00	2 652,000
15.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,0000	10,00	100,000
16.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,0000	0,30	6,000
17.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,0000	16,00	192,000
18.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0020	100,00	0,200
19.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	120,00	0,120
20.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0060	10,00	0,060
21.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0023	760,00	1,748
22.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,1200	2,00	0,240
23.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	65,00	1,170
24.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0840	56,00	4,704
Total materiale de constructii						3 596,98

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2576	0,00	0,000
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,7200	23,00	16,560
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,7300	23,00	16,790
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	12,00	9,240
5.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,3600	10,00	3,600
6.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,4800	10,00	4,800
7.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2576	56,00	14,426
Total utilaje de constructii						65,41

Total	Lei	8 339,72
TVA	20 %	1 667,94

Total deviz:

10 007,66

Intocmit

AJUSTAREA RETELELOR

ELECTRICE SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

INSPECTORATUL GENERAL al
POLITIE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmetaObiect Lucrari de electricitatea a sediului de pe Investitor
str. Bucuriei 14

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 344,417 1 173,042
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	23 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	2 300,00	1,92
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	35,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,83
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	120,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	760,00	7,28
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	2,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	0,00	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	23,00	69,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	23,00	69,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	56,00	21,84
2	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc			791,662 219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,1500	35,00	5,25
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	56,00	9,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	86,00	2,58
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	36 000,00	540,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	12,00	9,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1000	56,00	5,60
3	08-03-523-1	Siguranța, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			154,199 110,682
	1	Muncitor	h-om	1,1700	94,60	110,68
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	56,00	8,90
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	0,00	0,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	16,00	32,00
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	10,00	0,01
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0030	65,00	0,20

