

Reconstructia caii de acces pietonal catre Centrul Multifunctional, Casa de Cultura si Gimnaziul din satul Cuhurestii de Jos, raionul Floresti si amenajarea unei parcar

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea cailor de acces spre institutiile publice. S=1760 m.p.				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiunesau bazalt, asezate pe beton	m	877,00		
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	176,00		
3	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, in pamint catg. II	100 m3	3,52		
4	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latim, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	36,00		
5	TsD01B K man =2	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	36,00		
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive, un strat de 20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	36,00		
7	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, cu grosimea de 15 cm, executat cu impanare si innoroiere , grosimea 15 cm	m3	264,00		

1	2	3	4	5	6	7
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 200x80 mm, pe fundatie de beton	m	877,00		
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 40 mmasezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 760,00		
10	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2(Incarcarea deseurilor in basculante manual)	t	302,60		
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	302,60		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Amenajarea cailor de acces spre institutiile publice. S=1760 m.p. Inklusiv salariu				
		2. Platforma pentru parcare auto , S= 338 m.p.				
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiunesau bazalt, asezate pe beton	m	68,00		
13	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cat.2, descarcare auto	100 m3	1,01		
14	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latim, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor,	m3	10,50		
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 30 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se	100 m3	3,76		

1	2	3	4	5	6	7
		cu pamint necoeziv				
16	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip grosimea 10 cm	m3	33,80		
17	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire sub platforma de pavaje cu grosimea de 15 cm	m3	50,70		
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	68,00		
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 200x80 mm, pe fundatie de beton	m	78,00		
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	338,00		
21	TrI1AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2(Incarcarea deseurilor in basculante manual)	T	154,00		
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	154,00		
		<i>Total</i>	lei			
		Total Platforma pentru parcare auto , S= 338 m.p. Inclusiv salariu				

		Total		
		Asigurari sociale si medicale		
		Transportarea materialelor		
		Cheltuieli de depozitare		

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie				
		Beneficiu de deviz				
		Total				
		TVA				
		Total deviz: Inclusiv salariu				

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect: Reconstrucția caii de acces pietonal către Centrul Multifuncțional, Casa de Cultură și Gimnaziul din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești și amenajarea unei parcuri

Investitor: Primăria com. Cuhureștii de Jos

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea cailor de acces spre instituțiile publice. S=1760 m.p.				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune sau bazalt, așezate pe beton	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
2	DI109	Decaparea mecanizată a îmbracamintei din beton asfaltic	m ³			
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut.	0,0191		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m ³ /min	h-ut.	0,7750		
	12340002506	Compresor 5-6 m ³ /min	h-ut.	0,7750		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
3	TsC02D2	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, în pămînt cat. II	100 m ³			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	5,9700		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
4	TsA02A	Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, avînd sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, în pămînt necoeziv sau slab coeziv adîncime < 0,75 m teren ușor	m ³			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
5	TsD01B K man =2	Împrăștierea cu lopată a pămîntului afînat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pămîntul	m ³			

1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
6	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive, un strat de 20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	3,7400		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
7	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, cu grosimea de 15 cm, executat cu impanare si innoroire , grosimea 15 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,8000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2070		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0250		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 200x80 mm, pe fundatie de beton	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,5200		
	2663102100001	Beton clasa C10	m3	0,0450		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
9	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 40 mmasezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000		
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
10	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2(Incarcarea deseurilor in basculante manual)	T			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
11	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
		2. Platforma pentru parcare auto , S= 338 m.p.				
12	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton	m			

1	2	3	4	5	6	7
		de orice dimensiunesau bazalt, asezate pe beton				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
13	TsC02D2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cat.2, descarcare auto	100 m3			
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut.	5,9700		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
14	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latim, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor,	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
15	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in strat-uri succesive de 30 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut.	3,7400		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
16	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip grosimea 10 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,1530		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0230		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
17	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innorire sub platforma de pavaje cu grosimea de 15 cm	m3			
	7129020012800	Pavator	h-om.	1,8000		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2560		
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020		
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut.	0,2070		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut.	0,0250		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
18	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru drumuri 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200		
	2663102100001	Beton clasa C10	m3	0,0450		
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800286-d	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
19	DE10C	Borduri prefabricate din beton, 200x80 mm, pe fundatie de beton	m			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500		
	7129020012800	Pavator	h-om.	0,5200		
	2663102100001	Beton clasa C10	m3	0,0450		

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700		
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090		
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060		
	2666122800286-t	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80	m	1,0050		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
20	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat grosimea 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316		
	2661112800655-60	Placi din beton, pentru trotuare 60 mm	m2	1,0150		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
21	TrI1AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2(Incarcarea deseurilor in basculante manual)	T			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060		
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			