

Lucrări de reparație a acoperișului

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12-12-16

Valoarea de deviz 341 944,55 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparație				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	932,400	29,10 28,80	27 132,84 26 853,12
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite 30%	m2	279,720	97,72 15,20	27 334,25 4 251,76
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	932,400	169,30 46,00	157 855,32 42 890,40
4	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	278,000	27,07 8,40	7 525,52 2 335,20
5	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	218,000	96,03 12,00	20 934,54 2 616,00
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,000	156,74 14,00	5 015,68 448,00
		Total Lucrari de reparație				245 798,15

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				79 394,48
		Total	lei			
		CNAM	22,50 %			
		Cheltuieli de transport	3,00 %			
		Cheltuieli de regie	3,00 %			
		Beneficiu de deviz	3,00 %			
		Total	100,00 +			
		TVA	20,00 %			
						341 944,55
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				79 394,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)