

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul Raional Edinet
 2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul Raional Edinet
 3. Obiectul achizițiilor Servicii de intretinere a drumurilor locale raionale Edinet 2019

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. L-59 M5-Chetrosica Noua-Gaspar-R8		
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	44,0000
2	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	44,0000
3	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor catre podet(Ручная очистка канав и кюветов)	m	6,0000
4	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом)	m3	8,0000
5	PF02C	Prelucrarea fetei vazute, la zidariile de beton sprituata in cimp continuu la podet(Обработка лицевой стороны бетонных стен, с насечкой на непрерывной поверхности)	m2	1,5000
6	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita la podet (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	1,5000
7	RpDA15A	Varuirea accesoriilor la drumuri(parapete), executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную)	m2	3,0000
8	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	6,0000
9	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare kilometrice pentru circulatie rutiera din metal, Zкладка столбов для километровых дорожных знаков, металлических)	buc	19,0000
10	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de orientare kilometrice pentru drumurile locale din tabla din otel sau aluminiu pe stilpi gata plantati	buc	19,0000
11	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare informative pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Balti pentru circulatie rutiera din metal, Zкладка столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	2,0000
12	RpDE11D	Montarea indicatoarelor informative(fon albastru). pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Balti pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	1,0000
13	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием каменной крошки)	buc	32,0000
14	DF55A	Curatirea zonei de expropriere a drumului(la autopavilion) de gunoi si alte obiecte	m2	66,0000

1	2	3	4	5
15	TsH92A	Incarcarea in auto gunoi, frunze(la autopavilion)	t	0,0800
16	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)(la autopavilion)	buc	2,0000
17	TsH83A	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi(la autopavilion)	100 buc	0,0100
18	DE13B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (la autopavilion)	m2	15,0000
19	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	0,1800
20	RpCR06A	Vopsirea in culori de ulei a peretilor si tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, un strat, peste vopseaua existenta (Окраска масляными красками стен и потолков, затертых гипсом, площадью более 50 м2, одним слоем на существующую окраску)	m2	30,0000
21	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m	buc	1 500,0000
22	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	150,0000
23	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	45,0000
24	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	15,0000
25	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi (Разноска саженцев лиственных пород для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	154,0000
26	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород)	buc	154,0000
27	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul (Поливка насаждений шлангом)	m3	5,0000
28	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	2,0000
29	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,8000
30	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m	77,0000
31	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	340,0000
32	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	1 350,0000
33	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2	88,0000
34	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным	m	285,0000

1	2	3	4	5
		заливщиком швов)		
35	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare de avertizare vizavi de podet "Directiile curbelor curbelor periculoase la stînga si la dreapta" pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	2,0000
36	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera "Directiile curbelor curbelor periculoase la stînga si la dreapta" din tabla din otel sau aluminiu pe un stîlp gata plantatla al doilea podet (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	3,0000
37	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом)	m3	7,0000
38	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la podet la deschideri	m2	1,2000
39	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri la albia de intrare si de iesire la podet (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	0,8000
40	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri la podetul II	m3	3,6000
41	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita la podet (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	5,0000
42	RpDE08A	Montarea stîlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	9,0000
43	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на мостах)	m	12,0000
44	RpDA03B	Curatirea albia sub podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом)	m3	2,2000
45	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita la podet (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	4,5000
46	RpDA15A	Varuirea accesoriilor la drumuri(parapete), executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную)	m2	8,0000
47	RpDA03B	Desfundarea si curatirea tuburilor la podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом)	m3	8,0000
48	RpDE08A	Montarea stîlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	8,0000
49	RpDE09A	Confectionarea si montarea placutelor metalice pe stîlpi LAP (Изготовление и установка металлических отражающих щитов на столбах ЛЭР)	buc	26,0000
50	RpDE08A	Montarea stîlpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la al III -lea podet (Установка пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	10,0000
51	RpDE09B	Montarea placutelor metalice pe stîlpi din material plastic, pentru direjarea circulatiei rutiere (Установка металлических отражающих щитов на пластиковых столбах для указания направления)	buc	3,0000
52	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm,	m2	6,5000

1	2	3	4	5
		sclivisita la podet (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)		
53	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri la albia de intrare si de iesire la podet (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	2,0000
54	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale la albia de intrare si de iesire la podet(Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений)	m3	2,5000
55	DF59B	Montarea parapetului metalic la acces la poduri (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на мостах)	m	12,0000
56	DF19A	Reinstalarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera "Directiile curbilor curbelor periculoase la stanga si la dreapta" din tabla din otel sau aluminiu pe stilpi gata plantati la inaltimea de standard(Переустановка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	3,0000
57	RpDA03B	Curatirea albia de intrare la podet la iesirea din s.Cetrosica N. (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом)	m3	9,0000
58	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita la podet (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	0,5000
59	RpDA15A	Varuirea accesoriilor la drumuri(parapete), executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную)	m2	30,0000
60	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri la albia de intrare si de iesire la podet (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	3,6000
61	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita la podet (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	6,0000
62	RpDA03B	Curatirea albia de intrare la podet intre s.Cetrosica N. si Gaspar(Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом)	m3	13,0000
63	RpDA15A	Varuirea accesoriilor la drumuri(parapete), executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную)	m2	19,0000
64	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera "Treceri pentru pietoni" 5.19.1 , 5.19.2, pentru drumurile locale din tabla din otel sau aluminiu pe stilpi gata plantati	buc	2,0000
65	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	7,5000
66	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков, металлических)	buc	4,0000
67	DF19B	Montarea indicatoarelor de avertizare pentru circulatie rutiera "Panta cu declivitate mare", "Pampa cu declivitate mare" 1.13, 1.14, pentru drumurile locale din tabla din otel sau aluminiu pe stilpi gata plantati	buc	2,0000
68	DF19B	Montarea indicatoarelor de avertizare pentru circulatie rutiera	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		"Curbe periculoase" 1.11.1, 1.11.2, pentru drumurile locale din tabla din otel sau aluminiu pe stilpi gata plantati		
69	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)	m2	12 000,0000
70	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	120,0000
		2. L-50 G21- Zabriceni - Volodeni - Gordinesti		
71	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare kilometrice pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для километровых дорожных знаков, металлических)	buc	16,0000
72	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de orientare kilometrice pentru drumurile locale din tabla din otel sau aluminiu pe stilpi gata plantati	buc	16,0000
73	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	64,0000
74	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	64,0000
75	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare informative pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Bratuseni, Cuconesti si Brinzeni pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	2,0000
76	RpDE11D	Montarea indicatoarelor informative(fon alb). pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Bratuseni, Cuconesti si Brinzeni pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	1,0000
77	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera "Treceri pentru pietoni" 5.19.1 , 5.19.2, pentru drumurile locale din tabla din otel sau aluminiu pe stilpi gata plantati	buc	2,0000
78	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	52,5000
79	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью , площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	320,0000
80	RpDE09A	Confectionarea si montarea placutelor metalice pe stilpi LAP (Изготовление и установка металлических отражающих щитов на столбах ЛЭР)	buc	32,0000
81	RpDE09A	Confectionarea si montarea placutelor metalice la parapete (Изготовление и установка металлических отражающих щитов на парапетах)	buc	4,0000
82	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului	100m2	20,0000

1	2	3	4	5
		lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini		
83	TsH67B	Formarea coroanei la arbori cu inaltime 3-5 m	buc	652,0000
84	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Ручная валка хвойных деревьев, с ручным перемещением материалов в кучи за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc	66,0000
85	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	32,0000
86	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	15,0000
87	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	2,0000
88	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	1 700,0000
89	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare informative pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Brinzeni din directia Alexeevca, pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	2,0000
90	RpDE11D	Montarea indicatoarelor informative(fon albastru). pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Brinzeni din directia Alexeevca, pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	1,0000
91	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare informative pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Brinzeni din directia Volodeni, pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	2,0000
92	RpDE11D	Montarea indicatoarelor informative(fon albastru). pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Brinzeni din directia Volodeni, pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	1,0000
93	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием каменной крошки)	buc	42,0000
94	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m	40,0000
95	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum (Установка барьерного дорожного металлического ограждения на дорогах)	m	300,0000
96	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita la podet (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	48,0000
97	RpDA15A	Varuirea accesoriilor la drumuri(parapete), executata manual (Побелка вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную)	m2	48,0000
98	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete	m3	2,5000

1	2	3	4	5
		(Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом)		
99	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	12,0000
100	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Ручная валка хвойных деревьев, с ручным перемещением материалов в кучи за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc	2,0000
101	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)	m2	24 000,0000
102	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	240,0000
103	PE03E	Zidarie de piatra la parapet si la suport cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind peste 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой более 2 м, из бутового камня)	m3	6,2000
104	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi (Разноска саженцев лиственных пород для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	100,0000
105	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород)	buc	100,0000
106	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul (Поливка насаждений шлангом)	m3	3,0000
107	RpAr3D	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D - 400, grosime 4 mm, adincime pina la: 60 mm (Нарезка асфальто-бетонных покрытий алмазным диском D-400, толщиной 4 мм, глубина нарезки до 60 мм)	m	36,0000
108	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора)	m2	12,0000
109	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором)	100 m3	15,0000

1	2	3	4	5
		на пневмоходу 0,21-0,39 мЗ с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)		
110	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroiere (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный с заполнением и заиливанием)	m3	2,5000
111	PI08A	Elemente prefabricate din beton armat, confectionate in uzina (Сборные железобетонные детали изготовленные на заводе)	buc	2,0000
112	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane (Опалубка для бетонных стен оснований и подпорных стен, из фанерных панелей типа P, на плоских поверхностях)	m2	2,0000
113	PB07A	Turnarea manuala a betonului simplu in arce, bolti, podete tubulare (Укладка бетона вручную в арки, своды, водопропускные трубы)	m3	2,0000
114	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт)	m3	3,5000
		3. L-56 Bratuseni - Zabriceeni		
115	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare kilometrice pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для километровых дорожных знаков, металлических)	buc	11,0000
116	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de orientare kilometrice pentru drumurile locale din tabla din otel sau aluminiu pe stilpi gata plantati	buc	11,0000
117	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием каменной крошки)	buc	45,0000
118	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	2,0000
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	30,0000
120	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	2,0000
121	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	30,0000
122	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	44,0000
123	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	44,0000
124	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2	210,0000
125	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	680,0000
126	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder	1 km	4,4000

1	2	3	4	5
		de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)		
127	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m	70,0000
128	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	90,0000
129	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	9,0000
130	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	3,0000
131	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale" 1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	7,5000
132	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la al III -lea podet (Установка пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	24,0000
133	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare informative pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Cuconestii Noi pentru circulatie rutiera din metal, Zăcladka столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	2,0000
134	RpDE11D	Montarea indicatoarelor informative(fon alb). pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Cuconestii Noi pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	1,0000
135	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой до 2 м, из бутового камня)	m3	0,5000
136	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita la pod (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	176,0000
137	RpDA15A	Varuirea accesoriilor la drumuri(pilele), executata manual (Побелка вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную)	m2	30,0000
138	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	250,0000
139	RpDA08B	Repararea drumurilor impietruite, executate cu piatra sparta sau savura (Ремонт щебеночного покрытия дорог, выполненные битым камнем или каменной мелочью)	m2	250,0000
140	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje ciment pina la 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с цементом до 150 кг/м3)	m3	2,0000
141	TsC02D11	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100	0,0200

1	2	3	4	5
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории, в условиях бытового использования воды)	m3	
142	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	1,0000
143	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extrados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой до 2 м, из бутового камня)	m3	2,4000
144	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, scivisita la pod (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	10,0000
145	RpDA15A	Varuirea accesoriilor la drumuri(parapete), executata manual (Побелка вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную)	m2	10,0000
146	RpDA03B	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом)	m3	8,0000
147	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi (Разноска саженцев лиственных пород для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	100,0000
148	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород)	buc	100,0000
149	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul (Поливка насаждений шлангом)	m3	5,0000
150	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)	m2	18 000,0000
151	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	180,0000
		4. L-57 Cupcini - Parcova		
152	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare kilometrice pentru circulatie rutiera din metal, Zăclădă stolbov pentru kilometrovix dorozhnikh znakov, metalicheskix)	buc	7,0000
153	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de orientare kilometrice pentru drumurile locale din tabla din otel sau aluminiu pe stilpi gata plantati	buc	7,0000

1	2	3	4	5
154	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare informative pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Cupcini si Balti pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	2,0000
155	RpDE11D	Montarea indicatoarelor informative(fon albastru). pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Cupcini si Balti pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	1,0000
156	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием каменной крошки)	buc	25,0000
157	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	1,0000
158	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	20,0000
159	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24,0000
160	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2	35,0000
161	DI137B	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile bituminoase existente cu emulsie bituminuasa, latimea crapaturilor de 3 cm: cu turnator manual de rosturi (Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: ручным заливщиком швов)	m	250,0000
162	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare informative pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Cupcini si Parcova pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	2,0000
163	RpDE11D	Montarea indicatoarelor informative(fon albastru). pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Cupcini si Parcova pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	1,0000
164	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m	30,0000
165	TsG03A	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	24,5000
166	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	9,0000
167	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	3,0000
168	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere la podetul dintre sate (Установка пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	12,0000
169	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita la podetul dintre sate (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	8,0000
170	RpDA15A	Varuirea accesoriilor la drumuri(pilele), executata manual (Побелка вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную)	m2	15,0000

1	2	3	4	5
171	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de avertizare vizavi de podet 2.3.2 "Intersectie cu un drum fara prioritate" pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	1,0000
172	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 2.3.2 "Intersectie cu un drum fara prioritate" din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantatla al doilea podet (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
173	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de avertizare vizavi de podet 1.11.1 "Curba periculoasa" pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	1,0000
174	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 1.11.1 "Curba periculoasa" din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantatla al doilea podet (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
175	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de avertizare vizavi de podet 1.12.1, 1.12.2 "Curbe periculoase" pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	1,0000
176	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera 1.12.1, 1.12.2 "Curbe periculoase", din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantatla al doilea podet (Установка указателей направления дороги из стальных или алюминиевых листов на один установленный столб)	buc	1,0000
177	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi (Разноска саженцев лиственных пород для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	60,0000
178	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород)	buc	60,0000
179	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul (Поливка насаждений шлангом)	m3	3,0000
180	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la parapetul podetului si zidului de sprigin la intrarea in s.Parcova, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой до 2 м, из бутового камня)	m3	2,0000
181	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	1,5000
182	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la podet la albiile de intrare si iesire	m2	0,8000
183	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,8000
184	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri la podetul II	m3	1,8000
185	RpDE09A	Confectionarea si montarea placutelor metalice pe stilpi LAP (Изготовление и установка металлических отражающих щитов на столбах ЛЭР)	buc	6,0000
186	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau	m2	12 000,0000

1	2	3	4	5
		tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)		
187	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одинокная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	120,0000
188	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale" 1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	7,5000
		5. L-49 G3 - Burlanesti		
189	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	24,0000
190	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	24,0000
191	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare kilometrice pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для километровых дорожных знаков, металлических)	buc	7,0000
192	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de orientare kilometrice pentru drumurile locale din tabla din otel sau aluminiu pe stilpi gata plantati	buc	7,0000
193	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	120,0000
194	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	15,0000
195	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	7,0000
196	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 m2: толщиной 5 см)	m2	96,0000
197	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum = 7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги = 7000m2)	1 km	3,6000
198	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m	60,0000
199	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной	m2	12 000,0000

1	2	3	4	5
		обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)		
200	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	120,0000
201	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную)	m2	800,0000
202	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием каменной крошки)	buc	15,0000
203	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare informative pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Badragi pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	2,0000
204	RpDE11D	Montarea indicatoarelor informative(fon albastru). pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Badragi pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	1,0000
205	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков, металлических)	buc	1,0000
206	DF19B	Montarea indicatoarelor de avertizare pentru circulatie rutiera "Cedeaza trecerea" 2.4, "Distanta pina la locul de intrare in vigoare a indicatorului" 8.1.1, pentru drumurile locale din tabla din otel sau aluminiu pe stilpi gata plantati	buc	2,0000
207	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	2,0000
		6. L-48 G15 - Burlanesti - Viisoara		
208	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	55,0000
209	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,0000
210	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	55,0000
211	TsH90A	Reparatia bancilor de forme diferite	m3	0,0900
212	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi (Разноска саженцев лиственных пород для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	123,0000
213	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород)	buc	123,0000
214	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul (Поливка насаждений шлангом)	m3	5,0000
215	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea	100m2	300,0000

1	2	3	4	5
		radacini		
216	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	30,0000
217	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	10,0000
218	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	22,0000
219	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	26,0000
220	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m	140,0000
221	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	0,9000
222	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare kilometrice pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для километровых дорожных знаков, металлических)	buc	14,0000
223	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de orientare kilometrice pentru drumurile locale din tabla din otel sau aluminiu pe stilpi gata plantati	buc	14,0000
224	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	700,0000
225	DI158B	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 7 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 7 см)	m2	88,0000
226	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)	m2	24 000,0000
227	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	240,0000
228	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare informative pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Lopatnic pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	2,0000
229	RpDE11D	Montarea indicatoarelor informative(fon albastru). pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Lopatnic pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	1,0000
230	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale"1.14.1, executate mecanizat, cu	m2	15,0000

1	2	3	4	5
		vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)		
231	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	2,0000
232	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	0,5000
233	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la podet la albiile de intrare si iesire	m2	0,0800
234	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,5000
235	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri la podetul II	m3	0,5000
236	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclvisita la podetul dintre sate (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	16,0000
237	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor catre podet(Ручная очистка канав и кюветов)	m	10,0000
238	RpDA15A	Varuirea accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную)	m2	20,0000
239	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	6,0000
240	RpDE09A	Confectionarea si montarea placutelor metalice pe stilpi LAP (Изготовление и установка металлических отражающих щитов на столбах ЛЭР)	buc	31,0000
241	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием каменной крошки)	buc	22,0000
242	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)(la autopavilion)	buc	2,0000
243	TsH83A	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi(la autopavilion)	100 buc	0,0200
		7. L-47 Corjeuti - Fetesti		
244	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare informative pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Lopatnic pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для дорожных знаков указатели направления, металлических)	buc	2,0000
245	RpDE11D	Montarea indicatoarelor informative(fon albastru). pentru circulatie rutiera cu indicarea directiilor spre Edinet si Lopatnic pe doi stilpi gata plantati (Установка указателей дорожного движения на два готовых установленных столба)	buc	1,0000
246	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare kilometrice pentru circulatie rutiera din metal, Закладка столбов для километровых дорожных знаков, металлических)	buc	4,0000
247	DF19B	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera de orientare kilometrice pentru drumurile locale din tabla din otel sau aluminiu pe stilpi gata plantati	buc	4,0000
248	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	2,5000

1	2	3	4	5
249	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat	1 km	12,0000
250	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	12,0000
251	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m	25,0000
252	DF17A	Marcaje transversale "Pietonale" 1.14.1, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (Поперечная и прочая маркировка проезжей части краской, выполняемая механическим способом)	m2	30,0000
253	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 1 м2: толщиной 5 см)	m2	26,0000
254	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	25,0000
255	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	3,0000
256	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	25,0000
257	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн)(la autopavilion)	buc	1,0000
258	TsH83A	Intretinerea urnelor: curatirea de gunoi(la autopavilion)	100 buc	0,0100
259	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbori foiosi (Разноска саженцев лиственных пород для посадки на расстоянии до 100 м)	buc	500,0000
260	RpDA27A	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamint la radacina puieti de arbori de foioase de talie mare (Посадка деревьев у края дорог или улиц без кома земли на корнях, саженцы лиственных больших пород)	buc	500,0000
261	TsH27A	Udarea plantatiilor cu furtunul (Поливка насаждений шлангом)	m3	10,0000
262	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini	100m2	1,2000
263	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	2,0000
264	DI19I	Tractor pe pneuri de 65 CP, cu remorca de 3 t (Трактор на пневматическом ходу 65 CP, с прицепом 3 т)	h-ut	2,0000
265	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi	ora	1,0000
266	RpDE08A	Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere (Установка пластиковых столбов для указания направления дороги)	buc	12,0000
267	DF51B	Aranjarea fundatiilor indicatoarelor rutiere: cu savura (Устройство оснований дорожных знаков: с использованием каменной крошки)	buc	12,0000
268	DH14A	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor catre podet si de la podet,(Ручная очистка канав и кюветов)	m	25,0000
269	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului la podet la albiile de intrare si iesire	m2	0,0800
270	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical,	m3	0,5000

1	2	3	4	5
		la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare		
271	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,5000
272	PB02A	Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri la podetul II	m3	0,5000
273	PE03C	Zidarie de piatra cu mortar de ciment marca 100 in elevatie la ziduri drepte sau curbe si la bolti ca zidarie de completare la extradados, avind pina la 2 m inaltime, din piatra bruta (Каменная кладка на цементном растворе марки 100, вертикальных ровных или кривых стен и сводов как сплошная кладка наружных стен, высотой до 2 м, из бутового камня)	m3	1,2000
274	PF01B	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, sclivisita la podetul dintre sate (Штукатурка цементным раствором марки 100, толщиной 2 см, заглаженная штукатурка)	m2	8,0000
275	RpDA15A	Varuirea accesoriilor la drumuri, executata manual (Побелка насаждений и вспомогательных элементов дорог, выполненная вручную)	m2	9,0000
276	RpDC06A	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica (Механизированная очистка перед укладкой покрытий или для битумной обработки подстилающих слоев, составленные из битумных поверхностей, из цементобетона или мостовых из битумного камня, выполненная механической щеткой)	m2	3 600,0000
277	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 (Одиночная поверхностная обработка битумной эмульсией и кубовидным гранитным щебнем спецмашиной "Cipsiler" с погрузкой щебня фронтальным погрузчиком: гранитный щебень фр. 5 - 10)	100m2	36,0000

Preşedintele
Raionului Edineţ



Iurii GARAS

Ex. I.Panciu
Elaborator de devize

