

**IMSP SCMS mun. Chisinau,
str. Gh. Vieru 22/2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 4 416 017,49 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie generala Et. II				
		1.1. Lucrari de reparatie generala				
		1.1.1. Demontari				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	42,1000	40,10 39,00	1 688,21 1 641,90
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	55,6000	16,00 15,00	889,60 834,00
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	12,0000	200,14 197,50	2 401,68 2 370,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	90,0700	21,00 21,00	1 891,48 1 891,48
5	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	67,5000	12,50 12,50	843,75 843,75
6	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	188,5000	23,62 22,00	4 452,37 4 147,00
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	188,5000	49,72	9 372,22

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil (covrolin), mocheta, etc Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000			46,00	8 671,00
8	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	75,0000	40,10 39,00	3 007,50 2 925,00
9	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	229,0000	80,19 80,00	18 362,59 18 320,00
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	856,0000	28,40 27,00	24 310,40 23 112,00
11	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	52,0000	30,17 15,00	1 568,67 780,00
12	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,0000	5,00 5,00	240,00 240,00
13	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	24,0000	8,00 8,00	192,00 192,00
14	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	75,0000	2,39 2,00	179,08 150,00
15	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	60,0000	15,00 15,00	900,00 900,00
16	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	60,0000	7,50 7,50	450,00 450,00
17	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	24,0000	32,00 32,00	768,00 768,00
18	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	9,0000	39,50 39,50	355,50 355,50

1	2	3	4	5	6	7
19	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8,0000	47,50 47,50	380,00 380,00
20	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,0000	55,00 55,00	275,00 275,00
		<i>Total</i>	lei			72 528,05
		Total Demontari Inclusiv salariu				72 528,05 69 246,63
		1.1.2. Tavan				
21	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	230,6000	279,87 110,00	64 538,02 25 366,00
22	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	230,6000	81,27 42,50	18 740,86 9 800,50
		<i>Total</i>	lei			83 278,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				83 278,88 35 166,50
		1.1.3. Pereti				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,4000	3,83 1,50	273,46 107,10
24	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	27,0000	361,78 113,50	9 767,97 3 064,50
25	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	26,6000	328,09 186,50	8 727,32 4 960,90
26	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	15,0000	471,09 203,50	7 066,37 3 052,50
27	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	782,0000	5,87 1,50	4 586,82 1 173,00
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	782,0000	83,34	65 170,32

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului			61,00	47 702,00
29	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=20,0000 Коэффициент к материалам=20,0000 Коэффициент к машинам=20,0000	m2	782,0000	329,54 240,00	257 700,28 187 680,00
30	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	782,0000	20,65 10,00	16 147,21 7 820,00
31	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	782,0000	69,81 55,00	54 593,46 43 010,00
32	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	591,2000	22,60 7,00	13 361,33 4 138,40
33	CN55A	Finisare manuala decorativa (Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" -Inclusiv si deschisuri la usi	m2	591,2000	92,13 34,00	54 466,84 20 100,80
34	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane, inclusiv stilpi	m	267,0000	18,99 13,00	5 070,13 3 471,00
35	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	27,6000	514,29 297,20	14 194,28 8 202,72

1	2	3	4	5	6	7
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Grund cu impregnare adinca, pe baza acrilica apoasa, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor -Norma de consum 0.25 kg/m2	m2	985,0000	8,25 1,50	8 126,24 1 477,50
37	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	89,0000	91,16 60,00	8 113,63 5 340,00
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	89,0000	301,78 122,50	26 858,77 10 902,50
		<i>Total</i>	lei			554 224,43
		Total Pereti Inclusiv salariu				554 224,43 352 202,92
		1.1.4. Pardosele				
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	235,0000	3,83 1,50	900,06 352,50
40	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele	m2	235,0000	18,88 7,00	4 437,26 1 645,00
41	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	125,0000	19,29 13,00	2 411,72 1 625,00
42	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	235,0000	81,11 35,00	19 059,92 8 225,00
43	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	235,0000	204,32 90,00	48 015,81 21 150,00

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=15,0000 Коэффициент к материалам=15,0000 Коэффициент к машинам=15,0000				
44	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	220,0000	135,93 11,70	29 904,49 2 574,00
45	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinte Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	260,0000	641,66 159,50	166 830,41 41 470,00
46	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime	m2	18,1000	415,95 145,00	7 528,63 2 624,50
		<i>Total</i>	lei			279 088,30
		Total Pardosele Inclusiv salariu				279 088,30 79 666,00
		1.1.5. Timplarie				
47	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-0.9*2.06=26 buc.	m2	48,2000	2 598,12 47,50	125 229,38 2 289,50
48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-0.8*2.06=2 buc.	m2	3,3000	2 598,12 47,50	8 573,80 156,75
49	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura,	m2	5,4600	2 598,12 47,50	14 185,73 259,35

1	2	3	4	5	6	7
		la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-1.85*2.95=1 buc.				
50	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-1.5*2.1=1 buc.	m2	3,1500	2 598,12 47,50	8 184,08 149,63
51	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-1.2*2.1=6 buc.	m2	15,1200	2 598,12 47,50	39 283,57 718,20
52	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-2.3*2.15=3 buc.	m2	14,8400	2 598,12 47,50	38 556,10 704,90
		<i>Total</i>	lei			234 012,66
		Total Timplarie Inclusiv salariu				234 012,66 4 278,33
		1.1.6. Retele de incalzire				
53	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5	buc	10,0000	2 110,45 100,00	21 104,50 1 000,00
54	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 5 sectii h=0,5	buc	2,0000	1 110,45 100,00	2 220,90 200,00
55	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,0000	15,04 7,50	721,92 360,00
56	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	12,0000	42,00 42,00	504,00 504,00

1	2	3	4	5	6	7
57	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,0000	124,20 11,50	2 980,80 276,00
58	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	52,0000	43,61 17,50	2 267,75 910,00
59	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	52,0000	30,55 15,00	1 588,60 780,00
60	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4	buc	24,0000	114,79 9,00	2 754,94 216,00
61	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4	buc	24,0000	59,79 9,00	1 434,94 216,00
62	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm	buc	68,0000	13,39 9,00	910,45 612,00
63	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25 mm	buc	56,0000	12,75 9,00	713,94 504,00
64	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm	buc	56,0000	18,79 13,00	1 052,41 728,00

1	2	3	4	5	6	7
65	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	12,0000	48,24 8,50	578,82 102,00
66	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	23,08 21,50	276,91 258,00
67	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	12,0000	21,59 5,00	259,03 60,00
68	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m	52,0000	3,15 2,25	163,80 117,00
		<i>Total</i>	lei			39 533,71
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				39 533,71 6 843,00
		1.1.7. Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare				
69	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet pentru maturi, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	4,0000	2 538,00 255,00	10 151,98 1 020,00
70	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din polimetacril -Cabina De Dus SERL 90 (90*90) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	1,0000	3 815,35 112,50	3 815,35 112,50
71	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	11,0000	1 568,13 115,00	17 249,40 1 265,00

1	2	3	4	5	6	7
72	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc	1,0000	10 831,68 112,50	10 831,68 112,50
73	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,0000	780,00 100,00	9 360,00 1 200,00
74	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000	2 570,00 57,50	2 570,00 57,50
75	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	17,0000	88,03 18,00	1 496,59 306,00
76	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	160,0000	77,83 37,50	12 452,43 6 000,00
77	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc	160,0000	39,80 19,00	6 368,62 3 040,00
78	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	8,0000	100,80 11,00	806,44 88,00

1	2	3	4	5	6	7
79	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	52,0000	10,84 7,50	563,42 390,00
80	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Teu	buc	52,0000	11,38 7,50	592,02 390,00
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa	buc	52,0000	10,38 7,50	540,02 390,00
82	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,0000	120,97 19,00	1 814,53 285,00
83	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,0000	69,20 30,00	1 037,98 450,00
84	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	46,26 17,00	277,56 102,00
85	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	44,76 17,00	89,52 34,00
86	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	63,20 19,00	379,20 114,00
87	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru	buc	6,0000	42,26	253,56

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			17,00	102,00
88	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	70,36 19,00	140,72 38,00
89	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	33,60 17,00	134,40 68,00
90	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	41,0000	51,19 15,00	2 098,99 615,00
91	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	41,0000	47,57 24,50	1 950,32 1 004,50
92	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	26,0000	21,71 13,00	564,46 338,00
93	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	20,87 13,00	83,48 52,00
94	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,0000	28,62 13,00	515,16 234,00
95	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	40,58 15,00	81,16 30,00
96	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu)	buc	18,0000	33,58	604,44

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm			15,00	270,00
97	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	32,0000	42,00 42,00	1 344,00 1 344,00
98	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,0000	23,08 21,50	738,42 688,00
99	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	163,0000	7,50 7,50	1 222,50 1 222,50
100	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш. 150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	2,0000	117,04 41,50	234,09 83,00
101	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,0000	160,00 160,00	160,00 160,00
		<i>Total</i>	lei			90 522,44
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				90 522,44 21 605,50
		1.1.8. Ventilare				
102	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,0000	77,20 40,50	77,20 40,50
103	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*200	buc	3,0000	91,29 25,00	273,87 75,00
104	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite	buc	1,0000	230,46 25,00	230,46 25,00

1	2	3	4	5	6	7
		si montate in zidarie-Выход стенной вытяжной с обратным клапаном 190x190 b150				
		<i>Total</i>	lei			581,53
		Total Ventilare Inclusiv salariu				581,53 140,50
		1.1.9. Lucrari diverse				
105	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	75,0000	55,50 55,50	4 162,50 4 162,50
106	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	75,0000	150,50 150,50	11 287,50 11 287,50
107	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	75,0000	131,25 0,00	9 843,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			25 293,75
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				25 293,75 15 450,00
		<i>Total</i>	lei			1 379 063,75
		Total Lucrari de reparatie generala Inclusiv salariu				1 379 063,75 584 599,38
		1.2. Lambriuri de protectie la pereti				
108	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat HDF, grosimea de 2,5mm-h 0.3 m Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	38,9000	571,41 169,00	22 227,78 6 574,10
109	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	362,0000	10,43 10,00	3 775,66 3 620,00
		<i>Total</i>	lei			26 003,44
		Total Lambriuri de protectie la pereti Inclusiv salariu				26 003,44 10 194,10
		1.3. Lucrari de constructii (electricitatea)				

1	2	3	4	5	6	7
110	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	125,0000	10,00 10,00	1 250,00 1 250,00
111	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	125,0000	20,82 15,00	2 601,89 1 875,00
		<i>Total</i>	lei			3 851,89
		Total Lucrari de constructii (electricitatea) Inklusiv salariu				3 851,89 3 125,00
		<i>Total</i>	lei			1 408 919,08
		Total Lucrari de reparatie generala Et. II Inklusiv salariu				1 408 919,08 597 918,48
		2. Lucrari de reparatie generala Et. III 2.1. Lucrari de reparatie generala 2.1.1. Demontari				
112	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	42,1000	40,10 39,00	1 688,21 1 641,90
113	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	55,6000	16,00 15,00	889,60 834,00
114	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	12,0000	200,14 197,50	2 401,68 2 370,00
115	RpCO56A	Demontari: timplarie (usa)	m2	90,0700	21,00 21,00	1 891,48 1 891,48
116	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	54,0000	12,50 12,50	675,00 675,00
117	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	188,5000	23,62 22,00	4 452,37 4 147,00
118	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor	m2	188,5000	49,72	9 372,22

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC pe suport sau fara suport textil (covrolin), mocheta, etc Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000			46,00	8 671,00
119	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din gresie	m2	75,0000	40,10 39,00	3 007,50 2 925,00
120	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	229,0000	80,19 80,00	18 362,59 18 320,00
121	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	856,0000	28,40 27,00	24 310,40 23 112,00
122	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	52,0000	30,17 15,00	1 568,67 780,00
123	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,0000	5,00 5,00	240,00 240,00
124	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	24,0000	8,00 8,00	192,00 192,00
125	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	75,0000	2,39 2,00	179,08 150,00
126	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	60,0000	15,00 15,00	900,00 900,00
127	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	60,0000	7,50 7,50	450,00 450,00
128	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	24,0000	32,00 32,00	768,00 768,00
129	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	9,0000	39,50 39,50	355,50 355,50

1	2	3	4	5	6	7
130	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,0000	47,50 47,50	332,50 332,50
131	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,0000	55,00 55,00	275,00 275,00
		<i>Total</i>	lei			72 311,80
		Total Demontari Inclusiv salariu				72 311,80 69 030,38
		2.1.2. Tavan				
132	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	230,6000	279,87 110,00	64 538,02 25 366,00
133	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	230,6000	81,27 42,50	18 740,86 9 800,50
		<i>Total</i>	lei			83 278,88
		Total Tavan Inclusiv salariu				83 278,88 35 166,50
		2.1.3. Pereti				
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	71,4000	3,83 1,50	273,46 107,10
135	CF60B	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	27,0000	361,78 113,50	9 767,97 3 064,50
136	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	26,6000	328,09 186,50	8 727,32 4 960,90
137	CI23A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	15,0000	471,09 203,50	7 066,37 3 052,50
138	CN53A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interioare	m2	782,0000	5,87 1,50	4 586,82 1 173,00
139	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	782,0000	83,34	65 170,32

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului			61,00	47 702,00
140	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Коэффициент к трудозатратам=20,0000 Коэффициент к материалам=20,0000 Коэффициент к машинам=20,0000	m2	782,0000	329,54 240,00	257 700,28 187 680,00
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	782,0000	20,65 10,00	16 147,21 7 820,00
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	782,0000	69,81 55,00	54 593,46 43 010,00
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare	m2	591,2000	22,60 7,00	13 361,33 4 138,40
144	CN55A	Finisare manuala decorativa (Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor" sau analog) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" -Inclusiv si deschisuri la usi	m2	591,2000	92,13 34,00	54 466,84 20 100,80
145	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane, inclusiv stilpi	m	267,0000	18,99 13,00	5 070,13 3 471,00
146	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane Коэффициент к трудозатратам=4,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	27,6000	514,29 297,20	14 194,28 8 202,72

1	2	3	4	5	6	7
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Grund cu impregnare adinca, pe baza acrilica apoasa, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor -Norma de consum 0.25 kg/m2	m2	985,0000	8,25 1,50	8 126,24 1 477,50
148	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	89,0000	182,33 120,00	16 227,25 10 680,00
149	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	89,0000	301,78 122,50	26 858,77 10 902,50
		<i>Total</i>	lei			562 338,05
		Total Pereti Inclusiv salariu				562 338,05 357 542,92
		2.1.4. Pardosele				
150	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele	m2	235,0000	3,83 1,50	900,06 352,50
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betohgput" intr-un strat, la pardosele	m2	235,0000	18,88 7,00	4 437,26 1 645,00
152	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuiei (Maiaki)	m	125,0000	19,29 13,00	2 411,72 1 625,00
153	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	235,0000	81,11 35,00	19 059,92 8 225,00
154	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli	m2	235,0000	204,32	48 015,81

1	2	3	4	5	6	7
		executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=15,0000 Коэффициент к материалам=15,0000 Коэффициент к машинам=15,0000			90,00	21 150,00
155	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	220,0000	135,93 11,70	29 904,49 2 574,00
156	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli - inclusiv plinte Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	260,0000	641,66 159,50	166 830,41 41 470,00
157	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime	m2	18,1000	415,95 145,00	7 528,63 2 624,50
		<i>Total</i>	lei			279 088,30
		Total Pardosele Inklusiv salariu				279 088,30 79 666,00
		2.1.5. Timplarie				
158	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-0.9*2.06=26 buc.	m2	48,2000	2 598,12 47,50	125 229,38 2 289,50
159	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-0.8*2.06=2 buc.	m2	3,3000	2 598,12 47,50	8 573,80 156,75
160	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si	m2	5,4600	2 598,12	14 185,73

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-1.85*2.95=1 buc.			47,50	259,35
161	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1.5*2.1=1 buc.	m2	3,1500	1 841,12 40,50	5 799,53 127,58
162	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-1.2*2.1=6 buc.	m2	15,1200	2 598,12 47,50	39 283,57 718,20
163	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv-2.3*2.15=3 buc.	m2	14,8400	2 598,12 47,50	38 556,10 704,90
		<i>Total</i>	lei			231 628,11
		Total Timplarie Inclusiv salariu				231 628,11 4 256,28
		2.1.6. Retele de incalzire				
164	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5	buc	10,0000	2 110,45 100,00	21 104,50 1 000,00
165	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 5 sectii h=0,5	buc	2,0000	1 110,45 100,00	2 220,90 200,00
166	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,0000	15,04 7,50	721,92 360,00
167	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25	buc	12,0000	42,00 42,00	504,00 504,00

1	2	3	4	5	6	7
		cm grosime				
168	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,0000	124,20 11,50	2 980,80 276,00
169	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	52,0000	43,61 17,50	2 267,75 910,00
170	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	52,0000	30,55 15,00	1 588,60 780,00
171	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4	buc	24,0000	114,79 9,00	2 754,94 216,00
172	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4	buc	24,0000	59,79 9,00	1 434,94 216,00
173	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm	buc	68,0000	13,39 9,00	910,45 612,00
174	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25 mm	buc	56,0000	12,75 9,00	713,94 504,00
175	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	56,0000	18,79 13,00	1 052,41 728,00

1	2	3	4	5	6	7
		d=25 mm				
176	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	12,0000	48,24 8,50	578,82 102,00
177	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	23,08 21,50	276,91 258,00
178	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	12,0000	21,59 5,00	259,03 60,00
179	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m	52,0000	3,15 2,25	163,80 117,00
		<i>Total</i>	lei			39 533,71
		Total Rețele de incalzire Inklusiv salariu				39 533,71 6 843,00
		2.1.7. Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare				
180	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet pentru maturi, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	4,0000	2 538,00 255,00	10 151,98 1 020,00
181	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din polimetacril -Cabina De Dus SERL 90 (90*90) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	1,0000	3 815,35 112,50	3 815,35 112,50
182	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	11,0000	1 568,13 115,00	17 249,40 1 265,00

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200				
183	RpSC23A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, codez, dicloretan etc)=1,0200	buc	1,0000	10 831,68 112,50	10 831,68 112,50
184	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	12,0000	780,00 100,00	9 360,00 1 200,00
185	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000	2 570,00 57,50	2 570,00 57,50
186	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	17,0000	88,03 18,00	1 496,59 306,00
187	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	160,0000	77,83 37,50	12 452,43 6 000,00
188	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc	160,0000	39,80 19,00	6 368,62 3 040,00
189	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	8,0000	100,80 11,00	806,44 88,00

1	2	3	4	5	6	7
190	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	52,0000	10,84 7,50	563,42 390,00
191	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Teu	buc	52,0000	11,38 7,50	592,02 390,00
192	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa	buc	52,0000	10,38 7,50	540,02 390,00
193	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,0000	120,97 19,00	1 814,53 285,00
194	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,0000	69,20 30,00	1 037,98 450,00
195	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	46,26 17,00	277,56 102,00
196	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	44,76 17,00	89,52 34,00
197	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	63,20 19,00	379,20 114,00
198	RpSB14E	Montarea piesei de legatura	buc	6,0000	48,85	293,10

1	2	3	4	5	6	7
		(mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm			17,00	102,00
199	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	70,36 19,00	140,72 38,00
200	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	31,85 17,00	127,40 68,00
201	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	41,0000	51,19 15,00	2 098,99 615,00
202	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	41,0000	47,57 24,50	1 950,32 1 004,50
203	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	26,0000	21,71 13,00	564,46 338,00
204	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	20,87 13,00	83,48 52,00
205	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,0000	28,62 13,00	515,16 234,00
206	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	40,58 15,00	81,16 30,00

1	2	3	4	5	6	7
207	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,0000	33,58 15,00	604,44 270,00
208	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	32,0000	42,00 42,00	1 344,00 1 344,00
209	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,0000	23,08 21,50	738,42 688,00
210	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	163,0000	7,50 7,50	1 222,50 1 222,50
211	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. рещ.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	2,0000	117,04 41,50	234,09 83,00
212	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,0000	160,00 160,00	160,00 160,00
		<i>Total</i>	lei			90 554,98
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				90 554,98 21 605,50
		2.1.8. Ventilare				
213	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm	buc	1,0000	77,20 40,50	77,20 40,50
214	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*200	buc	3,0000	91,29 25,00	273,87 75,00
215	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu	buc	1,0000	230,46 25,00	230,46 25,00

1	2	3	4	5	6	7
		jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-Выход стеной вытяжной с обратным клапаном 190x190 b150				
		<i>Total</i>	lei			581,53
		Total Ventilare Inclusiv salariu				581,53 140,50
		2.1.9. Lucrari diverse				
216	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	75,0000	55,50 55,50	4 162,50 4 162,50
217	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	75,0000	150,50 150,50	11 287,50 11 287,50
218	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	75,0000	131,25 0,00	9 843,75 0,00
		<i>Total</i>	lei			25 293,75
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				25 293,75 15 450,00
		<i>Total</i>	lei			1 384 609,11
		Total Lucrari de reparatie generala Inclusiv salariu				1 384 609,11 589 701,08
		2.2. Lambriuri de protectie la pereti				
219	CK17E1	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat HDF, grosimea de 2,5mm-h 0.3 m Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020	m2	78,9000	571,41 169,00	45 083,90 13 334,10
220	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	662,0000	10,43 10,00	6 904,66 6 620,00
		<i>Total</i>	lei			51 988,56
		Total Lambriuri de protectie la pereti Inclusiv salariu				51 988,56 19 954,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 436 597,67
		Total Lucrari de reparatie generala Et. III Inklusiv salariu				1 436 597,67 609 655,18
		3. Lucrari de reparatie generala Et. I				
		3.1. Lucrari de reparatie generala				
		3.1.1. Demontari				
221	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	24,0000	30,17 15,00	724,00 360,00
222	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	48,0000	5,00 5,00	240,00 240,00
223	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	24,0000	8,00 8,00	192,00 192,00
224	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	60,0000	15,00 15,00	900,00 900,00
225	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	60,0000	7,50 7,50	450,00 450,00
226	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	15,0000	32,00 32,00	480,00 480,00
227	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	9,0000	39,50 39,50	355,50 355,50
228	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,0000	47,50 47,50	332,50 332,50
229	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	5,0000	55,00 55,00	275,00 275,00
		<i>Total</i>	lei			3 949,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Demontari Inclusiv salariu				3 949,00 3 585,00
		3.1.2. Rețele de incalzire				
230	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 10 sectii h=0,5	buc	10,0000	2 110,45 100,00	21 104,50 1 000,00
231	IB05A	Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator 5 sectii h=0,5	buc	2,0000	1 110,45 100,00	2 220,90 200,00
232	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	48,0000	15,04 7,50	721,92 360,00
233	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	12,0000	42,00 42,00	504,00 504,00
234	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	24,0000	124,20 11,50	2 980,80 276,00
235	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	52,0000	43,61 17,50	2 267,75 910,00
236	IC40D	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	52,0000	30,55 15,00	1 588,60 780,00
237	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Racord olandez d=25x3/4	buc	24,0000	114,79 9,00	2 754,94 216,00
238	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Trecere d=25x3/4	buc	24,0000	59,79 9,00	1 434,94 216,00
239	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	68,0000	13,39	910,45

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Cot d=25 mm			9,00	612,00
240	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm- Mufa d=25 mm	buc	56,0000	12,75 9,00	713,94 504,00
241	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu d=25 mm	buc	56,0000	18,79 13,00	1 052,41 728,00
242	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc	12,0000	48,24 8,50	578,82 102,00
243	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	12,0000	23,08 21,50	276,91 258,00
244	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"	buc	12,0000	21,59 5,00	259,03 60,00
245	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к материалам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000	m	52,0000	3,15 2,25	163,80 117,00
		<i>Total</i>	lei			39 533,71
		Total Rețele de incalzire Inclusiv salariu				39 533,71 6 843,00
		3.1.3. Tehnica sanitara, rețele de apeduct si canalizare				
246	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet pentru maturi, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar	buc	4,0000	2 538,00 255,00	10 151,98 1 020,00

1	2	3	4	5	6	7
		etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300				
247	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din polimetacril -Cabina De Dus SERL 90 (90*90) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	1,0000	3 815,35 112,50	3 815,35 112,50
248	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	8,0000	1 568,13 115,00	12 545,02 920,00
249	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	8,0000	780,00 100,00	6 240,00 800,00
250	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050	buc	1,0000	2 570,00 57,50	2 570,00 57,50
251	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	13,0000	88,04 18,00	1 144,46 234,00
252	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	100,0000	77,83 37,50	7 782,77 3 750,00
253	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind	buc	100,0000	39,80 19,00	3 980,39 1 900,00

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de pina la 1"				
254	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	8,0000	100,80 11,00	806,44 88,00
255	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	52,0000	10,84 7,50	563,42 390,00
256	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Teu	buc	52,0000	11,38 7,50	592,02 390,00
257	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa	buc	52,0000	10,38 7,50	540,02 390,00
258	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	15,0000	120,97 19,00	1 814,53 285,00
259	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	15,0000	69,20 30,00	1 037,98 450,00
260	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	46,26 17,00	277,56 102,00
261	RpSB14E	Montarea piesei de legatură (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de	buc	2,0000	44,76 17,00	89,52 34,00

1	2	3	4	5	6	7
		110 mm				
262	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	63,20 19,00	379,20 114,00
263	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,0000	48,85 17,00	293,10 102,00
264	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	70,36 19,00	140,72 38,00
265	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,0000	31,85 17,00	127,40 68,00
266	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	41,0000	51,19 15,00	2 098,99 615,00
267	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	41,0000	47,57 24,50	1 950,32 1 004,50
268	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	26,0000	21,71 13,00	564,46 338,00
269	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,0000	20,87 13,00	83,48 52,00
270	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura	buc	18,0000	28,62 13,00	515,16 234,00

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 50 mm				
271	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	40,58 15,00	81,16 30,00
272	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,0000	33,58 15,00	604,44 270,00
273	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	32,0000	42,00 42,00	1 344,00 1 344,00
274	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,0000	23,08 21,50	738,42 688,00
275	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	163,0000	7,50 7,50	1 222,50 1 222,50
276	SB24A	Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап с гориз. стоком, PP, нерж. реш. 150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500	buc	2,0000	117,04 41,50	234,09 83,00
277	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,0000	160,00 160,00	160,00 160,00
		<i>Total</i>	lei			64 488,90
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				64 488,90 17 286,00
		3.1.4. Ventilare				
278	RCsB30N	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	buc	1,0000	77,20 40,50	77,20 40,50

1	2	3	4	5	6	7
		de: 150 mm				
279	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200*200	buc	3,0000	91,29 25,00	273,87 75,00
280	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie-Выход стеной вытяжной с обратным клапаном 190x190 b150	buc	1,0000	230,46 25,00	230,46 25,00
		<i>Total</i>	lei			581,53
		Total Ventilare Inclusiv salariu				581,53 140,50
		3.1.5. Lucrari diverse				
281	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,0000	55,50 55,50	222,00 222,00
282	TrB05A2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m	t	4,0000	150,50 150,50	602,00 602,00
283	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	4,0000	131,25 0,00	525,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 349,00
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 349,00 824,00
		<i>Total</i>	lei			109 902,14
		Total Lucrari de reparatie generala Inclusiv salariu				109 902,14 28 678,50
		<i>Total</i>	lei			109 902,14
		Total Lucrari de reparatie generala Et. I Inclusiv salariu				109 902,14 28 678,50
		4. Lucrari de reparatie generala Demisol				
		4.1. Lucrari de reparatie generala				
		4.1.1. Demontari				

1	2	3	4	5	6	7
284	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	54,0000	15,00 15,00	810,00 810,00
285	RpSD04A	Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4"	buc	14,0000	7,50 7,50	105,00 105,00
286	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	42,0000	32,00 32,00	1 344,00 1 344,00
287	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	4,0000	39,50 39,50	158,00 158,00
		<i>Total</i>	lei			2 417,00
		Total Demontari Inclusiv salariu				2 417,00 2 417,00
		4.1.2. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
288	RpSD20A	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet bila d=1/2 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0150	buc	13,0000	88,04 18,00	1 144,46 234,00
289	RpSA21D	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm	m	4,0000	122,16 23,50	488,63 94,00
290	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	20,0000	77,83 37,50	1 556,55 750,00
291	RpSA43C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau material plastic montata prin incastare, conductele avind diametrul de pina la 1"	buc	20,0000	39,80 19,00	796,08 380,00

1	2	3	4	5	6	7
292	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet PPR d=20mm Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	8,0000	<u>100,80</u> 11,00	<u>806,44</u> 88,00
293	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT	buc	25,0000	<u>10,84</u> 7,50	<u>270,88</u> 187,50
294	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Teu	buc	15,0000	<u>11,38</u> 7,50	<u>170,77</u> 112,50
295	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -Mufa	buc	10,0000	<u>10,38</u> 7,50	<u>103,85</u> 75,00
296	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,0000	<u>120,97</u> 19,00	<u>483,88</u> 76,00
297	RpSA43I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 4"	buc	4,0000	<u>69,20</u> 30,00	<u>276,80</u> 120,00
298	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	<u>46,26</u> 17,00	<u>92,52</u> 34,00
299	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	<u>63,20</u> 19,00	<u>126,40</u> 38,00

1	2	3	4	5	6	7
300	RpSB14E	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	48,85 17,00	97,70 34,00
301	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	70,36 19,00	70,36 19,00
302	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,0000	31,85 17,00	63,70 34,00
303	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	46,0000	51,20 15,00	2 354,97 690,00
304	RpSA43F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 2"	buc	46,0000	47,57 24,50	2 188,17 1 127,00
305	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,0000	21,71 13,00	390,78 234,00
306	RpSB14C	Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,0000	28,62 13,00	515,16 234,00
307	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,0000	40,58 15,00	81,16 30,00
308	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	18,0000	33,58 15,00	604,44 270,00

1	2	3	4	5	6	7
309	RpCU05F	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime	buc	15,0000	42,00 42,00	630,00 630,00
310	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	buc	32,0000	23,08 21,50	738,42 688,00
311	RpSF05A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50,0000	7,50 7,50	375,00 375,00
		<i>Total</i>	lei			14 427,12
		Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare Inclusiv salariu				14 427,12 6 554,00
		<i>Total</i>	lei			16 844,12
		Total Lucrari de reparatie generala Inclusiv salariu				16 844,12 8 971,00
		<i>Total</i>	lei			16 844,12
		Total Lucrari de reparatie generala Demisol Inclusiv salariu				16 844,12 8 971,00
		5. Lucrarile electrice				
		5.1. Lucrarile electrice				
312	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	41,0000	11,00 11,00	451,00 451,00
313	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	24,0000	3,00 3,00	72,00 72,00
314	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	425,0000	3,00 3,00	1 275,00 1 275,00

1	2	3	4	5	6	7
315	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru 600x600 mm	buc	4,0000	294,00 294,00	1 176,00 1 176,00
316	RpEE14D	Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa	buc	32,0000	60,76 22,00	1 944,48 704,00
317	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	5,7000	3 879,45 2 580,00	22 112,89 14 706,00
318		Cablu ВВГнгLS(нгД) 5*6	m	20,0000	80,00 0,00	1 600,00 0,00
319		Cablu SL200 24 SF/UTP CAT.5E 4*2*0,5 PVC	m	400,0000	9,58 0,00	3 832,00 0,00
320		Cablu VVGng 3x4	m	150,0000	27,12 0,00	4 068,00 0,00
321	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	450,0000	32,30 17,00	14 536,03 7 650,00
322	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	300,0000	40,65 33,50	12 195,53 10 050,00
323	RpEF02A	Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	41,0000	747,59 54,50	30 651,19 2 234,50
324	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg (Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj) Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	3,0000	496,10 488,50	1 488,29 1 465,50
325	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	20,0000	80,00 80,00	1 600,00 1 600,00
326	Pret de piata	Cutie de dist MUREVA IP55	buc	20,0000	20,00 0,00	400,00 0,00
327	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala,	buc	65,0000	57,31 13,50	3 725,31 877,50

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
328	RpEC07C	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm[, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale	buc	130,0000	680,70 259,00	88 490,79 33 670,00
329	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	130,0000	56,22 15,50	7 308,27 2 015,00
		<i>Total</i>	lei			196 926,78
		Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu				196 926,78 77 946,50
		5.2. Ventilare				
330	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,0100	buc	3,0000	785,75 577,50	2 357,25 1 732,50
		<i>Total</i>	lei			2 357,25
		Total Ventilare Inclusiv salariu				2 357,25 1 732,50
		<i>Total</i>	lei			199 284,03
		Total Lucrarile electrice Inclusiv salariu				199 284,03 79 679,00
		6. Utilaj				
331	Pret de piata	Panou de distributie la 36 module IP 31 500x320x120 IEK	buc	1,0000	850,00 0,00	850,00 0,00
332	Pret de	Panou de distributie la 12 module	buc	2,0000	650,00	1 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	piata	IP 31 260x300x120 IEK			0,00	0,00
333	Pret de piata	Boiler 80 l	buc	3,0000	3 000,00	9 000,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			11 150,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				11 150,00

		Total	lei	3 182 697,04
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	317 976,52
		Cheltuieli de transport	2 %	36 441,57
		Total		3 537 115,13
		Cheltuieli de regie	2 %	70 742,30
		Total		3 607 857,43
		Beneficiu de deviz	2 %	72 157,15
		Total		3 680 014,58
		TVA	20 %	736 002,91
		Total deviz: Inclusiv salariu		4 416 017,49
				1 324 902,16

Intocmit

VSN CONS SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)