

Reparatia drumului on piatra sparta L 540 - drum de acces spre s. Cupcui

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 701 789 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	32,6200	85,80 0,00	2 798,77 0,00
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2	32,6200	122,85 0,00	4 007,38 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство	100m2	32,6200	16 619,40 296,40	542 124,82 9 668,57

1	2	3	4	5	6	7
		щербёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
		Total L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m) Inclusiv salariu				548 930,97 9 668,57

		Прямые затраты	lei	548 931
		Asigurarea sociala	24,00 %	2 321
		Total	100,00 +	551 252
		Cheltuieli de regie	3,00 %	16 538
		Total	100,00 +	567 790
		Beneficiu de deviz	3,00 %	17 034
		Total	100,00 +	584 824
		TVA	20,00 %	116 965
		Total deviz: Inclusiv salariu		701 789 <hr/> 9 669

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Leova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumului on piatra sparta L 540 - drum de acces spre s. Cupcui

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 701 789 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	161,1428	60,00	9 668,57
Total manopera						9 669

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	32,6200	480,00	15 657,60
2.	1411122201645	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	32,6200	620,00	20 224,40
3.	1411122201661	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 32/63 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	616,5180	620,00	382 241,16
4.	14111222017521	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	48,9300	620,00	30 336,60
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	97,8600	20,00	1 957,20
Total materiale de construcții						450 417

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,8410	650,00	7 696,65
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	88,4002	550,00	48 620,11
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,5344	550,00	20 093,92
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,4160	550,00	4 628,80
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,4577	500,00	1 728,85
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,5047	450,00	6 077,11
Total utilaje de construcții						88 845

Прямые затраты	lei	548 931
Asigurarea sociala	24,00 %	2 321
Total	100,00 +	551 252
Cheltuieli de regie	3,00 %	16 538
Total	100,00 +	567 790
Beneficiu de deviz	3,00 %	17 034
Total	100,00 +	584 824
TVA	20,00 %	116 965

Total deviz:

701 789

Intocmit

TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Consiliul raional Leova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumului on piatra sparta L
540 - drum de acces spre s. Cupcui

Investitor Consiliul raional Leova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L540-drum de acces spre s.Cupcui (L=544m, b=6m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2			85,80 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	650,00	85,80
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт II категории)	100m2			122,85 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	650,00	122,85
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			16 619,40 296,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	60,00	296,40
	1411122201661	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 32/63 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	18,9000	620,00	11 718,00
	14111222017521	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,5000	620,00	930,00
	1411122201645	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,0000	620,00	620,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	480,00	480,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	550,00	141,90
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	550,00	616,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	550,00	1 490,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	450,00	186,30
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	500,00	53,00

APROBAT:

Intocmit
TOPSTROYCOM SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Consiliul raional Leova

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.