

Lista cu cantitățile de lucru

PROIECT DE EXECUȚIE

Nr. 10-2023

Compartiment
"Caiet de sarcini"

Construcția sistemului de iluminat public din
sat. Sestaci PT 550

Beneficiar: Primaria Sestaci

Chisinau 2023

**Lucrari de montare a retelilor
electrice exterioare, sat. Sestaci**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări №
Rețele electrice exterioare**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,20
2	Pretul firmei	Cablu СИП-2 -2x25 mm2	m	1 200,00
3	163	Consola CA 1500	buc	48,00
4	1631	Clema de ancorare ZAB 2x25	buc	48,00
5	1632	Cirlig (suport p/ra RA 25)	buc	24,00
6	1632	Clema de sustinere RA 25	buc	24,00
7	136	Banda F2007	m	250,00
8	137	Screpa A200	buc	250,00
9	137	Clema de stringere ПС-1-1	buc	5,00
10	162	Curau CSB	buc	100,00
11	1652	Clema de pentru 3П6 CDR/CN 1S 95UK	buc	24,00
12	1652	Suport CS 1500	buc	24,00
13	1652	Clema prin perforare pentru conductoare izolate 1,5x50 KZEP-13	buc	44,00
14	1652	Capac elastic CECT 6-35	buc	16,00
15	1652	Bandaj de distantare BIC 50 90 AM	buc	2,00
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (teava din otel 60x60*2mm- 4m, cornier 25x25)	kg	17,00
17	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adancime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	9,00

1	2	3	4	5
18	33-01-016-1	Montarea stlpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t	t	0,90
19		Piloni din metal octagonali	buc	9,00
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C15	m3	2,30
		Capitolul 2. Montare utilaj		
21	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	22,00
22		Suportul corpului de iluminat (L=500mm, d60mm)	buc	22,00
23	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri LED	buc	22,00
24		Corpuri de iluminat LED corp din aluminiu 18Вт, IP66, 4000K, 220-240V, 50-60Hz, IK 10, durata de viata 100 000 ore.	buc	22,00
25	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЦПН-123-0 74 Y2 IP54	buc	1,00
26	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza ZCG112ASe 230V 5-40 A	buc	1,00
27	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,55
28		Cablu din aluminiu VVGng 3x1,5 mm2	m	45,00
29		Cablu ABBГнг 2x100mm2	m	10,00
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,23
31		Conductor de legare la prmont flexibil 3П6	m	23,00
32	08-03-575-1	Ceas programator IC Astro 1C	buc	1,00
33	08-03-526-2	Separator de sarcina sarcina , BH 32 2P 40A	buc	1,00
34	08-03-575-1	Contactator modular 230V I=40A pe DIN KM63-20	buc	1,00
35	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe	buc	1,00

1	2	3	4	5
		constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29 B 10A 1P		
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A BA47-29 B 25A 1P	buc	1,00
37	08-03-575-1	Ограничитель перенапряжения (Descarcator ОПС-В 1P 400В)	buc	1,00
38	08-01-016-1	Dispozitiv de siguranta, tensiune 35 kV (Siguranta fuzibil 32A)	buc	1,00
39	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,10
40		Tub gofratmetalic D 25	m	10,00
41	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 16mm	100 m	0,09
		Capitolul 3. Utilaj		
42		ЩРН-12з-0 74 У2 IP54	buc	1,00
43		Contor electronic ME-172 230V 5-100A	buc	1,00
44		Ceas programator IC Astro 1C	buc	1,00
45		Separator de sarcina sarcina , BH 32 2P 40A	buc	1,00
46		Contactator modular 230V I=40A pe DIN KM63-20	buc	1,00
47		BA47-29 C 10A 1P	buc	1,00
48		BA47-29 C 25A 1P	buc	1,00
49		Descarcator ОПС-В 1P 400В	buc	1,00
50		Siguranta fuzibil 32A	buc	1,00
51		Separator cu siguranta 100A	buc	1,00
52		Sina zero pe din	buc	1,00

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.