

**Achizitionarea lucrarilor de
efectuare a reparatiei capitale cu
implimentarea proiectelor
privind eficienta energetica din
complexul IMSP Spitalul
Raional Soroca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Achizitionarea lucrarilor de efectuare a reparatiei capitale cu implimentarea
proiectelor privind eficienta energetica din complexul IMSP Spitalul Raional
Soroca**

Valoarea de deviz 798 608,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis bloc E				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	355,000	37,22 36,01	13 213,55 12 784,44
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	355,000	18,18 16,13	6 454,20 5 724,38
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	53,250	60,48 54,82	3 220,52 2 919,43
4	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	74,550	70,95 70,95	5 289,32 5 289,32
5	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	74,550	24,19 24,19	1 803,15 1 803,15
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	74,550	40,33 0,00	3 006,76 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 km				
7	CA02B	Cimentoplast turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	44,380	1 366,43 247,25	60 642,30 10 972,95
8	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	355,000	8,65 1,07	3 068,99 381,62
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 150 mm, 70 kPa, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)	m2	355,000	455,16 6,45	161 580,57 2 289,75
10	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 50 mm, 70 kPa, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)	m2	355,000	154,92 6,45	54 996,58 2 289,75
11	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	355,000	8,65 1,07	3 068,99 381,62
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85	kg	479,250	17,17 1,61	8 227,27 772,76
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	355,000	101,69 37,63	36 100,34 13 356,88
14	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	355,000	33,90 12,90	12 035,69 4 579,50
15	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu	m2	355,000	235,47	83 592,12

1	2	3	4	5	6	7
		membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC gr. 1,5mm / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice ", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2			22,57	8 014,12
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	44,000	21,11 6,45	928,81 283,80
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	44,000	146,34 65,58	6 438,79 2 885,30
18	CE24C	Gargui (gura de scurgere), Sifon gata confectionat (Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. Se include: Sifon- 1 buc/buc)	buc	3,000	330,58 75,25	991,73 225,75
19	CE24C	Gargui (gura de scurgere), Sistem de degivrare gata confectionat (Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. Se include: Sistem de degivrare- 1 buc/buc)	buc	3,000	381,08 75,25	1 143,23 225,75
20	CE24C	Gargui (gura de scurgere), Gura cu teava de scurgere laterala D110 gata confectionat (Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. Se include: Gura cu teava de scurgere laterala D110 - 1 buc/buc)	buc	3,000	734,58 75,25	2 203,73 225,75
21	CE24C	Gargui (gura de scurgere), Aerator D75 gata confectionat (Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. Se include: Aerator D75 - 1 buc/buc)	buc	6,000	389,49 75,25	2 336,95 451,50
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	14,500	303,68 18,81	4 403,29 272,78
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament	m3	1,560	7 909,25 1 209,37	12 338,43 1 886,62

1	2	3	4	5	6	7
		antiseptic				
24	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,560	457,11 110,19	713,09 171,89
25	CE05B1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. RAL 7024 Graphite Grey	m2	72,000	299,21 53,75	21 543,44 3 870,00
		Total Acoperis bloc E Inclusiv salariu				509 341,84 82 058,81

		Total	lei	509 341,84
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 694,11
		Cheltuieli de transport	10,00 %	41 725,09
		Cheltuieli de regie	10,00 %	57 076,10
		Beneficiu de deviz	6,00 %	37 670,24
		Total	100,00 +	665 507,38
		TVA	20,00 %	133 101,48
		Total deviz: Inclusiv salariu		798 608,86 82 058,81

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3

**Achizitionarea lucrarilor de
efectuare a reparatiei capitale cu
implimentarea proiectelor
privind eficienta energetica din
complexul IMSP Spitalul
Raional Soroca**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

**Achizitionarea lucrarilor de efectuare a reparatiei capitale cu implimentarea
proiectelor privind eficienta energetica din complexul IMSP Spitalul Raional
Soroca**

Valoarea de deviz 798 608,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	53,680	53,75	2 885,300
2.	7123010010200	Betonist	h-om	175,301	53,75	9 422,429
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,981	53,75	643,979
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	31,590	53,75	1 697,963
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	284,000	53,75	15 265,000
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	53,250	53,75	2 862,188
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	120,700	53,75	6 487,625
8.	7134050013250	Izolator	h-om	49,700	53,75	2 671,376
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,280	53,75	283,800
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	54,315	53,75	2 919,431
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	261,325	53,75	14 046,219
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	131,953	53,75	7 092,474
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	254,903	53,75	13 701,036
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	35,500	53,75	1 908,124
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,198	53,75	171,892
Total manopera						82 058,81

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	19,880	600,00	11 928,000
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,065	0,67	0,715
3.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0,187	5 500,00	1 028,500
4.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,016	5 500,00	88,000
5.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,451	5 500,00	7 980,500
6.	2010237318750	Distantieri	buc	143,775	1,00	143,775
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	111,825	28,00	3 131,100
8.	23203226000361	Gudron	kg	4,025	12,09	48,653
9.	2413217300010	Cleme	buc	7,395	60,44	446,941
10.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	4,696	45,00	211,320

11.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	15,288	33,58	513,322
12.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	18,260	35,00	639,100
13.	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	15,150	100,00	1 515,000
14.	2513734203161	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/2"	buc	3,030	150,00	454,500
15.	2513734203161-02	Sistem de degivrare	buc	3,030	200,00	606,000
16.	2513734203161-03	Gura cu teava de scurgere laterala D110	buc	3,030	550,00	1 666,500
17.	2513734203161-04	Aerator D75	buc	6,060	208,33	1 262,480
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	7,862	2,80	22,014
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6 156,650	2,80	17 238,620
20.	26531021008311	Tink	kg	101,200	35,00	3 542,000
21.	26631021000011	Cimentoplast	m3	45,944	1 000,00	45 944,000
22.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	15,620	0,00	0,000
23.	26701122040021	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150 mm, 70 kPa	m2	367,531	433,33	159 262,208
24.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,262	50,00	113,100
25.	268213260047094	Membrana PVC gr. 2.0mm	m2	428,662	163,33	70 013,364
26.	26821326016261	Pellicula antivapori	m2	383,400	7,00	2 683,800
27.	26821326016262	Pellicula hidroizolanta	m2	383,400	7,00	2 683,800
28.	26821626370150	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm, 70 kPa	m2	367,531	143,33	52 678,218
29.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	419,580	40,00	16 783,200
30.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	15,530	150,00	2 329,500
31.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,396	22,00	52,712
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,793	33,00	158,169
33.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	5,304	35,00	185,640
34.	2873122004100	Plase sudate	kg	484,043	14,50	7 018,623
35.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,268	40,00	90,720
36.	2873147300863	Agrafe	kg	18,900	40,00	756,000
37.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	11,700	45,00	526,500
38.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3,698	60,44	223,501
39.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,680	40,00	187,200
40.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	3,698	60,44	223,501
41.	2875274000502	Cot burlan	buc	7,395	60,44	446,941
42.	2875274000503	Cot de capat	buc	3,698	60,44	223,501
43.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3,698	60,44	223,501
44.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,970	25,00	124,250
45.	4100126202818	Apa	m3	17,926	25,00	448,150
46.	6094	Element pentru fixare membrane PVC	buc	931,875	1,50	1 397,812
47.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,200	2,69	5,909
		Total materiale de constructii				417 250,86

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,006	282,05	1,692
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,234	282,05	65,999
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	17,750	10,00	177,500
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,840	20,15	57,214
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	35,854	20,15	722,319
6.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	14,910	20,15	300,378
7.	2922140007000	Macara	h-ut	11,383	282,05	3 210,524
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,359	16,79	6,027
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,917	60,44	1 687,257
10.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,045	33,58	1,511
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	17,752	33,58	596,055
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	5,325	33,58	178,796

		electric				
13.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,264	26,86	7,091
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,515	20,15	10,375
15.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	221,61	2,659
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,568	221,61	3 006,765
Total utilaje de constructii						10 032,17

Total	lei	509 341,84
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	19 694,11
Cheltuieli de transport	10,00 %	41 725,09
Cheltuieli de regie	10,00 %	57 076,10
Beneficiu de deviz	6,00 %	37 670,24
Total	100,00 +	665 507,38
TVA	20,00 %	133 101,48

Total deviz:

**798 608,8
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Achizitionarea lucrarilor de efectuare a reparatiei capitale cu implimentarea proiectelor privind eficienta energetica din complexul IMSP Spitalul Raional Soroca **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis bloc E				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			37,22 36,01
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	53,75	25,263
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,75	10,750
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	20,15	1,209
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,18 16,13
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	53,75	8,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,75	8,063
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	25,00	1,250
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	20,15	0,806
3	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protețiilor : granuloase (zgura, granului sau similare)	m3			60,48 54,82
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,0200	53,75	54,825
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	0,67	0,013
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,15	5,641
4	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			70,95 70,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	53,75	70,950
5	TrI1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			24,19 24,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	53,75	24,187
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,33 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	221,61	40,332
7	CA02B	Cimentoplast turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3			1 366,43 247,25
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	53,75	212,313
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	53,75	34,937
	26631021000011	Cimentoplast	m3	1,0250	1 000,00	1 035,241
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	282,05	70,511
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	33,58	13,431
8	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu pelicula antivapori 70g/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			8,65 1,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	53,75	1,075
	26821326016261	Pelicula antivapori	m2	1,0800	7,00	7,560
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,15	0,010
9	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 150 mm, 70 kPa, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)	m2			455,16 6,45

1	2	3	4	5	6	7
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	53,75	3,763
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	53,75	2,687
	26701122040021	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.150 mm, 70 kPa	m2	1,0200	433,33	448,626
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,15	0,081
10	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi vata minerala gr. 50 mm, 70 kPa, (aplicativ: polisteren extrudat se inlocuieste cu vata minerala)	m2			154,92 6,45
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	53,75	3,763
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	53,75	2,687
	26821626370150	Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.50 mm, 70 kPa	m2	1,0200	143,33	148,389
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	20,15	0,081
11	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la terase: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu pelicula hidroizolanta, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2			8,65 1,07
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	53,75	1,075
	26821326016262	Pelicula hidroizolanta	m2	1,0800	7,00	7,560
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	20,15	0,010
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VR 150x150 / 1.35 kg/m2) GOST 23279-85	kg			17,17 1,61
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	53,75	1,344
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	53,75	0,269
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,50	14,645
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	22,00	0,110
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	33,00	0,330
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,300
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	282,05	0,169
13	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			101,69 37,63
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,75	32,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,75	5,375
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,80	36,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	600,00	25,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	25,00	0,250
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	60,44	1,813
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	33,58	0,403
14	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2			33,90 12,90
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	53,75	10,750
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	53,75	2,150
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,80	12,040
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	600,00	8,400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	25,00	0,100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	60,44	0,363
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	33,58	0,101
15	CE13B	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate fixate mecanic in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu / aplicativ, Membrana PVC gr. 1,5mm / se exclude "Accesorii pentru prinderi mecanice ", consum material nou "Element pentru fixare membrane PVC" 2.5 buc/m2	m2			235,47 22,57
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	53,75	16,125
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	53,75	6,450
	268213260047094	Membrana PVC gr. 2.0mm	m2	1,1500	163,33	197,221
	6094	Element pentru fixare membrane PVC	buc	2,5000	1,50	3,937
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	28,00	8,820
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	10,00	0,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	60,44	2,418
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,11 6,45

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	53,75	6,450
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	35,00	14,525
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,69	0,134
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			146,34 ----- 65,58
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,75	65,575
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	35,00	80,500
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	25,00	0,100
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	26,86	0,161
18	CE24C	Gargui (gura de scurgere), Sifon gata confectionat (Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. Se include: Sifon- 1 buc/buc)	buc			330,58 ----- 75,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	53,75	75,250
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	100,00	101,000
	2513734203161	Sifon pt. scurgere, tip butelie cu dn=1 1/2"	buc	1,0000	150,00	151,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,828
19	CE24C	Gargui (gura de scurgere), Sistem de degivrare gata confectionat (Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. Se include: Sistem de degivrare- 1 buc/buc)	buc			381,08 ----- 75,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	53,75	75,250
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	100,00	101,000
	2513734203161-02	Sistem de degivrare	buc	1,0000	200,00	202,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,828
20	CE24C	Gargui (gura de scurgere), Gura cu teava de scurgere laterala D110 gata confectionat (Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. Se include: Gura cu teava de scurgere laterala D110 - 1 buc/buc)	buc			734,58 ----- 75,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	53,75	75,250
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	100,00	101,000
	2513734203161-03	Gura cu teava de scurgere laterala D110	buc	1,0000	550,00	555,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,828
21	CE24C	Gargui (gura de scurgere), Aerator D75 gata confectionat (Se exclude: Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm, Teava de otel sudata D=30 x 2 mm. Se include: Aerator D75 - 1 buc/buc)	buc			389,49 ----- 75,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4000	53,75	75,250
	2430226101399	Chit pe baza de bitum filerizat	kg	1,0000	100,00	101,000
	2513734203161-04	Aerator D75	buc	1,0000	208,33	210,413
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	2,80	2,828
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			303,68 ----- 18,81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	53,75	18,812
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	150,00	160,655
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	60,44	30,824
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	60,44	15,414
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	60,44	30,824
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	60,44	15,414
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	60,44	15,414
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	60,44	15,414
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	60,44	0,904
23	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 909,25 ----- 1 209,37
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	53,75	1 088,438
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	53,75	120,937
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	45,00	337,500
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 500,00	56,410
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 500,00	5 115,705
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b}=44$ MM calit II	m3	0,1200	5 500,00	659,295
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	35,00	119,000
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	45,00	135,462

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	12,09	31,188
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	40,00	120,000
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	50,00	72,500
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	282,05	42,307
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	20,15	6,651
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	16,79	3,863
24	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			457,11 ----- 110,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	53,75	110,187
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	33,58	329,053
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,80	14,112
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	282,05	1,085
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	33,58	0,969
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	221,61	1,704
25	CE05B1	Invelitori din tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. RAL 7024 Graphite Grey	m2			299,21 ----- 53,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	53,75	51,063
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,75	2,688
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5,5500	40,00	233,100
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	40,00	1,260
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	40,00	10,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	60,44	0,604

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.