

IP LT Stefan cel Mare

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Lucrări de reparație a coridorului etajul 2

Valoarea de deviz 370 297,91 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia coridorului et-2				
		1.1. Demontari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	626,680	8,330 7,830	5 220,250 4 906,910
2	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	275,000	27,260 27,260	7 496,500 7 496,500
3	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (sape, pereti, tencuiala, placi ceramice si blocuri de sticla demolate)	t	13,500	13,050 13,050	176,180 176,180
4	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (sape, pereti, tencuiala, placi ceramice si blocuri de sticla demolate)	t	13,500	47,560 47,560	642,060 642,060
5	TsI51C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km	t	13,500	13,644 0,000	184,190 0,000
		<i>Total</i>	Lei			13 719,180
		Total Demontari Inclusiv salariu				13 719,180 13 221,650
		1.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
6	RpCG05C	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri din BCA - 290x240x138 mm	m3	0,990	1 868,040 180,384	1 849,360 178,580
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonokontakt	m2	626,680	3,774 0,870	2 365,090 545,210
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	626,680	46,300 35,380	29 015,150 22 171,940
9	CF51B k=10	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	626,680	91,476 69,600	57 326,170 43 616,930
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	626,680	10,943 5,800	6 857,570 3 634,740
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	626,680	20,133 15,950	12 616,850 9 995,540
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	626,680	2,275 0,870	1 426,010 545,210
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	626,680	23,828 15,950	14 932,660 9 995,550
14	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu	m	218,000	12,362 7,540	2 695,020 1 643,720
15	CG15A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din beton mozaicat gata	m	214,000	50,382 23,200	10 781,750 4 964,800

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, inclusiv executarea stratului suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, inclusiv primul si al doilea frecat si spalat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
16	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	65,500	34,169 16,820	2 238,080 1 101,720
		<i>Total</i>	Lei			142 103,710
		Total Pereti Inclusiv salariu				142 103,710 98 393,940
		1.3. Glafuri la usi si ferestre				
17	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	149,260	28,692 24,360	4 282,560 3 635,980
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonokontakt	m2	40,300	3,774 0,870	152,090 35,060
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	40,300	10,943 5,800	440,990 233,740
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	40,300	20,133 15,950	811,350 642,790
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	40,300	2,275 0,870	91,700 35,060
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,300	23,828 15,950	960,270 642,780
		<i>Total</i>	Lei			6 738,960

1	2	3	4	5	6	7
		Total Glafuri la usi si ferestre Inclusiv salariu				6 738,960 5 225,410
		1.4. Tavane				
23	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	368,810	110,495 55,390	40 751,780 20 428,390
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,810	2,275 0,870	839,220 320,860
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,810	20,133 15,950	7 425,200 5 882,520
26	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	368,810	12,824 8,700	4 729,450 3 208,650
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	368,810	2,275 0,870	839,220 320,860
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	368,810	23,828 15,950	8 788,080 5 882,520
29	CK18B	Montarea baghetelor	m	250,000	25,300 15,080	6 324,880 3 770,000
		<i>Total</i>	Lei			69 697,830
		Total Tavane Inclusiv salariu				69 697,830 39 813,800
		<i>Total</i>	Lei			232 259,680
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			35 247,330
		<i>Trasportarea materialelor</i>	2 %			1 475,474
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2 %			5 379,650
		<i>Total</i>				274 362,134
		<i>Venit</i>	2 %			5 487,243

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia coridorului et-2 Inclusiv salariu				279 849,377 156 654,800
		2. Electricitatea				
30	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3 x 1,5 mm	m	300,000	19,571 4,060	5 871,300 1 218,000
31	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3 x 2,5 mm	m	70,000	23,773 4,060	1 664,140 284,200
32	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor VVG 3 x 6 mm	m	10,000	41,470 4,060	414,700 40,600
33		Teava PVC diam.16mm	m	300,000	2,580 0,000	774,000 0,000
34		Teava PVC diam.20mm	m	70,000	3,250 0,000	227,500 0,000
35	RpEG06A	Montarea cutii de distributie	buc	9,000	43,294 33,350	389,650 300,150
36	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	6,000	31,795 7,830	190,770 46,980
37	RpEE03A	Montarea prizelor	buc	3,000	42,823 8,990	128,470 26,970
38	RpEG16F	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie din mase plastice cu 24 monopolari, (Box p/u 24 automate)	buc	1,000	438,780 68,440	438,780 68,440
39	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29/10A 1P	buc	6,000	39,127 18,850	234,760 113,100
40	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29/25A 1P	buc	3,000	38,627 18,850	115,880 56,550
41	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - automat BA 47-29/32A 1P	buc	1,000	39,670 18,850	39,670 18,850
42	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - automat diferential 16 A	buc	1,000	180,660 20,880	180,660 20,880

1	2	3	4	5	6	7
43	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - automat diferential 25 A	buc	1,000	204,830 20,880	204,830 20,880
44	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple LED 600 x 600mm, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	43,000	324,580 44,080	13 956,940 1 895,440
45	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	9,000	16,250 7,250	146,250 65,250
46	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	43,000	26,973 17,980	1 159,840 773,140
		<i>Total</i>	Lei			26 138,140
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			1 113,622
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			422,154
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			494,943
		<i>Total</i>				28 168,859
		<i>Venit</i>	2 %			563,377
		Total Electricitatea Inclusiv salariu				28 732,236 4 949,430

		Total	Lei			308 581,59
		Tva	20 %			61 716,32
		Total deviz: Inclusiv salariu				370 297,91 161 604,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)