

**Finalizarea lucrărilor de
reparație a Bibliotecii
"M.Lomonosov" din bd.Dacia,
nr.4, mun.Chisinau N02/21-1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Echipament electric de forta si luminat electric interior**

Valoarea de deviz 423 063,36 lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 098,78	57,66	63 355,71
2.	7122050013400	Zidar	h-om	3,15	57,66	181,63
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,30	57,66	3 995,84
		Total manopera				67 533,18

Materiale:

1.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	278,43	8,20	2 283,13
2.	28062144	Corp de iluminat Elmos CPV IP20 36W	buc	16,00	450,00	7 200,00
3.	28062145	Corp de iluminat Elmos CPV IP54 36W	buc	27,00	450,00	12 150,00
4.	28062146	Corp de iluminat Elmos EMSP60484 IP20 48W	buc	2,00	299,00	598,00
5.	28062148	Corp de iluminat SPOT DOWNLIGHT LP984 IP54 9W	buc	13,00	155,00	2 015,00
6.	28062150	Corp de iluminat Gauss Linda IP54 20W	buc	8,00	280,00	2 240,00
7.	28062152	Indicatori de iluminat "Выход" 8W, EFS-193	buc	7,00	133,00	931,00
8.	28062154	Corp de iluminat Lampa LED Liniara IP54 18W L=600mm	buc	6,00	98,00	588,00
9.	28062155	Corp de iluminat Liniara LED IIGT T20 IP54 18W	buc	4,00	465,00	1 860,00
10.	28062156	Corp de iluminat Lampa LED Liniara IP20 18W L=2000mm	buc	4,00	465,00	1 860,00
11.	28062158	Corp de iluminat LED rotund IP20 12W	buc	14,00	156,00	2 184,00
12.	28062164	Corp de iluminat IP54 6W ДПО1301	buc	5,00	504,00	2 520,00
13.	28062166	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m	1 300,00	10,90	14 170,00
14.	28062167	Cablu VVGng-LS-3x2.5	m	60,00	24,90	1 494,00
15.	28062168	Cablu VVGng-LS-5x35	m	15,00	459,00	6 885,00
16.	28062169	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	350,00	16,90	5 915,00
17.	28062170	Cablu VVGng-FRLS-5x6	m	15,00	84,00	1 260,00
18.	28062171	Cablu VVGng-FRLS-5x10	m	6,00	199,00	1 194,00
19.	28062184	Conductor ПВІІг-LS-1,5	m	765,00	3,90	2 983,50
20.	28062185	Conductor ПВІІг-LS-2,5	m	720,00	6,30	4 536,00
21.	28062186	Conductor ПВІІг-LS-4.0	m	245,00	10,40	2 548,00
22.	28062187	Conductor ПВІІг-LS-6.0	m	260,00	14,90	3 874,00

23.	28062188	Conductor ПБ1нг-LS-10	m	100,00	20,00	2 000,00
24.	28062189	Conductor ПБ1нг-LS-16	m	110,00	32,60	3 586,00
25.	2806219100	Priza la instalatie inchisa (осветительная) двойная	buc	5,00	204,00	1 020,00
26.	2806219101	Priza la instalatie deschisa (осветительная) двойная	buc	10,00	74,00	740,00
27.	2806219102	Priza la instalatie inchisa (компьютерная)	buc	1,00	161,00	161,00
28.	2806219103	Priza la instalatie inchisa (компьютерная) двойная	buc	4,00	161,00	644,00
29.	2806219104	Priza la instalatie deschisa (компьютерная) двойная	buc	8,00	161,00	1 288,00
30.	2806219105	Priza la instalatie inchisa (силовая) двойная	buc	2,00	204,00	408,00
31.	2806219106	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	17,00	63,00	1 071,00
32.	2806219107	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	15,00	98,00	1 470,00
33.	2806219108	Teava din otel D=25 mm	m	50,00	35,00	1 750,00
34.	2806219109	Teava din vinilplast D= 20 mm	m	1 700,00	4,30	7 310,00
35.	2806219110	Teava din vinilplast D=25 mm	m	190,00	6,60	1 254,00
36.	2806219111	Teava din vinilplast D=32 mm	m	45,00	7,50	337,50
37.	2806219112	Teava din vinilplast D=40 mm	m	6,00	13,80	82,80
38.	2806219113	Teava din vinilplast D=50 mm	m	15,00	19,75	296,25
39.	2806219114	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	62,00	6,50	403,00
40.	2806219115	Cutie отв. IP44 с блоком зажимов	buc	290,00	18,95	5 495,50
41.	2806219117	Panou de distributie BZUM-TF-01-100-52	buc	1,00	9 785,00	9 785,00
42.	2806219118	Intreruptor de sarcina BP32-31-100A	buc	1,00	150,00	150,00
43.	2806219119	Bloc БПИ-100А	buc	3,00	224,40	673,20
44.	2806219120	Contor ZMG310CR 380B 5-100A	buc	1,00	5 850,00	5 850,00
45.	2806219121	Panou de distributie cu lacat, ЩРв-24з	buc	3,00	789,00	2 367,00
46.	2806219122	Intreruptor BH32-3P 100A	buc	2,00	150,00	300,00
47.	2806219123	Automat BA47-100/3/C10A	buc	2,00	369,00	738,00
48.	2806219124	Automat BA47-100/3/C20A	buc	4,00	369,00	1 476,00
49.	2806219125	Automat BA47-100/3/C63A	buc	1,00	369,00	369,00
50.	2806219126	Dulap BZUM-TF-ABP-110-25	buc	1,00	12 874,53	12 874,53
51.	2806219127	Automat BA47-29/3/C25A	buc	2,00	166,00	332,00
52.	2806219128	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,00	166,00	166,00
53.	2806219129	Intreruptor BH32-3P-25A	buc	1,00	150,00	150,00
54.	2806219130	Contor ZMG410CR 380B 5A	buc	1,00	6 850,00	6 850,00
55.	2806219135	Panou de distributie din metal cu lacat, ЩРв-18з	buc	3,00	689,00	2 067,00
56.	2806219136	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	4,00	150,00	600,00
57.	2806219137	Automat АДТ-32 2/C16A/30мА	buc	14,00	235,00	3 290,00
58.	2806219142	Intreruptor BH32-3P 63A	buc	1,00	150,00	150,00
59.	2806219143	Automat BA47-60/1/C6A	buc	4,00	31,00	124,00
60.	2806219144	Automat BA47-60/1/C25A	buc	1,00	31,00	31,00
61.	2806219145	Automat BA47-60/1/C32A	buc	1,00	31,00	31,00
62.	2806219146	Automat BA47-60/3/C20A	buc	3,00	78,00	234,00
63.	2806219150	Automat BA47-60/1/B10A	buc	9,00	40,00	360,00
64.	2806219152	Panou de distributie din metal cu lacat, ЩРв-12з	buc	1,00	589,00	589,00
65.	2806219155	Intreruptor (выключатель сумеречный)	buc	1,00	375,00	375,00
66.	2806219156	Fotoavertizor	buc	1,00	214,00	214,00
67.	2806219157	Demaror ПМА-0261 220В Ii.e=0.5А	buc	2,00	750,00	1 500,00
68.	2806219158	Demaror ПМА-0261 220В Ii.e=1.0А	buc	2,00	750,00	1 500,00
69.	2806219159	Demaror ПМА-2261	buc	1,00	980,00	980,00
70.	2806219160	Post de comanda ПКЕ222-1У3	buc	5,00	48,00	240,00
71.	2806219161	Lustra Alfa Ginger 60W	buc	1,00	1 845,00	1 845,00

72.	2806219162	Lustra Lampardi Rondo LP671-090 50W	buc	1,00	2 991,00	2 991,00
73.	2806219163	Lustra Candelabru IP20 30W	buc	1,00	785,40	785,40
74.	2806219164	Lustra PENDANT ROUND OFFICE IP54 115W	buc	7,00	3 257,00	22 799,00
75.	28062196	Conductor ПБ1нг-FRLS-1,5	m	20,00	3,90	78,00
76.	28062197	Conductor ПБ1нг-FRLS-2,5	m	65,00	6,90	448,50
77.	28062198	Conductor ПБ1нг-FRLS-4.0	m	25,00	10,50	262,50
78.	28062199	Priza la instalatie inchisa (осветительная)	buc	1,00	128,00	128,00
		Total materiale de construcții				194 308,81

Utilaje de construcții:


1.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,55	25,00	38,75
2.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,29	25,00	7,25
3.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	99,16	25,00	2 479,00
		Total utilaje de construcții				2 525,00

Total	lei	352 552,80
TVA	20,00 %	70 510,56

Total deviz:

423 063,3

6



Obiect Finalizarea lucrarilor de reparatie a Bibliotecii
"M.Lomonosov" din bd.Dacia, nr.4, mun.Chisinau N02/21-1

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-4	Dulap BZUM-TF-01-100-52 (1ЩУЭ)	buc			201,23
						201,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей ВР32И-31 100А в шкафу)	buc			64,58
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка блок разъединителя-предохранителя в шкафу)	buc			64,58
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,16
						50,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
5	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 24 модуля ШРВ-24з)	buc			268,70
						268,70
	1	Muncitor	h-om	4,6600	57,66	268,70
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 100 А)	buc			64,58
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-100 3Р С10 А)	buc			64,58
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-100 3Р С20 А)	buc			64,58
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-100 3Р С63 А)	buc			64,58
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
10	08-03-572-4	Dulap BZUM-TF-ABP-110-25	buc			201,23
						201,23
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-29 3Р С25 А)	buc			64,58
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-29 3Р С20 А)	buc			64,58
						64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de	buc			64,58

1	2	3	4	5	6	7
		transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 25 A)				64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
14	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
15	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 24 модуля ШРВ-24з)	buc			268,70
	1	Muncitor	h-om	4,6600	57,66	268,70
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 100 A)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-100 3P C10 A)	buc			268,70
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	268,70
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-100 3P C20 A)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
19	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 18 модуля ШРВ-18з)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	4,6600	57,66	64,58
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 20 A)	buc			268,70
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	268,70
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат АВДТ-32/2/16A/30mA)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
22	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 18 модуля ШРВ-18з)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	4,6600	57,66	64,58
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 20 A)	buc			268,70
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	268,70
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат АВДТ-32/2/16A/30mA)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
25	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 24 модуля ШРВ-24з)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	4,6600	57,66	64,58
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 63 A)	buc			268,70
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	268,70
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 1P C6	buc			64,58
						64,58

1	2	3	4	5	6	7
		A)				
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 1P C25 A)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 1P C32 A)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 3P C20 A)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 3P C32 A)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
32	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 18 модуля ШРВ-18з)	buc			268,70
	1	Muncitor	h-om	4,6600	57,66	268,70
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 20 A)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 1P B10 A)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат АВДТ-32/2/16A/30mA)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
36	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 12 модулей ШРВ-12з)	buc			268,70
	1	Muncitor	h-om	4,6600	57,66	268,70
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 20 A)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 1P B10 A)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель сумеречный)	buc			64,58
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
40	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, фотодатчик	buc			65,16
	1	Muncitor	h-om	1,1300	57,66	65,16
41	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc			193,79
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,20	10,00

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
42	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-1	buc			114,79
						103,79
	1	Muncitor	h-om	1,8000	57,66	103,79
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	8,20	10,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	25,00	1,00
43	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Elmos)	100 buc			5 074,09
						5 074,09
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,09
44	Pretul firmei	Corp de iluminat Elmos CPV IP20 36W	buc			450,00
						0,00
	28062144	Corp de iluminat Elmos CPV IP20 36W	buc	1,0000	450,00	450,00
45	Pretul firmei	Corp de iluminat Elmos CPV IP54 36W	buc			450,00
						0,00
	28062145	Corp de iluminat Elmos CPV IP54 36W	buc	1,0000	450,00	450,00
46	Pretul firmei	Corp de iluminat Elmos EMSP60484 IP20 48W	buc			299,00
						0,00
	28062146	Corp de iluminat Elmos EMSP60484 IP20 48W	buc	1,0000	299,00	299,00
47	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc			15 778,31
						15 625,85
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,85
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,20	125,54
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	26,92
48	Pretul firmei	Corp de iluminat SPOT DOWNLIGHT LP984 IP54 9W	buc			155,00
						0,00
	28062148	Corp de iluminat SPOT DOWNLIGHT LP984 IP54 9W	buc	1,0000	155,00	155,00
49	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Gauss Linda)	100 buc			5 074,12
						5 074,12
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,13
50	Pretul firmei	Corp de iluminat Gauss Linda IP54 20W	buc			280,00
						0,00
	28062150	Corp de iluminat Gauss Linda IP54 20W	buc	1,0000	280,00	280,00
51	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход" 8W, EFS-193	100 buc			5 658,86
						5 658,86
	1	Muncitor	h-om	98,2000	57,66	5 658,86
52	Pretul firmei	Indicatori de iluminat "Выход" 8W, EFS-193	buc			133,00
						0,00
	28062152	Indicatori de iluminat "Выход" 8W, EFS-193	buc	1,0000	133,00	133,00
53	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Lampa LED Liniara)	100 buc			5 074,07
						5 074,07
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,07
54	Pretul firmei	Corp de iluminat Lampa LED Liniara IP54 18W L=600mm	buc			98,00
						0,00
	28062154	Corp de iluminat Lampa LED Liniara IP54 18W L=600mm	buc	1,0000	98,00	98,00
55	Pretul firmei	Corp de iluminat Liniara LED IIGT T20 IP54 18W	buc			465,00
						0,00
	28062155	Corp de iluminat Liniara LED IIGT T20 IP54 18W	buc	1,0000	465,00	465,00
56	Pretul firmei	Corp de iluminat Lampa LED Liniara IP20 18W L=2000mm	buc			465,00
						0,00
	28062156	Corp de iluminat Lampa LED Liniara IP20 18W L=2000mm	buc	1,0000	465,00	465,00
57	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED rotund IP20 12W	100 buc			15 778,00

1	2	3	4	5	6	7
						15 625,86
	1	Muncitor	h-om	271,0000	57,66	15 625,86
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	8,20	125,36
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	25,00	26,79
58	Pretul firmei	Corp de iluminat LED rotund IP20 12W	buc			156,00
						0,00
	28062158	Corp de iluminat LED rotund IP20 12W	buc	1,0000	156,00	156,00
59	08-03-593-11	Lustre si suspensii, Alfa Ginger 60W	buc			69,77
						69,77
	1	Muncitor	h-om	1,2100	57,66	69,77
60	08-03-593-11	Lustre si suspensii, Lampardi Rondo LP671-090 50W	buc			69,77
						69,77
	1	Muncitor	h-om	1,2100	57,66	69,77
61	08-03-593-11	Lustre si suspensii, Candelabru IP20 30W	buc			69,77
						69,77
	1	Muncitor	h-om	1,2100	57,66	69,77
62	08-03-593-11	Lustre si suspensii, PENDANT ROUND OFFICE IP54 115W	buc			69,77
						69,77
	1	Muncitor	h-om	1,2100	57,66	69,77
63	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (ДПО1301)	100 buc			5 074,00
						5 074,00
	1	Muncitor	h-om	88,0000	57,66	5 074,00
64	Pretul firmei	Corp de iluminat IP54 6W ДПО1301	buc			504,00
						0,00
	28062164	Corp de iluminat IP54 6W ДПО1301	buc	1,0000	504,00	504,00
65	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			714,97
						714,97
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,97
66	590-402	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m			10,90
						0,00
	28062166	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m	1,0000	10,90	10,90
67	590-403	Cablu VVGng-LS-3x2.5	m			24,90
						0,00
	28062167	Cablu VVGng-LS-3x2.5	m	1,0000	24,90	24,90
68	Pret de piata	Cablu VVGng-LS-5x35	m			459,00
						0,00
	28062168	Cablu VVGng-LS-5x35	m	1,0000	459,00	459,00
69	590-4022	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m			16,90
						0,00
	28062169	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	1,0000	16,90	16,90
70	590-4059	Cablu VVGng-FRLS-5x6	m			84,00
						0,00
	28062170	Cablu VVGng-FRLS-5x6	m	1,0000	84,00	84,00
71	590-4059	Cablu VVGng-FRLS-5x10	m			199,00
						0,00
	28062171	Cablu VVGng-FRLS-5x10	m	1,0000	199,00	199,00
72	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m			323,57
						323,57
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,57
73	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			323,38
						323,38
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,38

1	2	3	4	5	6	7
74	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m			388,85 388,85
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,85
75	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			388,87 388,87
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	388,87
76	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2	100 m			452,79 452,79
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	452,79
77	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			453,28 453,28
	1	Muncitor	h-om	7,8600	57,66	453,28
78	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2	100 m			132,05 132,05
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,05
79	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2	100 m			132,02 132,02
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,02
80	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m			131,94 131,94
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	131,94
81	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			131,89 131,89
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	131,89
82	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2	100 m			323,24 323,24
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,24
83	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			323,36 323,36
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	323,36
84	590-1001	Conductor ПБ1нг-LS-1,5	m			3,90 0,00
	28062184	Conductor ПБ1нг-LS-1,5	m	1,0000	3,90	3,90
85	590-1002	Conductor ПБ1нг-LS-2,5	m			6,30 0,00
	28062185	Conductor ПБ1нг-LS-2,5	m	1,0000	6,30	6,30
86	590-1004	Conductor ПБ1нг-LS-4.0	m			10,40 0,00
	28062186	Conductor ПБ1нг-LS-4.0	m	1,0000	10,40	10,40
87	590-1003	Conductor ПБ1нг-LS-6.0	m			14,90 0,00
	28062187	Conductor ПБ1нг-LS-6.0	m	1,0000	14,90	14,90
88	590-1006	Conductor ПБ1нг-LS-10	m			20,00 0,00
	28062188	Conductor ПБ1нг-LS-10	m	1,0000	20,00	20,00
89	590-10066	Conductor ПБ1нг-LS-16	m			32,60


1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	28062189	Conductor ПБ1нг-LS-16	m	1,0000	32,60	32,60
90	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m			322,90
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	322,90
91	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m			324,00
	1	Muncitor	h-om	5,6100	57,66	324,00
92	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m			386,30
	1	Muncitor	h-om	6,7400	57,66	386,30
93	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2	100 m			132,60
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,60
94	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2	100 m			132,36
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	132,36
95	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m			130,67
	1	Muncitor	h-om	2,2900	57,66	130,67
96	590-10010	Conductor ПБ1нг-FRLS-1,5	m			3,90
	28062196	Conductor ПБ1нг-FRLS-1,5	m	1,0000	3,90	3,90
97	590-10020	Conductor ПБ1нг-FRLS-2,5	m			6,90
	28062197	Conductor ПБ1нг-FRLS-2,5	m	1,0000	6,90	6,90
98	590-10040	Conductor ПБ1нг-FRLS-4.0	m			10,50
	28062198	Conductor ПБ1нг-FRLS-4.0	m	1,0000	10,50	10,50
99	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (осветительная)	100 buc			14 991,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 191,00
	28062199	Priza la instalatie inchisa (осветительная)	buc	100,0000	128,00	12 800,00
100	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (осветительная) двойная	100 buc			22 602,60
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 202,60
	2806219100	Priza la instalatie inchisa (осветительная) двойная	buc	100,0000	204,00	20 400,00
101	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (осветительная) двойная	100 buc			10 050,90
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 490,90
	2806219101	Priza la instalatie deschisa (осветительная) двойная	buc	100,0000	74,00	7 400,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	160,00
102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (компьютерная)	100 buc			18 291,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 191,00
	2806219102	Priza la instalatie inchisa (компьютерная)	buc	100,0000	161,00	16 100,00
103	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (компьютерная) двойная	100 buc			18 291,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 191,00

1	2	3	4	5	6	7
	2806219103	Priza la instalatie inchisa (компьютерная) двойная	buc	100,0000	161,00	16 100,00
104	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (компьютерная) двойная	100 buc			18 753,12
						2 493,75
	1	Muncitor	h-om	43,2000	57,66	2 493,75
	2806219104	Priza la instalatie deschisa (компьютерная) двойная	buc	100,0000	161,00	16 100,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	25,00	159,38
105	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (силовая) двойная	100 buc			22 591,00
						2 191,00
	1	Muncitor	h-om	38,1000	57,66	2 191,00
	2806219105	Priza la instalatie inchisa (силовая) двойная	buc	100,0000	204,00	20 400,00
106	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			8 155,29
						1 855,29
	1	Muncitor	h-om	32,2000	57,66	1 855,29
	2806219106	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	buc	100,0000	63,00	6 300,00
107	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			11 691,27
						1 891,27
	1	Muncitor	h-om	32,8000	57,66	1 891,27
	2806219107	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	buc	100,0000	98,00	9 800,00
108	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			5 430,42
						1 775,92
	1	Muncitor	h-om	30,8000	57,66	1 775,92
	2806219108	Teava din otel D=25 mm	m	100,0000	35,00	3 500,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	25,00	154,50
109	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m			2 033,19
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	2806219109	Teava din vinilplast D= 20 mm	m	100,0000	4,30	430,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,20	109,88
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,00
110	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 263,24
						1 372,31
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,31
	2806219110	Teava din vinilplast D=25 mm	m	100,0000	6,60	660,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,20	109,88
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	25,00	121,05
111	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m			3 017,29
						1 983,51
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1 983,51
	2806219111	Teava din vinilplast D=32 mm	m	100,0000	7,50	750,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,20	109,89
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	173,89
112	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			3 644,00
						1 979,67
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1 979,67
	2806219112	Teava din vinilplast D=40 mm	m	100,0000	13,80	1 380,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,20	109,33
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	175,00
113	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m			4 241,73
						1 983,53
	1	Muncitor	h-om	34,4000	57,66	1 983,53
	2806219113	Teava din vinilplast D=50 mm	m	100,0000	19,75	1 975,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,20	109,87
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	25,00	173,33
114	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc			6,50
						0,00
	2806219114	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	1,0000	6,50	6,50
115	2451085	Cutie отв. IP44 с блоком зажимов	buc			18,95

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2806219115	Cutie отв. IP44 с блоком зажимов	buc	1,0000	18,95	18,95
		2. Lucrari de constructie				
116	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			66,31
						66,31
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	63,43
		3. Utilaj				
117	Pretul firmei	Panou de distributie BZUM-TF-01-100-52	buc			9 785,00
						0,00
	2806219117	Panou de distributie BZUM-TF-01-100-52	buc	1,0000	9 785,00	9 785,00
118	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BP32-31-100A	buc			150,00
						0,00
	2806219118	Intreruptor de sarcina BP32-31-100A	buc	1,0000	150,00	150,00
119	Pretul firmei	Bloc БПН-100А	buc			224,40
						0,00
	2806219119	Bloc БПН-100А	buc	1,0000	224,40	224,40
120	Pretul firmei	Contor ZMG310CR 380B 5-100A	buc			5 850,00
						0,00
	2806219120	Contor ZMG310CR 380B 5-100A	buc	1,0000	5 850,00	5 850,00
121	Pretul firmei	Panou de distributie cu lacat, ЩРВ-24з	buc			789,00
						0,00
	2806219121	Panou de distributie cu lacat, ЩРВ-24з	buc	1,0000	789,00	789,00
122	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P 100A	buc			150,00
						0,00
	2806219122	Intreruptor BH32-3P 100A	buc	1,0000	150,00	150,00
123	Pretul firmei	Automat BA47-100/3/C10A	buc			369,00
						0,00
	2806219123	Automat BA47-100/3/C10A	buc	1,0000	369,00	369,00
124	Pretul firmei	Automat BA47-100/3/C20A	buc			369,00
						0,00
	2806219124	Automat BA47-100/3/C20A	buc	1,0000	369,00	369,00
125	Pretul firmei	Automat BA47-100/3/C63A	buc			369,00
						0,00
	2806219125	Automat BA47-100/3/C63A	buc	1,0000	369,00	369,00
126	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-ABP-110-25	buc			12 874,53
						0,00
	2806219126	Dulap BZUM-TF-ABP-110-25	buc	1,0000	12 874,53	12 874,53
127	Pretul firmei	Automat BA47-29/3/C25A	buc			166,00
						0,00
	2806219127	Automat BA47-29/3/C25A	buc	1,0000	166,00	166,00
128	Pretul firmei	Automat BA47-29/3/C20A	buc			166,00
						0,00
	2806219128	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,0000	166,00	166,00
129	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-25A	buc			150,00
						0,00
	2806219129	Intreruptor BH32-3P-25A	buc	1,0000	150,00	150,00
130	Pretul firmei	Contor ZMG410CR 380B 5A	buc			6 850,00
						0,00
	2806219130	Contor ZMG410CR 380B 5A	buc	1,0000	6 850,00	6 850,00
131	Pretul firmei	Panou de distributie cu lacat, ЩРВ-24з	buc			789,00
						0,00
	2806219121	Panou de distributie cu lacat, ЩРВ-24з	buc	1,0000	789,00	789,00

1	2	3	4	5	6	7
132	Pretul firmei	Interrupator BH32-3P 100A	buc			150,00 0,00
	2806219122	Interrupator BH32-3P 100A	buc	1,0000	150,00	150,00
133	Pretul firmei	Automat BA47-100/3/C10A	buc			369,00 0,00
	2806219123	Automat BA47-100/3/C10A	buc	1,0000	369,00	369,00
134	Pretul firmei	Automat BA47-100/3/C20A	buc			369,00 0,00
	2806219124	Automat BA47-100/3/C20A	buc	1,0000	369,00	369,00
135	Pretul firmei	Panou de distributie din metal cu lacat, ИПБ-183	buc			689,00 0,00
	2806219135	Panou de distributie din metal cu lacat, ИПБ-183	buc	1,0000	689,00	689,00
136	Pretul firmei	Interrupator BH32-3P-20A	buc			150,00 0,00
	2806219136	Interrupator BH32-3P-20A	buc	1,0000	150,00	150,00
137	Pretul firmei	Automat АВДТ-32 2/C16A/30mA	buc			235,00 0,00
	2806219137	Automat АВДТ-32 2/C16A/30mA	buc	1,0000	235,00	235,00
138	Pretul firmei	Panou de distributie din metal cu lacat, ИПБ-183	buc			689,00 0,00
	2806219135	Panou de distributie din metal cu lacat, ИПБ-183	buc	1,0000	689,00	689,00
139	Pretul firmei	Interrupator BH32-3P-20A	buc			150,00 0,00
	2806219136	Interrupator BH32-3P-20A	buc	1,0000	150,00	150,00
140	Pretul firmei	Automat АВДТ-32 2/C16A/30mA	buc			235,00 0,00
	2806219137	Automat АВДТ-32 2/C16A/30mA	buc	1,0000	235,00	235,00
141	Pretul firmei	Panou de distributie cu lacat, ИПБ-243	buc			789,00 0,00
	2806219121	Panou de distributie cu lacat, ИПБ-243	buc	1,0000	789,00	789,00
142	Pretul firmei	Interrupator BH32-3P 63A	buc			150,00 0,00
	2806219142	Interrupator BH32-3P 63A	buc	1,0000	150,00	150,00
143	Pretul firmei	Automat BA47-60/1/C6A	buc			31,00 0,00
	2806219143	Automat BA47-60/1/C6A	buc	1,0000	31,00	31,00
144	Pretul firmei	Automat BA47-60/1/C25A	buc			31,00 0,00
	2806219144	Automat BA47-60/1/C25A	buc	1,0000	31,00	31,00
145	Pretul firmei	Automat BA47-60/1/C32A	buc			31,00 0,00
	2806219145	Automat BA47-60/1/C32A	buc	1,0000	31,00	31,00
146	Pretul firmei	Automat BA47-60/3/C20A	buc			78,00 0,00
	2806219146	Automat BA47-60/3/C20A	buc	1,0000	78,00	78,00
147	Pretul firmei	Automat BA47-60/3/C20A	buc			78,00 0,00
	2806219146	Automat BA47-60/3/C20A	buc	1,0000	78,00	78,00
148	Pretul firmei	Panou de distributie din metal cu lacat, ИПБ-183	buc			689,00 0,00
	2806219135	Panou de distributie din metal cu lacat, ИПБ-183	buc	1,0000	689,00	689,00
149	Pretul firmei	Interrupator BH32-3P-20A	buc			150,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2806219136	Interrupator BH32-3P-20A	buc	1,0000	150,00	150,00
150	Pretul firmei	Automat BA47-60/1/B10A	buc			40,00
						0,00
	2806219150	Automat BA47-60/1/B10A	buc	1,0000	40,00	40,00
151	Pretul firmei	Automat АДТ-32 2/С16А/30МА	buc			235,00
						0,00
	2806219137	Automat АДТ-32 2/С16А/30МА	buc	1,0000	235,00	235,00
152	Pretul firmei	Panou de distributie din metal cu lacat, ЦПВ-12з	buc			589,00
						0,00
	2806219152	Panou de distributie din metal cu lacat, ЦПВ-12з	buc	1,0000	589,00	589,00
153	Pretul firmei	Interrupator BH32-3P-20A	buc			150,00
						0,00
	2806219136	Interrupator BH32-3P-20A	buc	1,0000	150,00	150,00
154	Pretul firmei	Automat BA47-60/1/B10A	buc			40,00
						0,00
	2806219150	Automat BA47-60/1/B10A	buc	1,0000	40,00	40,00
155	Pretul firmei	Interrupator (выключатель сумеречный)	buc			375,00
						0,00
	2806219155	Interrupator (выключатель сумеречный)	buc	1,0000	375,00	375,00
156	Pretul firmei	Fotoavertizor	buc			214,00
						0,00
	2806219156	Fotoavertizor	buc	1,0000	214,00	214,00
157	Pretul firmei	Demaror ПМА-0261 220В Ii.e=0.5А	buc			750,00
						0,00
	2806219157	Demaror ПМА-0261 220В Ii.e=0.5А	buc	1,0000	750,00	750,00
158	Pretul firmei	Demaror ПМА-0261 220В Ii.e=1.0А	buc			750,00
						0,00
	2806219158	Demaror ПМА-0261 220В Ii.e=1.0А	buc	1,0000	750,00	750,00
159	Pretul firmei	Demaror ПМА-2261	buc			980,00
						0,00
	2806219159	Demaror ПМА-2261	buc	1,0000	980,00	980,00
160	Pretul firmei	Post de comanda ПКЕ222-1У3	buc			48,00
						0,00
	2806219160	Post de comanda ПКЕ222-1У3	buc	1,0000	48,00	48,00
161	Pretul firmei	Lustra Alfa Ginger 60W	buc			1 845,00
						0,00
	2806219161	Lustra Alfa Ginger 60W	buc	1,0000	1 845,00	1 845,00
162	Pretul firmei	Lustra Lampardi Rondo LP671-090 50W	buc			2 991,00
						0,00
	2806219162	Lustra Lampardi Rondo LP671-090 50W	buc	1,0000	2 991,00	2 991,00
163	Pretul firmei	Lustra Candelabru IP20 30W	buc			785,40
						0,00
	2806219163	Lustra Candelabru IP20 30W	buc	1,0000	785,40	785,40
164	Pretul firmei	Lustra PENDANT ROUND OFFICE IP54 115W	buc			3 257,00
						0,00
	2806219164	Lustra PENDANT ROUND OFFICE IP54 115W	buc	1,0000	3 257,00	3 257,00



**Finalizarea lucrarilor de
reparatie a Bibliotecii
"M.Lomonosov" din bd.Dacia,
nr.4, mun.Chisinau N02/21-1**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Echipament electric de forta si luminatu electric interior

Valoarea de deviz 423 063,36 lei

Intocmit in prețuri curente 15.07.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-572-4	Dulap BZUM-TF-01-100-52 (1ЩУЭ)	buc	1,00	201,23 201,23	201,23 201,23
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей ВР32И-31 100А в шкафу)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
3	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка блок разъединителя-предохранителя в шкафу)	buc	3,00	64,58 64,58	193,74 193,74
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	50,16 50,16	50,16 50,16
5	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 24 модуля ШРВ-24з)	buc	1,00	268,70 268,70	268,70 268,70
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3Р 100 А)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
7	08-03-575-	Dispozitiv sau aparat demontat	buc	1,00	64,58	64,58

1	2	3	4	5	6	7
	1	inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-100 3P C10 A)			64,58	64,58
8	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-100 3P C20 A)	buc	2,00	64,58 64,58	129,16 129,16
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-100 3P C63 A)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
10	08-03-572-4	Dulap BZUM-TF-ABP-110-25	buc	1,00	201,23 201,23	201,23 201,23
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-29 3P C25 A)	buc	2,00	64,58 64,58	129,16 129,16
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат BA47-29 3P C20 A)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 25 A)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
14	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	50,16 50,16	50,16 50,16
15	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 24 модуля ШРВ-24з)	buc	1,00	268,70 268,70	268,70 268,70
16	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 100 A)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-100 3P C10 A)				
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-100 3P C20 A)	buc	2,00	64,58 64,58	129,16 129,16
19	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 18 модуля ШРВ-18з)	buc	1,00	268,70 268,70	268,70 268,70
20	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 20 A)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат АВДТ-32/2/16A/30mA)	buc	5,00	64,58 64,58	322,90 322,90
22	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 18 модуля ШРВ-18з)	buc	1,00	268,70 268,70	268,70 268,70
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 20 A)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат АВДТ-32/2/16A/30mA)	buc	4,00	64,58 64,58	258,32 258,32
25	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 24 модуля ШРВ-24з)	buc	1,00	268,70 268,70	268,70 268,70
26	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 63 A)				
27	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 1P C6 A)	buc	4,00	64,58 64,58	258,32 258,32
28	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 1P C25 A)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 1P C32 A)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 3P C20 A)	buc	2,00	64,58 64,58	129,16 129,16
31	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 3P C32 A)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
32	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 18 модуля ШРВ-18з)	buc	1,00	268,70 268,70	268,70 268,70
33	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 20 A)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 1P B10 A)	buc	5,00	64,58 64,58	322,90 322,90
35	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare	buc	5,00	64,58 64,58	322,90 322,90

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка выключателей и приборов в щит - автомат АВДТ-32/2/16А/30mA)				
36	08-03-572-7	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), (Щит распределительный на 12 модулей ШРВ-12з)	buc	1,00	268,70 268,70	268,70 268,70
37	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель нагрузки ВН-32 3P 20 А)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
38	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - автомат ВА47-60 1P B10 А)	buc	4,00	64,58 64,58	258,32 258,32
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит - выключатель сумеречный)	buc	1,00	64,58 64,58	64,58 64,58
40	08-01-080-1	Aparat pentru masurare si protectie, фотодатчик	buc	1,00	65,16 65,16	65,16 65,16
41	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, ПМА	buc	5,00	193,79 182,78	968,93 913,91
42	08-03-532-4	Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, ПКЕ222-1	buc	5,00	114,79 103,79	573,96 518,94
43	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Elmos)	100 buc	0,45	5 074,09 5 074,09	2 283,34 2 283,34
44	Pretul firmei	Corp de iluminat Elmos CPV IP20 36W	buc	16,00	450,00 0,00	7 200,00 0,00
45	Pretul firmei	Corp de iluminat Elmos CPV IP54 36W	buc	27,00	450,00 0,00	12 150,00 0,00
46	Pretul firmei	Corp de iluminat Elmos EMSP60484 IP20 48W	buc	2,00	299,00 0,00	598,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
47	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,13	15 778,31 15 625,85	2 051,18 2 031,36
48	Pretul firmei	Corp de iluminat SPOT DOWNLIGHT LP984 IP54 9W	buc	13,00	155,00 0,00	2 015,00 0,00
49	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Gauss Linda)	100 buc	0,08	5 074,12 5 074,12	405,93 405,93
50	Pretul firmei	Corp de iluminat Gauss Linda IP54 20W	buc	8,00	280,00 0,00	2 240,00 0,00
51	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete "Выход" 8W, EFS-193	100 buc	0,07	5 658,86 5 658,86	396,12 396,12
52	Pretul firmei	Indicatori de iluminat "Выход" 8W, EFS-193	buc	7,00	133,00 0,00	931,00 0,00
53	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (Lampa LED Liniara)	100 buc	0,14	5 074,07 5 074,07	710,37 710,37
54	Pretul firmei	Corp de iluminat Lampa LED Liniara IP54 18W L=600mm	buc	6,00	98,00 0,00	588,00 0,00
55	Pretul firmei	Corp de iluminat Liniara LED IIGT T20 IP54 18W	buc	4,00	465,00 0,00	1 860,00 0,00
56	Pretul firmei	Corp de iluminat Lampa LED Liniara IP20 18W L=2000mm	buc	4,00	465,00 0,00	1 860,00 0,00
57	08-03-594-10	Corp de iluminat in tavane suspendate, montat pe suspensii, LED rotund IP20 12W	100 buc	0,14	15 778,00 15 625,86	2 208,92 2 187,62
58	Pretul firmei	Corp de iluminat LED rotund IP20 12W	buc	14,00	156,00 0,00	2 184,00 0,00
59	08-03-593-11	Lustre si suspensii, Alfa Ginger 60W	buc	1,00	69,77 69,77	69,77 69,77
60	08-03-593-11	Lustre si suspensii, Lampardi Rondo LP671-090 50W	buc	1,00	69,77 69,77	69,77 69,77
61	08-03-593-11	Lustre si suspensii, Candelabru IP20 30W	buc	1,00	69,77 69,77	69,77 69,77
62	08-03-593-11	Lustre si suspensii, PENDANT ROUND OFFICE IP54 115W	buc	7,00	69,77 69,77	488,38 488,38

1	2	3	4	5	6	7
63	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (ДПО1301)	100 buc	0,05	5 074,00 5 074,00	253,70 253,70
64	Pretul firmei	Corp de iluminat IP54 6W ДПО1301	buc	5,00	504,00 0,00	2 520,00 0,00
65	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	17,46	714,97 714,97	12 483,39 12 483,39
66	590-402	Cablu VVGng-LS-3*1.5	m	1 300,00	10,90 0,00	14 170,00 0,00
67	590-403	Cablu VVGng-LS-3x2.5	m	60,00	24,90 0,00	1 494,00 0,00
68	Pret de piata	Cablu VVGng-LS-5x35	m	15,00	459,00 0,00	6 885,00 0,00
69	590-4022	Cablu VVGng-FRLS-3*1.5	m	350,00	16,90 0,00	5 915,00 0,00
70	590-4059	Cablu VVGng-FRLS-5x6	m	15,00	84,00 0,00	1 260,00 0,00
71	590-4059	Cablu VVGng-FRLS-5x10	m	6,00	199,00 0,00	1 194,00 0,00
72	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	2,55	323,57 323,57	825,11 825,11
73	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	2,40	323,38 323,38	776,10 776,10
74	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,82	388,85 388,85	318,86 318,86
75	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,86	388,87 388,87	334,43 334,43
76	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau	100 m	0,34	452,79 452,79	153,95 153,95

1	2	3	4	5	6	7
		multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2				
77	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,36	453,28 453,28	163,18 163,18
78	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2	100 m	5,10	132,05 132,05	673,47 673,47
79	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2	100 m	4,80	132,02 132,02	633,68 633,68
80	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	1,63	131,94 131,94	215,07 215,07
81	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,74	131,89 131,89	229,49 229,49
82	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 10 mm2	100 m	0,66	323,24 323,24	213,34 213,34
83	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,74	323,36 323,36	239,29 239,29
84	590-1001	Conductor ПБ1HF-LS-1,5	m	765,00	3,90 0,00	2 983,50 0,00
85	590-1002	Conductor ПБ1HF-LS-2,5	m	720,00	6,30 0,00	4 536,00 0,00
86	590-1004	Conductor ПБ1HF-LS-4.0	m	245,00	10,40 0,00	2 548,00 0,00
87	590-1003	Conductor ПБ1HF-LS-6.0	m	260,00	14,90 0,00	3 874,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
88	590-1006	Conductor ПБ1НГ-LS-10	m	100,00	20,00 0,00	2 000,00 0,00
89	590-10066	Conductor ПБ1НГ-LS-16	m	110,00	32,60 0,00	3 586,00 0,00
90	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	0,10	322,90 322,90	32,29 32,29
91	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	0,21	324,00 324,00	68,04 68,04
92	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,10	386,30 386,30	38,63 38,63
93	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1.5 mm2	100 m	0,10	132,60 132,60	13,26 13,26
94	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2.5 mm2	100 m	0,44	132,36 132,36	58,24 58,24
95	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 4 mm2	100 m	0,15	130,67 130,67	19,60 19,60
96	590-10010	Conductor ПБ1НГ-FRLS-1,5	m	20,00	3,90 0,00	78,00 0,00
97	590-10020	Conductor ПБ1НГ-FRLS-2,5	m	65,00	6,90 0,00	448,50 0,00
98	590-10040	Conductor ПБ1НГ-FRLS-4.0	m	25,00	10,50 0,00	262,50 0,00
99	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (осветительная)	100 buc	0,01	14 991,00 2 191,00	149,91 21,91
100	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05	22 602,60 2 202,60	1 130,13 110,13

1	2	3	4	5	6	7
		(осветительная) двойная				
101	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (осветительная) двойная	100 buc	0,10	10 050,90 2 490,90	1 005,09 249,09
102	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (компьютерная)	100 buc	0,01	18 291,00 2 191,00	182,91 21,91
103	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (компьютерная) двойная	100 buc	0,04	18 291,00 2 191,00	731,64 87,64
104	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (компьютерная) двойная	100 buc	0,08	18 753,12 2 493,75	1 500,25 199,50
105	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (силовая) двойная	100 buc	0,02	22 591,00 2 191,00	451,82 43,82
106	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,17	8 155,29 1 855,29	1 386,40 315,40
107	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,15	11 691,27 1 891,27	1 753,69 283,69
108	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,50	5 430,42 1 775,92	2 715,21 887,96
109	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	17,00	2 033,19 1 372,31	34 564,20 23 329,24
110	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,90	2 263,24 1 372,31	4 300,16 2 607,39
111	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,45	3 017,29 1 983,51	1 357,78 892,58
112	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	0,06	3 644,00 1 979,67	218,64 118,78
113	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la	100 m	0,15	4 241,73 1 983,53	636,26 297,53

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm				
114	2451089	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	62,00	6,50 0,00	403,00 0,00
115	2451085	Cutie отв. IP44 с блоком зажимов	buc	290,00	18,95 0,00	5 495,50 0,00
		Прямые затраты	lei			177 403,39
		Asigurarea sociala	24,00 %			15 205,37
		Cheltuieli de transport	7,00 %			7 806,59
		Total cheltuieli directe	100,00 +			200 415,35
		Cheltuieli de regie	76,00 %			48 150,34
		Total	100,00 +			248 565,69
		Beneficiu de deviz	6,00 %			14 913,94
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				263 479,63 63 355,71
		2. Lucrari de constructie				
116	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	63,00	66,31 66,31	4 177,47 4 177,47
		Прямые затраты	lei			4 177,47
		Asigurarea sociala	24,00 %			1 002,59
		Cheltuieli directe	100,00 +			5 180,06
		Cheltuieli de regie	14,50 %			751,11
		Total	100,00 +			5 931,17
		Beneficiu de deviz	6,00 %			355,87
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 287,04 4 177,47
		3. Utilaj				
117	Pretul firmei	Panou de distributie BZUM-TF-01-100-52	buc	1,00	9 785,00 0,00	9 785,00 0,00
118	Pretul firmei	Intreruptor de sarcina BP32-31-100A	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
119	Pretul firmei	Bloc БПИ-100А	buc	3,00	224,40 0,00	673,20 0,00
120	Pretul firmei	Contor ZMG310CR 380B 5-100A	buc	1,00	5 850,00 0,00	5 850,00 0,00
121	Pretul	Panou de distributie cu lacat,	buc	1,00	789,00	789,00

1	2	3	4	5	6	7
	firmei	ИПБ-243			0,00	0,00
122	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P 100A	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
123	Pretul firmei	Automat BA47-100/3/C10A	buc	1,00	369,00 0,00	369,00 0,00
124	Pretul firmei	Automat BA47-100/3/C20A	buc	2,00	369,00 0,00	738,00 0,00
125	Pretul firmei	Automat BA47-100/3/C63A	buc	1,00	369,00 0,00	369,00 0,00
126	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-ABP-110-25	buc	1,00	12 874,53 0,00	12 874,53 0,00
127	Pretul firmei	Automat BA47-29/3/C25A	buc	2,00	166,00 0,00	332,00 0,00
128	Pretul firmei	Automat BA47-29/3/C20A	buc	1,00	166,00 0,00	166,00 0,00
129	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-25A	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
130	Pretul firmei	Contor ZMG410CR 380B 5A	buc	1,00	6 850,00 0,00	6 850,00 0,00
131	Pretul firmei	Panou de distributie cu lacat, ИПБ-243	buc	1,00	789,00 0,00	789,00 0,00
132	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P 100A	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
133	Pretul firmei	Automat BA47-100/3/C10A	buc	1,00	369,00 0,00	369,00 0,00
134	Pretul firmei	Automat BA47-100/3/C20A	buc	2,00	369,00 0,00	738,00 0,00
135	Pretul firmei	Panou de distributie din metal cu lacat, ИПБ-183	buc	1,00	689,00 0,00	689,00 0,00
136	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
137	Pretul firmei	Automat АДТ-32 2/C16A/30mA	buc	5,00	235,00 0,00	1 175,00 0,00
138	Pretul firmei	Panou de distributie din metal cu lacat, ИПБ-183	buc	1,00	689,00 0,00	689,00 0,00
139	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
140	Pretul firmei	Automat АДТ-32 2/C16A/30mA	buc	4,00	235,00 0,00	940,00 0,00
141	Pretul firmei	Panou de distributie cu lacat, ИПБ-243	buc	1,00	789,00 0,00	789,00 0,00
142	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P 63A	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
143	Pretul firmei	Automat BA47-60/1/C6A	buc	4,00	31,00 0,00	124,00 0,00
144	Pretul firmei	Automat BA47-60/1/C25A	buc	1,00	31,00 0,00	31,00 0,00
145	Pretul firmei	Automat BA47-60/1/C32A	buc	1,00	31,00 0,00	31,00 0,00
146	Pretul firmei	Automat BA47-60/3/C20A	buc	2,00	78,00 0,00	156,00 0,00
147	Pretul firmei	Automat BA47-60/3/C20A	buc	1,00	78,00 0,00	78,00 0,00
148	Pretul firmei	Panou de distributie din metal cu lacat, ИЦРВ-183	buc	1,00	689,00 0,00	689,00 0,00
149	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
150	Pretul firmei	Automat BA47-60/1/B10A	buc	5,00	40,00 0,00	200,00 0,00
151	Pretul firmei	Automat АВДТ-32 2/C16A/30mA	buc	5,00	235,00 0,00	1 175,00 0,00
152	Pretul firmei	Panou de distributie din metal cu lacat, ИЦРВ-123	buc	1,00	589,00 0,00	589,00 0,00
153	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P-20A	buc	1,00	150,00 0,00	150,00 0,00
154	Pretul firmei	Automat BA47-60/1/B10A	buc	4,00	40,00 0,00	160,00 0,00
155	Pretul firmei	Intreruptor (выключатель сумеречный)	buc	1,00	375,00 0,00	375,00 0,00
156	Pretul firmei	Fotoavertizor	buc	1,00	214,00 0,00	214,00 0,00
157	Pretul firmei	Demaror ПМА-0261 220В Ii.e=0.5A	buc	2,00	750,00 0,00	1 500,00 0,00
158	Pretul firmei	Demaror ПМА-0261 220В Ii.e=1.0A	buc	2,00	750,00 0,00	1 500,00 0,00
159	Pretul firmei	Demaror ПМА-2261	buc	1,00	980,00 0,00	980,00 0,00
160	Pretul firmei	Post de comanda ПКЕ222-1Y3	buc	5,00	48,00 0,00	240,00 0,00
161	Pretul firmei	Lustra Alfa Ginger 60W	buc	1,00	1 845,00 0,00	1 845,00 0,00
162	Pretul firmei	Lustra Lampardi Rondo LP671-090 50W	buc	1,00	2 991,00 0,00	2 991,00 0,00
163	Pretul firmei	Lustra Candelabru IP20 30W	buc	1,00	785,40 0,00	785,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
164	Pretul firmei	Lustra PENDANT ROUND OFFICE IP54 115W	buc	7,00	3 257,00 0,00	22 799,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				82 786,13

		Total	lei	352 552,80
		TVA	20,00 %	70 510,56
		Total deviz: Inclusiv salariu		423 063,36 67 533,18

