

Constructia anexei pentru sala sportiva la gimnaziului din s. Coteala, raionul Briceni.

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. UTILAJUL		
1	10-08-019-01	Tablou distributie 12 module	buc	2,00
2	VC07A	Ventilator axial	buc	2,00
		Capitolul 2. LUCRARI DE MONTARE		
		Capitolul 2.1. Instalatii electrice		
3	08-03-605-1	Ventilator	buc	2,00
4	10-08-019-01	Tablou distributie 12 module	buc	2,00
5	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² (VVG 3x2,5)	100 m	1,52
6	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² (VVG 3x1,5)	100 m	2,00
7	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² (VVG 3x4,0)	100 m	0,10
8	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 25*25	100 m	3,62
9	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,20
10	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,05
11	08-03-591-9	Priza dubla de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,20
12	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,10
13	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat	100 buc	0,15

1	2	3	4	5
		separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 4*18		
14	08-03-596-5	Proiector, montat separat pe consola, montat pe pereti, cu lampa, putere, W: 500	100 buc	0,10
15	RpEJ10A	Platforme de lucru la inaltimea de peste 3 m (pentru montari si demontari de instalatii)	m2	60,00
		Capitolul 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII Capitolul 3.1. Lucrari de constructii Capitolul 3.1.1. Pardoseli		
16	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	41,92
17	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	39,60
18	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	151,36
		Capitolul 3.1.2. Articole de tamplarie		
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice	m	38,40
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	38,40
21	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta grate la ferestre, inclusiv elemente de fixare si vopsire	kg	167,00
22	CL20A	Grile de protectie pentru proiector, inclusiv elemente de fixare si vopsire	buc	10,00
23	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din plasa armata, inclusiv elemente de fixare si vopsire	m2	20,00
		Capitolul 3.1.3. Finisari interioare Capitolul 3.1.3.1. Pereti		
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, inclusiv glafuri	m2	396,80

1	2	3	4	5
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	396,80
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	396,80
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	396,80
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	396,80
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ЭМАЛЬ)	m2	310,00
30	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,72
31	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos ПФ115	m2	87,10
		Capitolul 3.1.3.2. Tavane		
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,28
33	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	193,28
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	193,28
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	193,28
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	193,28
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ЭМАЛЬ)	m2	193,28
38	RpCH31B	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de	m2	96,64

1	2	3	4	5
		constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare la inaltime peste 4 m		
		Capitolul 3.1.4. Finisari exterioare		
39	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	348,10
40	IzF55A	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren gr. 10 cm cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala, cu latimea 25 cm	m2	348,10
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	348,10
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoarea si solutii arhitecturale se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	259,00
43	CI22A	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 60 x 250 mm (forma caramizii)	m2	89,00
44	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	348,10
		Capitolul 3.1.5. Scara exterioara		
45	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	8,50
46	CA02C02	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat manual conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice beton clasa B 7,5	m3	4,60
47	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Teracota antiderapanta pentru pardoseli)	m2	14,20
48		Cornier din metal pentru teracota	m	17,00

1	2	3	4	5
		Capitolul 3.1.6. Pereu		
49	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,56
50	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineta, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,00
51	DA11C	Strat de fundatie sau re profilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	5,60
52	DA15A	Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit	m2	56,00