

CAIET DE SARCINI

Obiectul (repetat)Servicii de reparatie curentă a sistemelor de scurgere a apei pluviale prin canale și alte structuri de scurgere a apei și conducte de drenaj pentru consolidarea instalațiilor protective a securității, măsuri de profilactică preventivă

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți

1. Descriere generală

- 1.1 Reparația curentă a sistemului de scurgere a apei pluviale prin canale și alte structuri de scurgere a apei și conductei de drenaj pentru consolidarea instalațiilor protective a securității, masuri de profilactică preventivă;
- 1.2 Cerința tehnică trebuie să respecte cerințele și condițiile din caietul de sarcini, care sunt considerate minime și obligatorii. În acest sens, orice ofertă depusă va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune furnizarea de echipamente tehnice și de producție la nivelul corespunzător, în conformitate cu obligațiile impuse și asumate.
- 1.3 În cazul în care, aceste cerințe și condiții nu sunt îndeplinite, propunerea va fi considerată neconformă.

2. Informații și proiectare

Serviciul achiziționate, vor fi efectuate pe parcursul anului 2026 în baza devizelor, care fac parte integrantă din contract, elaborate în conformitate cu legislația, normele, regulile și standardele Republicii Moldova, obligatorii pentru executare de către ofertant.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Toate materialele utilizate pentru lucrările din contract, trebuie să respecte cerințele de reglementare în vigoare. Despre toate lucrările executate în municipiul Bălți, în conformitate cu lista străzilor, instalațiilor, dislocațiilor convenite între client și contractant, precum și despre intervențiile urgente, agentul economic va informa zilnic specialistul responsabil din partea Beneficiarului.

4. Executarea lucrărilor- în termen până la 31.12.2026.

Executarea lucrărilor vor fi efectuate de către agentul economic câștigător în conformitate cu parametrii tehnici, asumându-și responsabilitatea pentru calitatea executării lucrărilor. Antreprenorul este obligat să utilizeze numai materiale de calitate pentru executarea lucrărilor din contract, să utilizeze numai mecanisme și echipamente speciale concepute pentru executarea anumitor tipuri de lucrări

5. Eliminarea defectelor ascunse

Antreprenorul este obligat să elimine neconformitățile și defectele apărute în timpul etapelor de execuție a lucrărilor din vina sa și este obligat să execute remedierea acestora pe proprie cheltuială, timp de 24h de la depistarea acestora.

6. Domeniul de activitate necesar

Lista volumelor de lucru necesare trebuie indicată în deviz. Lucrările de urgență neprevăzute care apar sunt convenite cu specialistul responsabil în numele clientului.

7. Echipamente, instalații, mașini, unelte, instrumente și alte dispozitive necesare pentru executarea lucrărilor

Odată cu cererea de participare la licitație, agentul economic va prezenta o declarație privind disponibilitatea echipamentelor specifice, mașinilor, mijloacelor tehnice necesare pentru executarea lucrărilor, precum și o declarație privind disponibilitatea personalului calificat pentru executarea lucrărilor specifice în conformitate cu cerințele, capabil să îndeplinească sarcinile stabilite.

Mașinile și unitățile de transport care vor fi implicate în lucrările contractate.

După executarea lucrărilor, la prezentarea certificatelor de finalizare a lucrărilor, proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor, operatorul economic va prezenta clientului un raport privind activitatea mecanismelor implicate în executarea lucrărilor contractate pe teritoriul mun. Bălți.

Baza materială și tehnică va fi amplasată pe teritoriul municipiului Bălți.

8. Cerințe pentru calcularea costului

Costul ofertei să fie calculat conform normelor de deviz și prețurilor curente ale anului 2025, oferta se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform

NCML.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții”, CP L.01.01-2001 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor”, CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții” .

Totodată, având în vedere finanțarea obiectului dat din contul bugetului municipal, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale prin coordonare cu Ministerul Finanțelor.

9. Securitatea muncii și antiincendiară a șantierului

Pentru a asigura respectarea strictă a tehnologiei de lucru, se vor efectua lucrări de organizare, inclusiv instruirea corespunzătoare a angajaților implicați în lucrări în funcție de activitățile desfășurate.

Responsabilitatea pentru sănătatea și securitatea în muncă revine operatorului lucrărilor, odată cu depunerea ofertei, operatorul economic trebuie să prezinte o declarație privind disponibilitatea personalului atestat în domeniul sănătății și securității în muncă (prezentarea unei copii a certificatului de atestare și a schemei de personal și a salariilor înregistrate la Inspectoratul de Stat al Muncii - confirmată prin semnătura și ștampila solicitantului).

Orice eveniment în organizarea și executarea lucrărilor este responsabilitatea antreprenorului care execută lucrările.

10. Cerințe speciale și condiții de încheiere a contractului.

10.1 ...Beneficiarul solicită garanție pentru ofertă în cuantum de 1 % din valoarea ofertei fără taxa pe valoarea adăugată.

10.2 Contractul se încheie între beneficiar și ofertantul câștigător în termen de maximum 10 zile de la data determinării ofertei câștigătoare.

10.3 Execuția lucrărilor se va face în conformitate cu oferta desemnata câștigătoare, care este parte integrantă a contractului.

10.4 Beneficiarul va desemna un specialist responsabil care va supraveghea calitatea lucrărilor și a materialelor puse în opera și desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului.

10.5 În timpul executării contractului, operatorul economic în fiecare zi când va iniția executarea lucrărilor contractate, în dependență de condițiile climaterice, va informa persoana responsabilă din partea Beneficiarului și va înregistra în registru deplasările mecanismelor, a muncitorilor și volumul lucrărilor executate.

10.6 După executarea lucrărilor, la prezentarea procesului verbal de îndeplinire, operatorul economic va prezenta Beneficiarului registrul nominalizat și raportul înregistrării deplasărilor mecanismelor, implicate la executarea lucrărilor contractate pe drumurile publice municipale, de către sistemul GPS.

10.7 Administratorul antreprenorului (agentului economic desemnat câștigător al procedurii de achiziție) este obligat să participe săptămânal la ședințele de coordonare organizate de către Administrația Publică Locală cu administratorii întreprinderilor din domeniul gospodăriei comunale, în vederea planificării, organizării și clarificării lucrărilor ce urmează a fi executate în baza contractului.

10.8 Administrația antreprenorului este obligată să colaboreze în mod operativ cu Primăria municipiului Bălți, să răspundă prompt, în termene restrânse, la dispozițiile, solicitările și recomandările transmise de autoritatea contractantă, în limita competențelor și obligațiilor contractuale asumate.

10.9 Antreprenorul va executa, după caz, și alte lucrări necesare realizării obiectului contractului, în măsura în care acestea se încadrează în limitele surselor financiare prevăzute în contract, cu respectarea legislației aplicabile și a procedurilor interne de aprobare.

Autoritatea contractantă _____ **Data** " ____ " _____

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumirea beneficiarului de stat:- Primaria mun.Balti

2. Organizatorul procedurii de achiziție:- Primaria mun.Balti

3. Obiectul achiziției:-” (repetat) Servicii Reparație curentă a sistemelor de scurgere a apei pluviale prin canale și alte structuri de scurgere a apei și conducte de drenaj pentru consolidarea instalațiilor protective a securității, măsuri de profilactică preventivă”

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	
1	2	3	4	
		Reparația curentă a sistemelor de scurgere a apei pluviale prin canale si alte structuri de scurgere a apei si conducte de drenaj		
248	RpDB38A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate pentru pozari de cabluri, conducte, podete sau guri de scurgere, etc. executate in imbracaminte carosabila	m3	
249	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale (Разборка старого бетона ручными средствами)	m3	
250	RpAcE10A	Spargerea manuala a portiunilor din fundatie, la canale din beton simplu canal cu H de 1.2-1,8 m si acoperire 1-5 m din interiorul canalelor (Разбивка частей фундамента ручным способом, внутри каналов из простого бетона, высота 1,2-1,8 м и покрытие 1-5 м)	m3	
251	RpAcE11A	Spargerea cu mijloace manuale a portiunilor de canale din caramida prin interior cu acoperire 1-5 m (Разбивка частей каналов из кирпича, ручным способом, внутри, покрытие 1-5 м)	m3	
252	RpAcE13A	Desfacerea tencuielilor interioare la canale in exploatare cu inaltimea sectiunii de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Разборка внутренней штукатурки в действующих каналах, высота сечения 1,2-1,8 м и покрытие 1-5 м)	m2	
253	calcul 2023	Lucru instrument. arendat (Molotoc otboin.) отбивка бетона вокруг решеток	h-ut	
254	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	
255	RpAcE04A3	Prepararea si turnarea betonului in fundatia portiunilor de canale in exploatare (Приготовление и укладка бетона)	m3	
256	CA03G	Betonarea gratarului cu rama (Бетонирование решетки с рамой) на проезжей части дороги	m3	
257	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere (Установка решеток б/у на колодцах ливневой канализации на проезжей части дороги)	buc	
258	RpAcF10B	Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere (Установка решеток с обоймой на колодцах ливневой канализации на проезжей части дороги)	buc	

259	RpAcF04A1	Turnarea peretilor la caminele de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m, in cazul executiei sub circulatie intensa (Устройство стен смотровых колодцев каналов, из простого бетона, глубина 2-4 м, в случае выполнения под интенсивным движением)	m3	
260	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 10-mm inclusiv (Стальная арматура)	kg	
261	RpAcE07A1	Tencuieli sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, la portiunile de pereti ale canalelor ce se repara prin interior cu H de 1,2-1,8 m si acoperirea 1-5 m, pentru reparatii sub 20 mp la un punct de lucru	m2	
262	RpAcE08B	Repararea fisurilor prin interiorul canalelor vizitabile cu mortar de ciment M 100 T cu inaltimea sectiunii de 1.8-4 m si acoperire 1-5 m	m	
263	RpAcE09A	Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunii de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m	m	
264	RpCS19A	Demontari: dale din beton, la trotuare, turnate pe loc (Разборка: тротуарных плиток - аварийные ситуации)	m2	
265	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Устройство песчанной подготовки)	m3	
266	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Устройство песчанной подушки)	m3	
267	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Устройство щебеночной подушки fr 32*63)	m3	
268	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня под ливнеприемник)	m3	
269	TsI50A9	Transportarea pamintului , materialului cu autobasculanta KAMAZ distanta pine la 9 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 9 км)	h-ut	
270	RpAcH24C	Devierea apelor uzate in canale, executate cu tuburi circulare din beton cu D=50 cm x 2,5 m (Отвод сточных вод в каналах, выполненные из круглых бетонных труб D=50 см x 2,5 м)	buc	
271	RCsG23Aapli cat	Curatarea placutilor demolate (Чистка и сорировка демонтированной плитки)	buc	
272	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	
273	RpCF06A	Subzidiri la fundatii din zidarie de piatra sau bolovani de riu, executate pe tronsoane de max 1,00 m lungime, pentru scoatere igrasiei sau pentru consolidare (Кладка стен ливнеприемника и стенок канавы открытого типа из бордюров б/у)	m3	
274	PK35A adapt.	Innadirea constr. metalice prin sudura, pe santier (Наращивание металлических конструкций корпусов ливнеприемн. решеток сваркой на строительной площадке)	m	

275	PK37A1	Otel laminat din platbande pentru consolidari si reparatii constr. metalice (Прокатная сталь из полосовой стали для упрочнения и ремонта металлических)	t	
276	PK37A3	Otel laminat din table groase pentru consolidari si reparatii constr. metalice (Прокатная сталь из толстолистовой стали для упрочнения и ремонта металлических)	t	
277	PK50C	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate prin suprapunere, avind grosimea de peste 25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, совмещением, толщиной более 25 мм)	m	
278	PK50F	Sudura electrica manuala, pentru imbinarea pieselor metalice (table, corniere) de diferite grosimi, asezate cap la cap, avind grosimea de peste 25 mm (Ручная электросварка для соединения металлических деталей, стык в стык, толщиной более 25 мм)	m	
279	RpCP21B adapt.	Consolidarea ramilor la gurele de scurgere cu corniere metalice de 40x40x5 mm (Усиление рам ливнеприемных колодцев металлическими уголками размерами 40x40x5 мм,)	m	
280	RpCP21B adapt.	Consolidarea ramilor la gurele de scurgere cu corniere metalice de 50x50x5 mm (Усиление рам ливнеприемных колодцев металлическими уголками размерами 40x40x5 мм,)	m	
281	RpAcF35A	Demolarea portiunilor deteriorate din zidarie de caramida, la caminele de vizitare rectangulare ale canalelor, cu adincimea de 2-4 m (Разборка поврежденных участков кирпичной кладки в прямоугольных смотровых колодцах каналов, глубина 2-4 м)	m3	
282	RpAcF37A	Demolarea portiunilor deteriorate ale peretilor la caminele de vizitare din beton simplu, la canale cu adincimea de 2-4 m (Разборка поврежденных участков стен смотровых колодцев из простого бетона в каналах, глубина 2-4 м)	m3	
283	RpAcF01C1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	
284	RpAcF01F1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata, in cazul executiei sub circulatie intensa	buc	
285	RpCU05I adaptat	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat	h-ut	
286	RpAcH17A aplicat.	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile (Ручная чистка смотровых ливнеприемных колодцев от сцементированного ила и грязи, вручную, с загрузкой в ведра и поднятием наверх, на проезжей части дороги) с К=2,0 к з/плате	m3	
287	RpAcH17C aplicat.	Curatirea manuala a canalelor publice vizitabile (Ручная чистка ливнеприемных каналов с поднятием решеток,	m3	

		сбором ила, грязи и мусора, загрузкой в ведра, поднятием наверх, на проезжей части дороги)		
288	RpDA14B	Curătirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, ramint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.)	m	
289	TsH01A01	Degajarea terenului de corpuri straine (Очистка решеток поверху от листьев, веток, посторонних предметов после дождя)	100m2	
290	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri (Очистка ливнеприемных решеток поверху от материала принесенного паводком)	m3	
291	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) (Перемещение ручными средствами, прямым переносом на расстояния до 60 м с грузом до 50 кг)	t	
292	TsH92A	Incarcarea in auto gunoiului (Погрузка мусора и грязи в транспорт.)	t	
293	calcul 2025	Transportarea glodului si ghunoiiului cu tractorul	h-ut	
294	calcul 2025	Salariu mecanizatorului T-16	h-om	
295	TsH63A	Cosirea ierbei (Кошение травы вдоль канавы)	100m2	
296	Factura	Леска для триммера	m	
297	TsH92D	Incarcarea in auto: iarba cosita (masa verde) (Погрузка скошенной травы и порослей в автотранспорт)	t	
298	TsG03C	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti, inclusiv transportarea materialului defrasat in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor pentru suprafetele mai mici de 500 mp	100m2	
299	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini (Срезка порослей, камыша вдоль ливнеприемных канав и в канавах)	100m2	
300	RpAcH01A	Evacuarea cu galeata, in spatii limitate (Вычерпывание воды ведром, из смотровых колодцев и каналов)	ora	
301	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз мусора-грязи)	t	
302	RpDA03A	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere (Ручная очистка канав, стоков)	m3	
303	RpDA03B	Desfundarea si curătirea camerelor de cadere si albia sub podete (Откупорка и очистка напорных камер или участков под мостом)	m3	
304	TsH89A-aplicat	Indeprtarea buruienilor -cosirea stufului si a altor cresteri excesive in locuri greu accesibile cu motocositoarea (Удаление сорной растительности камыш и др. в канаве и вдоль канавы)	100m2	

305	TsA03C	Sapatura manuala de pamint (Разработка грунта вручную в траншеях - расчистка с обеих сторон труб с откидкой ила и грунта в стороны)	m3	
306	TsC59B-adaptat	Sapatura mecanica cu excavatorul a pamintului cat I , in conditiile gospodarii apelor (Разработка мокрого грунта I категории экскаватором, при устройстве котлована под монтаж ж/б колец)	100 m3	
307	TsC02A2-adaptat	Umplerea solului mecanica cu excavator (Обратная засыпка котлована)	100 m3	
308	TsC09F11	Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,81-1,2 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, cu descarcare in autovehicule teren catg.III in conditiile gospodarii apelor	100 m3	
309	TsC59B-aplicat	Sapatura mecanica a pamintului umed si namoliului cu excavator	100 m3	
310	DF50A	Intinderea bandei de semnalizare (ограждение сигнальной лентой на кольшках аварийных участков)	100 m	
311	DF50Aaplicat	Indepartarea semnelor de semnalizare (снятие знаков и ограждений сигнальной лентой)	100 m	
312	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	
313	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP (Планировка площадки автогрейдером до 175 CP)	100m2	
314	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg	t	
315	RpAcH06A1	Curatarea manuala de depuneri cu coeziune a aductiunilor deschise, avind adincimea de pina la 2 m si latime sub 2.5 m	m3	
316	RpAcH25A	Batardou de circa 1 m inaltime si 0.7 m grosime, executat la sprijinul lucrarilor de reparatii ale diversatoarelor, cind nivelul apelor emisarului este mai sus decit nivelul deversorului	m	
317	RpAcH18B	Curatirea mecanica a canalelor publice de vizitare cu autocuratatator cu jet de apa sub presiune	m	
318	RpAcH02C	Evacuarea apei din sapaturi, mecanic, cu motopompa de apa de 6-8 CP	ora	
319	CP15B	Montarea placilor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Устройство смотр.колодцев-2шт из сборных ж/б колец Д1,0м Н-90)	buc	
320	CP15B	Montarea placilor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Покрытие смотр.колодцев из сборных ж/б плит перекрытия)	buc	
321	AcA14A	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri de 6 m lungime, (Подземная укладка напорных полиэфестеровых труб, длиной 6 м.)	m	
322	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana. (Элементы канализационных колодцев -Крышка люка с рамой).	buc	
323	Calcul (2025	A/msina ГАЗ-52 (перевозка рабочих, инструментов и инвентаря, сопровождение по объектам в смену)	м/час	

324	Calcul (2025)	Salariul mecanizat. a/mas. ГАЗ-52	ч/час	
325	RpDB39A	Efectuarea reviziilor tehnice periodice la drumuri si strazi dupa ploii (Проведение периодического технического осмотра ливнеприемной системы после дождя)	ora	
326	AcE14B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	
327	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana	buc	
328	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.	buc	
329	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana.	buc	
330	AcE14B1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare, in teren cu apa subterana	buc	
331	RpCU05I adaptat	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat (Пробивка отверстий в железобетонных кольцах)	h-ut	
332	AcA14B	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliesteri pina la 6 m lungime, (Подземная укладка напорных полиэфестеровых труб, длиной до 6 м)	m	
333	TsH88A	Degajarea de gunoi, tina, namol a fisiei riverane a lacului, riului (Очистка берегов пруда, рек от грязи, тины, ила)	100m2	
334	Filcomauto-3	Servicii auto TRAL (deplasarea exavatorului la locul de lucru si innapoi)	buc	

SPECIFICAȚIE

Pentru efectuarea lucrărilor se solicită: _

1. Mecanisme/echipamente specializate:

- Vehicule pentru transportare până la 10 m³ – min. 3 un;
- Excavator – min. 1 un;
- Autobasculantă – min. 1 un;
- Încărcător - min.3 unități;
- Instrument electric necesar (perforator, mașină unghiulară de șlefuit, aparat de sudură electric, trimere p/u cosit, feresrei, roabe, generatoare, compresor, compactor, ș.a. – min. 2 complete. :

2. Muncitori:

Muncitori: cel puțin 2 echipe de muncitori:

- Personal necalificat – nu mai puțin de 5;
- Maiștri de sector – nu mai puțin 1;
- Tractoriști și șoferi – nu mai puțin 3.

Agentul economic care va câștiga licitația este obligat să aibă o bază de producere pe teritoriul municipiului Bălți pentru depozitarea utilajelor specializate, precum și spații pentru personalul angajat.

****Însușirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare și parafare, este obligatorie pentru toți ofertanții participanți la licitație, aceasta urmând să facă parte integrantă din contractul ce urmează să se încheie cu câștigătorul licitației.***

Autoritatea contractantă _____

Data " ____ " _____