

**Reparetia capitala a scarii
Centrului de Cultura si Tineret
din str.Decebal,13A mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 003 141,82 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Автоматический выключатель ВА47,I<25)	buc	1,00	131,15 89,95	131,15 89,95
2	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 (Светильник люминисцентный, кол-во ламп 4, ARS/S-4x18)	100 buc	0,08	11 007,00 9 744,50	880,56 779,56
3	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa(Светильник светодиодный 15 Вт)	100 buc	0,02	6 661,00 5 091,50	133,22 101,83
4	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель- двухклавишный)	100 buc	0,02	1 942,00 1 891,00	38,84 37,82
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель ВВГ)	100 m	1,40	747,38 714,99	1 046,33 1 000,98
6	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane,	100 m	1,00	1 763,37 1 372,31	1 763,37 1 372,31

		fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (Труба ПВХ Д16,25)				
7		Стоимость материалов неучтенных ценником	buc	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8		Светильник люминисцентный 4*18 Вт ARS/R -4*18	buc	8,00	320,00 0,00	2 560,00 0,00
9		Светильник светодиодный ,настенный 15 Вт	buc	2,00	165,00 0,00	330,00 0,00
10		Лампа люминисцентная Л Б-18	buc	32,00	15,95 0,00	510,40 0,00
11		Стартер C80	buc	16,00	2,15 0,00	34,40 0,00
12		Выключатель на два направления 6А	buc	2,00	45,00 0,00	90,00 0,00
13		Коробка установочная	buc	2,00	4,50 0,00	9,00 0,00
14		Коробка разветвительная	buc	2,00	8,50 0,00	17,00 0,00
15		Кабель 3*1,5 ВВГнг	m	140,00	12,90 0,00	1 806,00 0,00
16		Труба ПВХ Д16	m	100,00	3,30 0,00	330,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			9 680,27
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	22,5 %			761,05
		<i>Transport</i>	8 %			493,82
		<i>TOTAL</i>				10 935,14
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 570,66
		<i>TOTAL</i>				13 505,80
		<i>Beneficiu</i>	6 %			810,35
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				14 316,15 3 382,45
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. Lucrari de demontare				
17	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	296,06	15,67 15,57	4 638,87 4 609,11
18	CH06A apl	Demontarea balustradei din aluminiu	m	66,00	54,98	3 629,01

					51,89	3 425,00
19	RpCK41B apl	Desfacerea treptelor din plastic	m2	59,80	31,71 31,14	1 896,37 1 861,96
20	RpIB11G	Demontarea serpantinelor de incalzire din teava de otel peste dn 1 1/2" diametru	m	11,00	0,58 0,58	6,34 6,34
21	RpIC18A	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4"	m	22,00	21,53 20,76	473,66 456,67
22	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	11,50	64,72 54,78	744,23 629,94
23	TRI1AA04C 3	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	11,50	31,71 31,71	364,70 364,70
24	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	11,50	51,60 0,00	593,40 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 346,58
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				12 346,58 11 353,72
		2.2. Pereti				
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	194,01	18,36 8,07	3 562,94 1 566,10
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	194,01	89,77 70,35	17 416,71 13 647,66
27	CF51B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	194,01	35,46 27,68	6 880,53 5 369,59

		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau 2 mm la art. CF50)				
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	194,01	20,10 11,53	3 899,01 2 237,32
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	194,01	3,58 1,73	694,49 335,58
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	194,01	37,66 31,71	7 305,56 6 152,67
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	194,01	3,58 1,73	694,49 335,58
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	194,01	45,34 31,71	8 796,25 6 152,67
33	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri	m2	102,05	18,37 8,07	1 874,15 823,79
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	102,05	130,14 85,68	13 280,86 8 743,91
35	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,05	20,10 11,53	2 050,89 1 176,84
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	102,05	3,58 1,73	365,29 176,50
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	102,05	37,66 31,71	3 842,71 3 236,28

38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	102,05	3,58 1,73	365,29 176,50
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,05	45,34 31,71	4 626,88 3 236,34
40	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	190,00	20,97 14,99	3 984,36 2 848,40
41	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	59,40	50,40 43,24	2 993,71 2 568,75
		<i>Total</i>	Lei			82 634,12
		Total Pereti Inclusiv salariu				82 634,12 58 784,48
		2.3. Fatada. Vitralii				
42	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	148,20	50,37 43,25	7 465,20 6 408,91
43	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe (фасадное остекление, профиль 130x50, цвет профиля: белый, стеклопакет 27мм 6x16x5)	m2	138,90	1 667,72 61,12	231 646,67 8 489,51
44	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	105,40	41,45 38,06	4 368,64 4 011,06
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ciment: glafuri exterioare de ferestre	m2	21,10	130,14 85,68	2 746,00 1 807,93
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare	m2	21,10	3,58	75,54

		a peretilor			1,73	36,50
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Otkos" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor exterioare	m2	21,10	38,60 31,71	814,56 669,14
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor	m2	21,10	3,58 1,73	75,54 36,50
49	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	21,10	46,75 25,95	986,47 547,48
		<i>Total</i>	Lei			248 178,62
		Total Fatada. Vitralii Inclusiv salariu				248 178,62 22 007,03
		2.4. Usi				
50	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,34	1 767,51 54,78	16 508,55 511,61
		<i>Total</i>	Lei			16 508,55
		Total Usi Inclusiv salariu				16 508,55 511,61
		2.5. Tavane				
51	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie	m2	160,30	191,84 129,97	30 751,22 20 833,48
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,10	3,58 1,73	75,54 36,50
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	160,30	37,66 31,71	6 036,15 5 083,59
54	CF56A	Aplicarea manuala a chitului	m2	160,30	27,44	4 398,54

		pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor			17,30	2 772,87
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	160,30	3,58 1,73	573,85 277,29
56	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	160,30	45,34 31,71	7 267,85 5 083,59
57	CJ04B	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane	m	52,00	45,75 25,95	2 379,11 1 349,25
58	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu	m	40,00	20,97 14,99	838,81 599,66
59	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	59,40	50,40 43,24	2 993,71 2 568,75
		<i>Total</i>	Lei			55 314,78
		Total Tavane Inclusiv salariu				55 314,78 38 604,98
		2.6. Pardosele				
60	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele	m2	79,75	18,36 8,07	1 464,59 643,77
61	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,75	74,28 40,36	5 924,16 3 218,87
62	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	79,75	102,07 13,49	8 140,36 1 076,05
63	CI23A	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum pentru scari cu componenta de granit tip Safetred,	m2	79,75	388,38 234,68	30 973,25 18 715,45

		grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 33), la podele				
		<i>Total</i>	Lei			46 502,36
		Total Pardosele Inclusiv salariu				46 502,36 23 654,14
		2.7. Trepte				
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la trepte	m2	59,80	18,37 8,07	1 098,23 482,73
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	35,88	74,28 40,36	2 665,23 1 448,18
66	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	29,90	85,05 54,78	2 542,97 1 637,84
67	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la trepte din beton (tencuirea treptelor verticale)	m2	23,92	123,52 98,02	2 954,66 2 344,69
68	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	71,80	102,07 13,49	7 328,85 968,75
69	CI23A	Executarea acoperirii din vinil omogen (linoleum pentru scari cu componenta de granit tip Safetred, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 33, inclusiv coltarul de cauciuc (156) si profilele de finisaj din cauciuc (45 m), pentru trepte), la trepte	m2	71,80	578,58 234,68	41 542,31 16 849,75
70	CH06C	Balustrada din inox montata la scari	m	66,00	759,20 51,89	50 106,87 3 425,00
		<i>Total</i>	Lei			108 239,12
		Total Trepte Inclusiv salariu				108 239,12 27 156,94
		2.8. Sistema de incalzire				

71	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (500x2000 T22), montate pe picioruse	buc	5,00	1 657,05 46,13	8 285,27 230,64
72	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	5,00	111,34 10,38	556,71 51,89
73	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	5,00	121,34 10,38	606,71 51,89
74	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (cap termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	5,00	261,34 10,38	1 306,71 51,89
75	IC11A	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Teava otel d15x2.5 mm)	m	36,00	43,67 20,18	1 572,11 726,52
76	IC11C	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava otel d25x2.8mm)	m	6,00	62,38 27,68	374,29 166,06
77	IC11D	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Teava otel d32x2.8mm)	m	12,00	77,70 32,29	932,43 387,48
78	IC11F	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" (Teava otel d57x3,0mm)	m	50,00	102,91 43,24	5 145,45 2 162,25


79	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление трубопроводов)	kg	75,25	27,26 13,26	2 051,48 997,98
80	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность)	m	42,00	6,19 5,19	259,95 217,95
81	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность)	m	62,00	7,59 6,34	470,74 393,24
82	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание)	m	42,00	4,61 4,61	193,74 193,74
83	IE04B	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытания)	m	62,00	5,77 5,77	357,49 357,49
84	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul 63x9	m	50,00	129,99 29,41	6 499,31 1 470,33
85	ID05B	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm	buc	2,00	957,33 43,24	1 914,65 86,49
		<i>Total</i>	Lei			30 527,04
		Total Sistema de incalzire				30 527,04

		Inclusiv salariu				7 545,84
		2.9. Retele electrice				
86	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	8,65 8,65	34,59 34,59
87	SA34A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1"	buc	10,00	27,36 21,33	273,57 213,34
88	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	40,00	5,77 5,77	230,64 230,64
89	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	40,00	17,91 13,84	716,34 553,54
		<i>Total</i>	Lei			1 255,14
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1 255,14 1 032,11
		<i>Total</i>	Lei			601 506,31
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	22,5 %			42 896,44
		<i>Transport</i>	8 %			32 535,84
		<i>TOTAL</i>				676 938,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			98 156,09
		<i>TOTAL</i>				775 094,68
		<i>Beneficiu</i>	6 %			46 505,69
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				821 600,37 190 650,85
		3. Utilaj				
90		Автоматический выключатель однополюсный ВА47-29-1P-B10A	buc	1,00	35,00 0,00	35,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			35,00
		Total Utilaj				35,00

		Inclusiv salariu		
--	--	-------------------------	--	--

		Total	Lei	835 951,52
		TVA	20 %	167 190,30
				1 003 141,82
		Total deviz: Inclisiv salariu		194 033,30

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)