

Caiet de Sarcini

**privind volumul lucrărilor de reparație a spațiilor secției de diagnostic de laborator
(subdiviziunea COVID-19), CSP Bălți**

Comisia CSP Bălți, în componența dlor: Veaceslav Chișlari-șef CSP, Virgil Manole-șef adjunct, Maria Răciula-contabel coordonator, Valentina Seul-șef secție de diagnostic, Aliona Frunză-jurist, au evaluat volumul lucrărilor de reparație a spațiilor secției de diagnostic de laborator (subdiviziunea COVID-19), CSP Bălți

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Capitolul 1 Lucrari de demolare				
1	RpCO56 A n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4.560		
2	RpCO56 B n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	2.440		
3	RpCJ35 A n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	154.520		
4	RpCK42 A n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48.690		
5	RpCK41 C n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31.340		
6	RpCK42 C n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	17.350		

1	2	3	4	5	6	7
	n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000					
		Capitolul 2. Capitolul 2. Pardosele				
7	CN54A n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardosele interioare	m2	48.690		
8	CG01A n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48.690		
9	CG56A n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir"; grosime 10mm	m2	48.690		
10	CI23A n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical(Fatra Optimal)), la pardosele	m2	48.690		
		Capitolul 3. Capitolul 3. Pereti				
11	CF02B n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti	m2	154.520		
12	CN53A n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	154.520		
13	CF50B n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	154.520		
14	CN53A n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	154.520		
15	CF57A n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe suprafetele peretilor.	m2	154.520		
16	CI23A n.	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical (Fatra	m2	154.520		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Modul)), la pereti				
17	CF59B n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: astuparea tevii de canalizare	m2	2,450		
18	CK26C n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Coltar montate la ferestre sau usi din mase plastice 20*20mm	m	55,000		
		Capitolul 4. Capitolul 4 Tavane				
19	CF59D n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane	m2	48,690		
20	CN53A n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,690		
21	CF57A n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor.	m2	48,690		
22	CN06A n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,690		
		Capitolul 5. Capitolul 5 Usi si Ferestre				
23	CK22D n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa	m2	4,560		
24	CK22D n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa (Раздвёжные Сюрмэ)	m2	8,750		
25	CK23A n. K=3=1,000 : M=1,000; III=1,000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,360		
		Capitolul 6. Capitolul 6. Electricitate				

1	2	3	4	5	6	7
26	2451089 n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Cutie pentru intreruptor si priza	buc	11.000		
27	08-03-59 1-2 n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa, C16-122-6/250	100 buc	0.030		
28	n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Intreruptor unitar	buc	3.000		
29	08-03-59 1-9 n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa dubla. PA 16-284	100 buc	0.080		
30	n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Priza	buc	8.000		
31	08-03-59 4-11 n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii. Panou LED - la montare se va coordona cu beneficiarul, de creat resursa	100 buc	0.060		
		Capitolul 7. Capitolul 7 Apa - Canalizare				
32	RpSC06 A n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Demontarea obiecte sanitare	buc	2.000		
33	SD04A n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (in set)	buc	2.000		
34	SC04A n. K=3=1.000 : M=1.000; III=1.000	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a	buc	2.000		
35	SB08C n.	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de	m	3.000		

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1.000 : M=1.000; Ш=1.000	cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				

Semnături:

Veaceslav Chişlari-şef CSP

Virgil Manole-şef adjunct

Maria Răciula-contabel coordonator

Valentina Seul-şef secţie de diagnostic

Aliona Frunză-jurist