

**Amenajare si dotare a terenului
de sport m,multifunctional, str.
Veronica Micle, mun. Straseni,
nr. cad. 8001113391**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1
Lucrari pregatitoare

Valoarea de deviz 181 458,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=8 cm	m3	60,9600	393,355 151,360	23 978,896 9 226,906
2	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	0,6100	2 040,500 0,000	1 244,705 0,000
3	TsI51A3	Transportarea beton asfaltic demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=2,2 t/m3)	t	134,1000	17,499 0,000	2 346,633 0,000
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea beton asfaltic demolat in depozit, teren categoria III	100 m3	0,6100	205,669 35,948	125,458 21,928
5	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	3 306,6000	15,684 3,784	51 860,714 12 512,174
6	TrI1AA02F 3	Incarcarea imprejmuirilor metalice prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	3,3070	47,300 47,300	156,421 156,421
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	3,3000	17,497 0,000	57,741 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8	TR11AA09 F3	Descarcarea imprejmuirilor metalice prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 3, pe rampa sau teren	t	3,3070	37,840 37,840	125,137 125,137
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	7,0000	633,550 520,300	4 434,850 3 642,100
10	Tr11AA02F 3	Incarcarea betonului demolat prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	16,8000	47,300 47,300	794,640 794,640
11	TsI51A3	Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=2,4 t/m3)	t	16,8000	17,500 0,000	294,006 0,000
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea betonului demolat in depozit, teren categoria III	100 m3	0,0700	205,943 35,943	14,416 2,516
		<i>Total</i>	Lei			85 433,617
		Total Demolare Inclusiv salariu				85 433,617 26 481,822
		2. Scoaterea solului fertil				
13	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (30 m)	100 m3	1,7300	840,000 0,000	1 453,200 0,000
14	TsC22A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (30 m) K=2,0000	100 m3	1,7300	1 064,000 0,000	1 840,720 0,000
15	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,7300	1 666,000 0,000	2 882,180 0,000
16	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3)	t	276,8000	17,499 0,000	4 843,746 0,000

1	2	3	4	5	6	7
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,7300	161,088 <hr/> 28,380	278,682 <hr/> 49,097
		<i>Total</i>	Lei			11 298,528
		Total Scoaterea solului fertil Inklusiv salariu				11 298,528 49,097
		3. Sistematizarea pe verticala				
18	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (30 m)	100 m3	2,5200	1 096,000 <hr/> 0,000	2 761,920 <hr/> 0,000
19	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (30 m) K=2,0000	100 m3	2,5200	1 288,000 <hr/> 0,000	3 245,760 <hr/> 0,000
20	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3	2,5200	1 900,500 <hr/> 0,000	4 789,260 <hr/> 0,000
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3)	t	403,2000	17,499 <hr/> 0,000	7 055,574 <hr/> 0,000
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,5200	195,459 <hr/> 34,056	492,556 <hr/> 85,821
		<i>Total</i>	Lei			18 345,070
		Total Sistematizarea pe verticala Inklusiv salariu				18 345,070 85,821
		4. Lacat de argila				
23	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (substrat de lacat)	100 m3	1,6200	3 864,165 <hr/> 17,974	6 259,948 <hr/> 29,118
24		Argila	m3	194,4000	100,000 <hr/> 0,000	19 440,000 <hr/> 0,000
		<i>Total</i>	Lei			25 699,948

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lacat de argila Inclusiv salariu				25 699,948 29,118

		Total	Lei	140 777,19
		CNAS	24 %	6 395,01
		Transportarea	10 %	1 946,59
		Depozitarea	2 %	389,32
		Total		149 508,11
		Cheltuieli de regie	14,5 %	21 678,68
		Total		171 186,79
		Beneficiu	6 %	10 271,21
		Total deviz: Inclusiv salariu		181 458,00
				26 645,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajare si dotare a terenului
de sport m,multifunctional, str.
Veronica Micle, mun. Straseni,
nr. cad. 8001113391**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1
Lucrari pregatitoare**

Valoarea de deviz 181 458,00 Lei

Intocmit in prețuri curente 25.11.2025

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1-1:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	28,0000	94,60	2 648,800
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	66,1320	94,60	6 256,087
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,0609	94,60	1 235,560
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,8078	94,60	1 022,418
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	66,1320	94,60	6 256,087
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	97,5360	94,60	9 226,906
Total manopera						26 645,87

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0170	350,00	5,950
2.	21321	Argila	m3	194,4000	100,00	19 440,000
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3500	20,00	7,000
4.	4100126202818	Apa	m3	0,6480	20,00	12,960
Total materiale de construcții						19 465,92

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	47,2440	250,00	11 811,000
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	66,1320	550,00	36 372,600
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,4500	250,00	612,500
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4000	45,00	63,000
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,1643	700,00	815,010
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	2,0898	400,00	835,920
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	23,2540	400,00	9 301,600
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,8645	400,00	745,800
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	49,6940	45,00	2 236,230
10.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	25,4747	350,00	8 916,145
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	66,1320	45,00	2 975,940
12.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	3,9204	350,00	1 372,140
13.	34105400000013	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	4,0176	350,00	1 406,160

14.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	3,9528	350,00	1 383,480
15.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1814	350,00	63,490
16.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	3,3048	350,00	1 156,680
17.	34105400000007	Autobasculanta-10t	h-ut	25,6100	570,00	14 597,700
		Total utilaje de construcții				94 665,40

Total	Lei	140 777,19
CNAS	24 %	6 395,01
Transportarea	10 %	1 946,59
Depozitarea	2 %	389,32
Total		149 508,11
Cheltuieli de regie	14,5 %	21 678,68
Total		171 186,79
Beneficiu	6 %	10 271,21
Total deviz:		181 458,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajare si dotare a terenului de sport m,multifunctional, str. Veronica Micle, mun. Straseni, nr. cad. 8001113391 **Investitor Primaria mun. Straseni**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demolare				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=8 cm	m3			393,355 151,360
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	700,00	13,37
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,7750	45,00	34,87
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	250,00	193,75
		<i>Total</i>	Lei			23 978,896
2	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			2 040,500 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	350,00	2 040,50
		<i>Total</i>	Lei			1 244,705
3	TsI51A3	Transportarea beton asfaltic demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=2,2 t/m3)	t			17,499 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	570,00	17,50
		<i>Total</i>	Lei			2 346,633
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea beton asfaltic demolat in depozit, teren categoria III	100 m3			205,669 35,948
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	350,00	1,72
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Total</i>	Lei			125,458
5	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg			15,684 3,784
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	94,60	1,89
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0200	550,00	11,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	Lei			51 860,714
6	TrI1AA02F3	Incarcarea imprejmuirilor metalice prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			47,300 47,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	47,30
		<i>Total</i>	Lei			156,421
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			17,497 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	570,00	17,50
		<i>Total</i>	Lei			57,741
8	TRI1AA09F3	Descarcarea imprejmuirilor metalice prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 3, pe rampa sau teren	t			37,840 37,840
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	94,60	37,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			125,137
9	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			633,550 520,300
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	94,60	378,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	94,60	141,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,00	1,00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	250,00	87,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	45,00	9,00
		<i>Total</i>	Lei			4 434,850
10	TrI1AA02F3	Incarcarea betonului demolat prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t			47,300 47,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	94,60	47,30
		<i>Total</i>	Lei			794,640
11	TsI51A3	Transportarea betonului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=2,4 t/m3)	t			17,500 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	570,00	17,50
		<i>Total</i>	Lei			294,006
12	TsC51C	Lucrari la descarcarea betonului demolat in depozit, teren categoria III	100 m3			205,943 35,943
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,94
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	350,00	2,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	400,00	168,00
		<i>Total</i>	Lei			14,416
		2. Scoaterea solului fertil				
13	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (30 m)	100 m3			840,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	400,00	840,00
		<i>Total</i>	Lei			1 453,200
14	TsC22A1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I (30 m) K=2,0000	100 m3			1 064,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	400,00	1 064,00
		<i>Total</i>	Lei			1 840,720
15	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 666,000 0,000
	2952270007403	Incator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	350,00	1 666,00
		<i>Total</i>	Lei			2 882,180
16	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3)	t			17,499 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	570,00	17,50
		<i>Total</i>	Lei			4 843,746
17	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			161,088 28,380
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	350,00	0,71
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,00
		<i>Total</i>	Lei			278,682
		3. Sistematizarea pe verticala				

1	2	3	4	5	6	7
18	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (30 m)	100 m3			1 096,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	400,00	1 096,00
		<i>Total</i>	Lei			2 761,920
19	TsC22B1 k=2	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (30 m) K=2,0000	100 m3			1 288,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	400,00	1 288,00
		<i>Total</i>	Lei			3 245,760
20	TsC35B1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m	100 m3			1 900,500 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,4300	350,00	1 900,50
		<i>Total</i>	Lei			4 789,260
21	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (q=1,6 t/m3)	t			17,499 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	570,00	17,50
		<i>Total</i>	Lei			7 055,574
22	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			195,459 34,056
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	350,00	1,40
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
		<i>Total</i>	Lei			492,556
		4. Lacat de argila				
23	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (substrat de lacat)	100 m3			3 864,165 17,974
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	94,60	17,97
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	20,00	8,00
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	350,00	39,19
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	350,00	854,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	350,00	714,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	350,00	847,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	350,00	868,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	400,00	516,00
		<i>Total</i>	Lei			6 259,948
24		Argila	m3			100,000 0,000
	21321	Argila	m3	1,0000	100,00	100,00
		<i>Total</i>	Lei			19 440,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.