

## Lucrari de reparatie a drumurilor Publice locale din s.Verejeni r-nul Telenesti

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 01-01-2000

Valoarea de deviz 339 086,120 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3	2,985	1 236,241	3 690,180
2	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	447,750	463,862	207 694,410
3	TsC35A11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m	100 m3	7,290	1 591,337	11 600,847
4	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	875,250	5,925	5 185,916
		Total	lei			228 171,353
		Asigurarea sociala		22,50 %		4 647,108
		Total		100,00 +		232 818,461
		Cheltuieli de regie		14,50 %		33 758,677
		Total		100,00 +		266 577,138
		Beneficiu		6,00 %		15 994,628
		Total		100,00 +		282 571,766
		TVA		20,00 %		56 514,354
		Total		100,00 +		339 086,120
		<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>				<b>339 086,120</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)