

Constructia stadionului de fotbal din orasul Soldanesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-3 Tribuna Tribuna. Lucrari suplimentare

Valoarea de deviz 540 990,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia tribunei				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,570	1 025,00 0,00	584,25 0,00
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C6/7,5	m3	96,000	1 390,69 231,00	133 505,95 22 176,00
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	345,000	111,37 72,00	38 424,03 24 840,00
4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	2,350	1 996,10 408,60	4 690,83 960,21
5	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	5 490,000	28,88 1,80	158 551,20 9 882,00
		<i>Total</i>	lei			335 756,26
		Total Constructia tribunei Inclusiv salariu				335 756,26 57 858,21
		2. Constructia peretelui de sprigin				

1	2	3	4	5	6	7
		tribuna (WC) 54*0,3*0,9 m				
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,440	1 025,00 0,00	451,00 0,00
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,500	123,60 123,60	679,80 679,80
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	44,000	18,60 18,60	818,40 818,40
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	32,800	45,80 45,00	1 502,24 1 476,00
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	6,700	471,98 59,40	3 162,27 397,98
11	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	194,000	111,37 72,00	21 606,56 13 968,00
12	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	89,900	24,82 5,94	2 231,31 534,00
13	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg	192,000	21,05 3,72	4 041,60 714,24

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
14	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	48,600	49,23 7,20	2 392,58 349,92
		<i>Total</i>	lei			36 885,76
		Total Constructia peretelui de sprigin tribuna (WC) 54*0,3*0,9 m Inklusiv salariu				36 885,76 18 938,34

		Total	lei	372 642,02
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	18 431,17
		Cheltuieli de transport	5 %	14 054,24
		Total		405 127,43
		Cheltuieli de regie	7 %	28 358,92
		Total		433 486,35
		Beneficiu de deviz	4 %	17 339,45
		Total		450 825,80
		TVA	20 %	90 165,16
		Total deviz: Inklusiv salariu		540 990,96 76 796,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția stadionului de fotbal din orașul Soldanești

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3 Tribuna Lucrari suplimentare Tribuna. Lucrari suplimentare

Valoarea de deviz 540 990,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3 Tribuna Lucrari suplimentare:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	331,2000	60,00	19 872,00
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	157,2084	60,00	9 432,50
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	565,9500	60,00	33 957,00
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,8320	60,00	349,92
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	72,2065	60,00	4 332,39
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	147,5457	60,00	8 852,74
		Total manopera				76 796,55

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	19,6900	300,00	5 907,00
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2695	4 500,00	1 212,75
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,8865	4 500,00	8 489,25
4.	2010237318750	Distantieri	buc	1 731,5700	0,50	865,78
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	53,9000	146,00	7 869,40
6.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	109,8360	0,60	65,90
7.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0583	60,00	3,50
8.	2320187315789	Decofrol	kg	64,6800	6,20	401,02
9.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	165,2400	10,50	1 735,02
10.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	33,0480	6,20	204,90
11.	2663102100016	Beton C6/7,5	m3	99,8760	1 000,00	99 876,00
12.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	119,5975	18,00	2 152,76
13.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	196,8000	16,00	3 148,80
14.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,9500	28,00	754,60
15.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	57,7190	28,00	1 616,13
16.	2873122004100	Plase sudate	kg	5 544,9000	26,00	144 167,40
17.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	43,1200	34,00	1 466,08
18.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	161,7000	1,20	194,04
19.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	161,7000	1,20	194,04
20.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,6950	34,00	91,63
21.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,1700	34,00	549,78
22.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari	m3	3,2800	8,00	26,24

		drumuri-terasam.				
23.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	9,7440	8,00	77,95
24.	4100126202818	Apa	m3	1,8450	8,00	14,76
Total materiale de construcții						281 084,73

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,8140	125,00	351,75
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,4070	68,00	95,68
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0972	18,00	1,75
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,4860	500,00	1 743,00
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0705	500,00	1 035,25
6.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	57,6000	10,00	576,00
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,0290	25,00	125,72
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,2636	25,00	31,59
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	24,0000	450,00	10 800,00
Total utilaje de construcții						14 760,74

Total	lei	372 642,0 2
Asigurarea sociala si medicala	24 %	18 431,17
Cheltuieli de transport	5 %	14 054,24
Total		405 127,4 3
Cheltuieli de regie	7 %	28 358,92
Total		433 486,3 5
Beneficiu de deviz	4 %	17 339,45
Total		450 825,8 0
TVA	20 %	90 165,16

Total deviz:

**540 990,9
6**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Constructia stadionului de fotbal din orasul Soldanesti

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Construcția tribunei				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	500,00	1 025,00
		<i>Total</i>	lei			584,25
2	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...C6/7,5	m3			1 390,69 231,00
	7123010010200	Betonist	h-om	3,450	60,00	207,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	60,00	24,00
	2663102100016	Beton C6/7,5	m3	1,025	1 000,00	1 040,38
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,100	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	10,00	6,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	450,00	112,50
		<i>Total</i>	lei			133 505,95
3	CB02A	Cofraje din panouri refoșibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzineta, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			111,37 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	60,00	63,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	34,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,20	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	34,00	1,02
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	34,00	2,72
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	146,00	14,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	6,20	0,74
		<i>Total</i>	lei			38 424,03
4	TsC53B	Compactarea pământului cu piatra sparta	100m2			1 996,10 408,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,810	60,00	408,60
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,100	300,00	1 530,00
	4100126202818	Apa	m3	0,500	8,00	4,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,140	25,00	53,50
		<i>Total</i>	lei			4 690,83
5	CC03C	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			28,88 1,80
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	60,00	1,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	60,00	0,30
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,010	26,00	26,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	500,00	0,30
		<i>Total</i>	lei			158 551,20
		2. Construcția peretelui de sprijin tribuna (WC) 54*0,3*0,9 m				

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,050	500,00	1 025,00
		Total	lei			451,00
7	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			123,60 123,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,060	60,00	123,60
		Total	lei			679,80
8	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			18,60 18,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	60,00	18,60
		Total	lei			818,40
9	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			45,80 45,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,750	60,00	45,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,100	8,00	0,80
		Total	lei			1 502,24
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			471,98 59,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	60,00	59,40
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	300,00	345,00
	4100126202818	Apa	m3	0,100	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	68,00	14,28
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	125,00	52,50
		Total	lei			3 162,27
11	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			111,37 72,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	60,00	9,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	60,00	63,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	34,00	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	1,20	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	1,20	0,36
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	34,00	1,02
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	34,00	2,72
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	146,00	14,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 500,00	15,75
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 500,00	2,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	6,20	0,74
		Total	lei			21 606,56
12	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,82 5,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,096	60,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,00	0,18
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantiere	buc	0,300	0,50	0,15
		Total	lei			2 231,31
13	CC02J	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			21,05

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				3,72
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	60,00	3,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	60,00	0,18
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	16,00	16,40
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	28,00	0,28
	2010237318750	Distantieri	buc	0,300	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	500,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			4 041,60
14	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			49,23 7,20
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	60,00	7,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatie	kg	1,700	10,50	35,70
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	6,20	4,22
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	60,00	0,07
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	0,60	1,36
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	18,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	25,00	0,65
		<i>Total</i>	lei			2 392,58

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.