

Extinderea iluminarii stradale
com.V.Trestieni r-l
Nisporeni(sat.Isaicani)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 322 834 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	4,840	8 619,215 3 761,743	41 717,003 18 206,837
2	Pretul	Conductor SIP 2x25mm2	m	4 840,000	10,580 0,000	51 207,200 0,000
3	Pretul	Cleme de ancora PA-100	buc	140,000	39,670 0,000	5 553,800 0,000
4	Pretul	Banda pentru montare	m	140,000	7,700 0,000	1 078,000 0,000
5	Pretul	Clama pentru banda	buc	140,000	3,300 0,000	462,000 0,000
6	Pretul	Coliere 2.5x250	buc	160,000	0,300 0,000	48,000 0,000
7	Pretul	Cleme de ramificatie 16-95	buc	136,000	24,250 0,000	3 298,000 0,000
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente de tip LED 50W	buc	30,000	995,241 132,041	29 857,242 3 961,242
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente de tip LED 30W	buc	38,000	995,241 132,041	37 819,173 5 017,573
		<i>Total</i>	lei			171 040,418

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			6 116,772
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			5 503,150
		<i>Cheltuieli de rejie</i>	11,85 %			21 645,250
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			12 258,335
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				216 563,925 27 185,652
		2. Lucrari de electromontaj				
10	08-02-376-17	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: innadirea firelor CIA	buc	19,000	341,118 132,618	6 481,242 2 519,742
11	08-02-376-18	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: indoirea CIA pe stilp intermediar	buc	4,000	176,716 65,156	706,863 260,623
12	08-02-376-22	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: indoirea CIA pe stilp de colt	buc	4,000	239,516 93,986	958,063 375,943
13	08-02-376-29	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: conectarea corpului de iluminat	buc	68,000	277,996 92,256	18 903,728 6 273,408
14	08-02-376-32	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA cu utilizarea conductorilor de nul portanti neizolati: instalarea legarii la pamint mobile pe stilpul de capat	buc	2,000	384,276 149,916	768,552 299,832
15	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp	m	102,000	18,504 8,072	1 887,449 823,385
16	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	2,000	156,481 89,950	312,961 179,899
17	RpEJ01C	Confectionarea si montarea consolelor metalice pentru sustinerea de confectii metalice	kg	136,000	33,354 17,298	4 536,144 2 352,528

1	2	3	4	5	6	7
		diverse (dispozitivele de sustinere etc.)				
18	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	6,800	77,363 63,426	526,069 431,297
19	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	68,000	37,229 35,749	2 531,586 2 430,946
		<i>Total</i>	lei			37 612,657
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			3 588,211
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			319,598
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			7 973,801
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 969,656
		Total Lucrari de electromontaj Inclusiv salariu				52 463,923 15 947,603

		Total	lei	269 028
		TVA	20,00 %	53 806
		Total deviz: Inclusiv salariu	322 834 43 134	

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)