

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primăria satului Temeleuți**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primăria satului Temeleuți**
3. Obiectul achizițiilor **Reconstrucția și modernizarea iluminatului stradal s.Temeleuți, rl. Călărași**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de constructie		
1	33-01-016-1	Montarea stîlpilor din oțel LEA 10 kV, de susținere, autoportanți, cu un picior, (Опоры наружного освещения метал. L=9.5м - 6 шт.)	t	0,36
2	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a susținerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,00
3	33-04-016-5	Transportarea construcțiilor și materialelor susținerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului susținerilor cu un singur picior	buc	6,00
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15	m3	1,00
5	33-03-004-1	Baterea mecanizată a prizelor de pământ verticale LEA 10 kV	buc	141,00
6	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: с лампой LED 50W	buc	202,00
		Capitolul 2. Lucrari de montare		
7	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. СИП4 2*25	1000 m	10,582
8	Pretul firmei	Cablu СИП4 2*25	m	11 216,00
9	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV în tevi, pozate, masă 1 m pînă la: 1 kg	100 m	3,03
10	Pretul firmei	Cablu АВВГнг-3x4 mm2	m	303,00
11	136	Banda F2007	m	664,00
12	137	Screpa A200	buc	664,00
13	163	Consola CA 2000	buc	331,00
14	1681	Clema ES 1500	buc	167,00
15	08-02-305-1	Clema de filieră "PS-1-1"	buc	332,00
16	1624	Clema de perforare "EP95-13 "	buc	202,00

1	2	3	4	5
17	162	Curau CSB180	buc	866,00
18	1623	Clema CDR/CN/IS95/UC	buc	332,00
19	1628	Clema FIDOS15-10	buc	606,00
20	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-09	buc	3,00
21	08-03-525-2	Intreruptor BH32-1P-32A	buc	6,00
22	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza	buc	3,00
23	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B13A	buc	2,00
24	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B16A	buc	5,00
25	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B25A	buc	3,00
26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B32A	buc	2,00
27	08-01-081-1	Taimer TЭ-15	buc	3,00
28	08-01-015-10	Descarcator, 220V, ОПС1-В 1P	set	3,00
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 KC	buc	202,00
30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,32
31	Pretul firmei	Cablu ABBГ-2x35 mm2	m	32,00
32	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm	100 m	0,32
33	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,225
34	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, IP65	buc	3,00
35	08-03-529-1	Contactoer КМИ-11810	buc	3,00
		Capitolul 3. Utilaj		
36	Pretul firmei	Corpuri de iluminat с лампой LED 50W	buc	202,00
37	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-09	buc	3,00
38	Pretul firmei	Contor electronic ZCG112	buc	3,00
39	Pretul firmei	Separator de sarcina BH32-1P-32A	buc	6,00
40	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B13A	buc	2,00
41	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B16A	buc	5,00
42	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B25A	buc	3,00
43	Pretul firmei	Automat BA47-29 1P B32A	buc	2,00
44	Pretul firmei	Descarcator ОПС1-В-1P	buc	3,00

1	2	3	4	5
45	Pretul firmei	Taimer ТЭ-15	buc	3,00
46	Pretul firmei	Contactator КМИ-11810	buc	3,00