

**Lucrari de constructie a retelelor
interioare si exterioare de
apeduct si canalizare la Oficiul
Medicilor de Familie
Pinzareni, amplasat in
s.Pinzareni,rl. Falest**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari**

Valoarea de deviz 293 030,20 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Soluții aritecturale - Grup sanitar				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,10	35,61 35,61	74,78 74,78
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din duselele din scindura, dulapi, etc	m2	3,00	19,65 18,69	58,96 56,08
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,00	26,84 25,49	80,53 76,48
4	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, (gol de usa)	m3	1,50	201,24 182,40	301,86 273,60
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (pereti la WC si portiuni de perete p/u lavuare)	m2	19,00	23,54 22,94	447,29 435,89
6	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	5,40	42,49 42,49	229,42 229,42

1	2	3	4	5	6	7
		(pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga				
7	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	5,40	94,25 94,25	508,97 508,97
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,40	13,61 0,00	73,50 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 775,31
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 775,31 1 655,22
		1.2. Pereti despartitori (WC)				
9	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golurilor de usa)	m3	0,90	1 129,14 316,28	1 016,23 284,65
10	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (pereti la WC)	100m2	0,10	32 285,80 12 439,70	3 228,58 1 243,97
		<i>Total</i>	Lei			4 244,81
		Total Pereti despartitori (WC) Inclusiv salariu				4 244,81 1 528,62
		1.3. Consolidarea golului de usa				
11	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,09	27 015,44 3 398,89	2 431,39 305,90
12	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier L 70x6mm	m	20,20	126,21 59,48	2 549,42 1 201,48
13	CL21A1	Protectia muchiiilor la elemente din zidarie., cu placa metalica - 70x500x6mm	m	22,40	218,22 59,48	4 888,21 1 332,33
14	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din	buc	16,00	63,73 63,73	1 019,64 1 019,64

1	2	3	4	5	6	7
		piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
		<i>Total</i>	Lei			10 888,66
		Total Consolidarea golului de usa Inclusiv salariu				10 888,66 3 859,35
		1.4. Lucrari de timplarie (usi)				
15	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,60	2 103,23 68,92	7 571,63 248,11
		<i>Total</i>	Lei			7 571,63
		Total Lucrari de timplarie (usi) Inclusiv salariu				7 571,63 248,11
		1.5. Finisari interioare (WC)				
16	CF15A K=1.5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile, pereti lavuare, pereti WC)	m2	43,60	264,58 216,67	11 535,66 9 446,96
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	43,60	6,90 2,55	300,97 111,31
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Inclusiv glafurile).	m2	18,00	127,49 103,66	2 294,74 1 865,94
19	CK18C	Montarea cornierelor din aluminiu	m	18,00	27,73 22,09	499,13 397,66
20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti	m2	18,00	37,65 16,99	677,66 305,89

1	2	3	4	5	6	7
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor inclusiv glafurile	m2	18,00	56,26 46,73	1 012,76 841,21
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor inclusiv glafurile	m2	18,00	6,90 2,55	124,18 45,88
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, "Euroton Lav" aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual inclusiv glafurile	m2	18,00	59,82 46,73	1 076,74 841,20
24	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (la WC si pereti lavuare)	m2	28,00	457,23 208,18	12 802,30 5 828,94
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la pardoseli	m3	0,48	397,69 84,98	190,89 40,79
26	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (la WCsi pard. lavuare)	m2	4,80	165,87 76,47	796,16 367,07
27	CC03C	Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm	kg	3,00	26,11 2,55	78,32 7,65
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	4,80	101,08 59,48	485,17 285,50
29	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (la WCsi pard. lavuare)	m2	4,80	355,40 93,47	1 705,94 448,64
30	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime	m2	2,20	379,71	835,36

1	2	3	4	5	6	7
		9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (la WC)			215,90	474,99
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane	m2	2,20	37,65 17,00	82,82 37,39
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	2,20	56,22 46,73	123,69 102,81
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	2,20	7,05 2,70	15,52 5,95
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	2,20	59,80 46,73	131,56 102,81
		<i>Total</i>	Lei			34 769,57
		Total Finisari interioare (WC) Inclusiv salariu				34 769,57 21 558,59
		<i>Total</i>	Lei			59 249,98
		Total Solutii aritecturale - Grup sanitar Inclusiv salariu				59 249,98 28 849,89
		2. Retele interioare de apeduct si canalizare RAC 2.1. Lucrari sanitare 2.1.1. Utilaj sanitar				
35	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	5,00	1 067,39 157,19	5 336,97 785,97
36	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala,	buc	1,00	3 795,36 399,36	3 795,36 399,36

1	2	3	4	5	6	7
		cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior				
37	SD01A	Robinet cu bila si fluture, avind diametrul de 15 mm	buc	2,00	216,04 11,04	432,09 22,09
		<i>Total</i>	Lei			9 564,42
		Total Utilaj sanitar Inclusiv salariu				9 564,42 1 207,42
		2.1.2. Sistemul A1, T3				
38	SD19B	Robinet cu bila si fluture de actionare, avind diametrul 25 mm	buc	1,00	169,23 23,79	169,23 23,79
39	SD19A	Robinet cu bila si fluture de ationare, avind diametrul 20 mm	buc	4,00	128,62 19,54	514,49 78,17
40	SD19A	Robinet cu bila si fluture de ationare, avind diametrul 15 mm	buc	7,00	108,42 19,54	758,96 136,80
41		Racord elastic d=25 mm	buc	1,00	55,00 0,00	55,00 0,00
42	SA16C	Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm PN 16 PPR	m	15,00	85,22 34,84	1 278,37 522,57
43	SA16B	Teava din propilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PN 16 PPR	m	30,00	67,74 29,74	2 032,28 892,18
44	SA20A	Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PN 16 PPR	m	20,00	61,62 23,79	1 232,43 475,83
45	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=32 mm	m	15,00	68,13 35,69	1 021,91 535,31
46	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25 mm	m	30,00	59,48 35,69	1 784,52 1 070,62

1	2	3	4	5	6	7
47	RpIF09A1	Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20 mm	m	20,00	55,15 35,69	1 103,09 713,75
48	RpSA43D	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Bratara p/u fixarea conductelor d=32mm).	buc	30,00	41,79 35,69	1 253,58 1 070,62
49	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Bratara p/u fixarea conductelor d=25mm	buc	60,00	37,34 32,29	2 240,23 1 937,32
50	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (bratara p/u fixarea conductelor d=20mm).	buc	40,00	32,11 28,04	1 284,54 1 121,60
51	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	6,50	9,28 9,28	60,33 60,33
52	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	65,00	13,60 13,60	883,69 883,69
53	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	65,00	4,25 4,25	276,15 276,15
		<i>Total</i>	Lei			15 948,80
		Total Sistemul A1, T3 Inclusiv salariu				15 948,80 9 798,73
		2.1.3. Canalizre				
		2.1.3.1. Piese				
54	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	5,00	193,67	968,34

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatire d=110mm.			70,53	352,63
55	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Manseta de siguranta la foc d=110mm.	buc	3,00	1 350,00 0,00	4 050,00 0,00
56	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d=110mm.	buc	2,00	120,00 0,00	240,00 0,00
57	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa antiincendiara d=50mm.	buc	4,00	550,00 0,00	2 200,00 0,00
58	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie d=50mm.	buc	1,00	78,00 0,00	78,00 0,00
59	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Clapeta de aerisire d=50mm.	buc	1,00	155,00 0,00	155,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 691,34
		Total Piese Inclusiv salariu				7 691,34 352,63
		2.1.3.2. Conducte				
60	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	40,00	109,53 38,83	4 381,17 1 553,25
61	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	20,00	27,81 0,00	556,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
62	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	6,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			4 937,37
		Total Conducte Inclusiv salariu				4 937,37 1 553,25
		<i>Total</i>	Lei			12 628,71
		Total Canalizre Inclusiv salariu				12 628,71 1 905,88
		<i>Total</i>	Lei			38 141,93
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				38 141,93 12 912,03
		2.2. Lucrari de montare				
63	SE57A	Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000l	buc	1,00	271,90 271,90	271,90 271,90
		<i>Total</i>	Lei			271,90
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				271,90 271,90
		2.3. Utilaj				
64		Boiler electric W=100 L, N=2,5 kw in complet	buc	1,00	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 500,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 500,00
		<i>Total</i>	Lei			40 913,83
		Total Retele interioare de apeduct si canalizare RAC Inclusiv salariu				40 913,83 13 183,93
		3. Retele exterioare de apeduct si canalizare REAC				

1	2	3	4	5	6	7
		3.1. Lucrari tersamente				
65	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,12	781,25 0,00	93,75 0,00
66	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,36	174,67 174,67	62,88 62,88
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,50	26,30 26,30	249,81 249,81
68	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	1 007,70 747,70	100,77 74,77
69	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	21,60	37,11 0,00	801,50 0,00
70	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,22	153,64 30,91	33,80 6,80
71	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,00	358,83 51,83	1 076,50 155,50
		<i>Total</i>	Lei			2 419,01
		Total Lucrari tersamente Inclusiv salariu				2 419,01 549,76
		3.2. Restabilirea trotuarului				
72	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,20	437,15	87,43

1	2	3	4	5	6	7
					76,45	15,29
73	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,40	398,67 84,97	159,47 33,99
74	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	2,00	21,37 13,60	42,74 27,19
75	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu aggregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm cu asternere manuala	m2	2,00	13,28 7,64	26,55 15,29
		<i>Total</i>	Lei			316,19
		Total Restabilirea trotuarului Inclusiv salariu				316,19 91,76
		3.3. Tevi, armaturi				
76	AcA28B	Montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 75 x32 mm PN 10	buc	1,00	220,77 144,45	220,77 144,45
77	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm L=200 mm	buc	3,00	43,49 33,99	130,48 101,96
78	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 32 mm. PE 100 SDR17, PN 10 bar	m	8,10	23,03 4,62	186,58 37,39
79	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm.	m	8,10	59,12 4,62	478,90 37,39
80	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	8,10	12,20 3,36	98,86 27,19
81	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau	m	8,10	13,64 13,64	110,46 110,46

1	2	3	4	5	6	7
		din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm				
82	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	8,10	9,34 9,34	75,62 75,62
83	SF51A	Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm	КОМПЛ .	1,00	1 950,75 541,26	1 950,75 541,26
84	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm	buc	1,00	273,20 195,43	273,20 195,43
85	SE58A	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm	buc	1,00	374,74 21,24	374,74 21,24
86	SD19B	Supapa de sens cu arc , avind diametrul 25 mm	buc	1,00	102,57 23,79	102,57 23,79
87	SD01B	Robinet cu sfera , avind diametrul de 25 mm	buc	2,00	242,54 15,29	485,09 30,59
88	SD01A	Robinet cu sfera , avind diametrul de 15 mm	buc	1,00	216,05 11,05	216,05 11,05
89	GD54A1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu,) avind diametrul de 32x20 mm.	buc	1,00	311,99 135,95	311,99 135,95
90	GD54A1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie) avind diametrul de 25x15 mm.	buc	2,00	318,02 135,95	636,04 271,90
91	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 75x32mm	piesa	1,00	338,74 267,66	338,74 267,66
		<i>Total</i>	Lei			5 990,84
		Total Tevi, armaturi Inclusiv salariu				5 990,84 2 033,33
		3.4. Camin				
92	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat	m3	0,70	1 922,23 818,14	1 345,56 572,70

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				
93	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	5 300,00 0,00	5 300,00 0,00
94	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,02	474,00 340,00	9,48 6,80
95	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	4,59	497,13 119,03	2 281,82 546,36
96	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,05	1 361,20 492,80	68,06 24,64
		<i>Total</i>	Lei			9 004,92
		Total Camin Inclusiv salariu				9 004,92 1 150,50
		3.5. Canalizare				
97	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (PVC d=160mm SN 4)	m	14,10	195,88 25,49	2 761,97 359,42
98	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	14,10	0,78 0,60	11,00 8,50
		<i>Total</i>	Lei			2 772,97

1	2	3	4	5	6	7
		Total Canalizare Inclusiv salariu				2 772,97 367,92
		3.6. Hazna impermeabila				
99	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,15	775,00 0,00	116,25 0,00
100	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,60	175,25 175,25	280,40 280,40
101	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,20	26,26 26,26	57,78 57,78
102	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,20	64,43 63,73	141,74 140,20
103	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	20,64	37,14 0,00	766,50 0,00
104	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,13	148,08 32,69	19,25 4,25
105	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,05	1 990,20 373,80	99,51 18,69
106	AcE15B	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	4,71	2 615,07 778,26	12 316,98 3 665,60
107	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de	buc	1,00	2 450,00	2 450,00

1	2	3	4	5	6	7
		vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-20 (0,59 m3)			0,00	0,00
108	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	2 250,00 0,00	2 250,00 0,00
109	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	2 350,00 0,00	2 350,00 0,00
110	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	170,00 0,00	170,00 0,00
111	AcE15A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. KII0-1(0,02 m3)	buc	6,00	70,00 0,00	420,00 0,00
112		Scari gata confectionate C 1-08	kg	32,40	28,00 0,00	907,20 0,00
113	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,03	451,00 311,67	13,53 9,35
114	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,00	1 627,87 59,48	1 627,87 59,48
115	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,52	398,15 83,96	1 003,33 211,58
116	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35	m3	1,26	1 342,33 492,97	1 691,33 621,14

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)				
117	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	m	2,00	195,91 25,49	391,83 50,98
118	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,00	41,39 17,84	496,72 214,13
119	IzF30A	Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Pramer", cu rostuirea jonctiunilor si dresuire fina:	m2	60,00	205,56 176,74	12 333,45 10 604,25
120	IzF05A1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare Bipoli 2 straturi	m2	60,00	50,00 6,80	3 000,16 407,86
		<i>Total</i>	Lei			42 903,83
		Total Hazna impermeabila Inclusiv salariu				42 903,83 16 345,69
		<i>Total</i>	Lei			63 407,76
		Total Retele exterioare de apeduct si canalizare REAC Inclusiv salariu				63 407,76 20 538,96
		4. Retele electrice interioare				
		4.1. Lucrari de montare				
121	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.BA 47-29/1 B10 (in panoul existent)	buc	1,00	154,30 132,55	154,30 132,55
122	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.ABДT32/C16/30 mA	buc	1,00	154,30 132,55	154,30 132,55
123	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip	100 buc	0,01	2 821,00	28,21

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat, la instalatie inchisa			2 719,00	27,19
124	08-03-591-10	Priza etansata	100 buc	0,01	6 738,00 6 458,00	67,38 64,58
125	3370005	Cutii pentru intreruptoare si prize	buc	2,00	5,00 0,00	10,00 0,00
126	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(pe tavan)	100 buc	0,01	11 642,00 7 477,00	116,42 74,77
127	33410154-10	Corp de iluminat de tavan cu lampa LED 20W, 1200mm ,2100Lm, 4000K, IP54	buc	1,00	400,00 0,00	400,00 0,00
128	33600173-162	Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa	buc	1,00	55,00 0,00	55,00 0,00
129	33600073-169	Priza cu contact de impamintare IP44 instalatie inchisa	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
130	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,30	2 551,13 1 053,63	765,34 316,09
131	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	0,60	10 463,35 4 384,45	6 278,01 2 630,67
132	132	Cablu ВВГнг-LS 2x1.5mm2	m	15,00	12,00 0,00	180,00 0,00
133	133	Cablu ВВГнг-LS 3x1.5mm2	m	60,00	18,00 0,00	1 080,00 0,00
134	134	Cablu ВВГнг-LS 3x2.5mm2	m	30,00	21,00 0,00	630,00 0,00
135	135	Teava ПВХ d=20mm	m	60,00	3,00 0,00	180,00 0,00
136	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	0,60	1 832,77 1 383,60	1 099,66 830,16
		<i>Total</i>	Lei			11 273,62
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 273,62 4 208,56
		4.2. Utilaj				
137	137	Intrerupator automat cu 1 pol,	buc	1,00	120,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
		10A, BA47-29/1/10B			0,00	0,00
138	138	Interruptor automat ABDT 32 B16 30mA	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			470,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				470,00
		<i>Total</i>	Lei			11 743,62
		Total Rețele electrice interioare Inclusiv salariu				11 743,62 4 208,56

		Total	Lei	175 315,19
		Asigurari sociale	24 %	16 027,52
		Transportarea materialelor	10 %	9 853,49
		Total		201 196,20
		Cheltueli de regie	14,5 %	29 173,45
		Total		230 369,65
		Beneficiu de deviz	6 %	13 822,18
		Total		244 191,83
		TVA	20 %	48 838,37
		Total		293 030,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		293 030,20 66 781,34

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)