

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

- 1. Denumerea beneficiarului de stat Centrul Național Anticorupție**
- 2. Organizatorul procedurii de achiziție Centrul Național Anticorupție**
- 3. Obiectul achizițiilor Lucrări de reparație curentă a încăperilor din incinta
Centrului Național Anticorupție, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198**

Lista cu cantitățile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Biroul D27		
		Capitolul 1.1. Lucrari de desfaceri demontari		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	18,5000
2	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
3	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
4	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 1.2. Pereti		
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	18,5000
6	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	18,5000
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,5000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	18,5000
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	18,5000
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	61,8000

1	2	3	4	5
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	61,8000
12	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,0000
		Capitolul 1.3. Lucrari diverse		
13	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000
14	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000
15	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,4000
		Capitolul 2. Izolator 1 Capitolul 2.1. Lucrari de desfaceri demontari		
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	21,0000
17	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,4000
18	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,0000
19	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	10,0000
20	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	10,0000
		Capitolul 2.2. Pereti		
21	CN54A	Aplicarea manuala a grund antifungic intr-un strat, la pereti	m2	21,0000
22	CC03A	Montare plase sudate Bp-I 4/100x100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	43,4700

1	2	3	4	5
23	CF02B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (K=1.5) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	21,0000
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,0000
25	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	21,0000
26	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	42,0000
27	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	42,0000
28	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,6400
29	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4,0000
		Capitolul 2.3. Pardosea		
30	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,2740
31	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,2740
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,7400
33	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	27,4000
34	CC03C	Montare plase Bp-I 4/100x100 sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	56,7200
35	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	27,4000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.4. Retele de canalizare		
36	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	4,0000
37	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	7,5000
38	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	7,5000
39	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	7,5000
40	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (SN4) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400	m	5,0000
41	SB06D	Piesa de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (SN4) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250	buc	1,0000
42	SB06D	Piesa de legatura (mufa) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (SN4) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250	buc	1,0000
43	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (cu grila de metal 150*150, d110 mm) Material marunt (nisip, apa etc)=1,0200	buc	1,0000
44	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Pat de nisip	m3	1,6000
45	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	2,4000
		Capitolul 3. Izolator 2		
		Capitolul 3.1. Lucrari de desfaceri demontari		
46	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2	21,0000

1	2	3	4	5
		driscuite la pereti (local)		
47	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	27,4000
48	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,0000
49	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	10,0000
50	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	10,0000
		Capitolul 3.2. Pereti		
51	CN54A	Aplicarea manuala a grund antifungic intr-un strat, la pereti	m2	21,0000
52	CC03A	Montare plase sudate Bp-I 4/100x100 la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	43,4700
53	CF02B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (K=1.5) Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2	21,0000
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	21,0000
55	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	21,0000
56	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	42,0000
57	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	42,0000
58	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,6400
59	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,	m2	4,0000

1	2	3	4	5
		executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul		
		Capitolul 3.3. Pardosea		
60	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,2740
61	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,2740
62	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	2,7400
63	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	27,4000
64	CC03C	Montare plase Bp-I 4/100x100 sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	56,7200
65	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	27,4000
		Capitolul 4. Hol izolator		
		Capitolul 4.1. Lucrari de desfaceri demontari		
66	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	22,6000
67	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,1000
68	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,4000
69	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	6,4000
70	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,4000
		Capitolul 4.2. Pereti		
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	22,6000
72	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	22,6000
73	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta"	m2	48,4000

1	2	3	4	5
		intr-un strat, la pereti si tavane interioare		
74	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	48,4000
75	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,2000
76	IzI23Bapl	Protectia termoizolatiei cu tabla zincata, 0,40 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru mai mare de 200 mm Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,0300	m2	14,2000
		Capitolul 4.3. Pardosea		
77	TsE01C	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare	100m2	0,1610
78	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,1610
79	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,6100
80	IzF03A1	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum	m2	16,1000
81	CC03C	Montare plase Bp-I 4/100x100 sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	33,3300
82	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	16,1000
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,1000
84	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	16,1000
85	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	16,1000
86	AcE06A	Montarea gratarelor din fonta canalizare Easy 1000 x 210 x 130 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	12,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 5. Curte izolator		
		Capitolul 5.1. Lucrari de desfaceri demontari		
87	RpDB35A	Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, asezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie)	m2	5,0000
88	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,7000
89	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,0000
90	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	3,0000
91	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,0000
		Capitolul 5.2. Pereti		
92	CB03J	Cofraje din panouri cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in centurile exterioare	m2	4,5000
93	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,7000
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	31,3000
95	CI21B	Placarea peretilor cu placi din gresie ceramica: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	31,3000
96	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,0500	m	12,8000
97	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Tiefengrund" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	72,2000
98	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (gard din placi de azbest)	m2	72,2000

1	2	3	4	5
99	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,0000
		Capitolul 5.3. Scurgere ape pluviale		
100	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	3,2000
101	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	6,8000
102	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	6,8000
103	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,8000
104	AcE06A	Montarea gratarelor din fonta canalizare Easy 1000 x 210 x 130 Mat. marunte (apa, ciment, dreptare etc.)=1,0200	buc	4,0000
105	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Pat de nisip	m3	1,4000
106	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	1,8000
		Capitolul 6. Celule Izolator si hol acces Capitolul 6.1. Lucrari de desfaceri demontari		
107	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	36,4000
108	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	3,0000
109	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000
110	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000
111	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000

1	2	3	4	5
		Capitolul 6.2. Pereti		
112	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	36,4000
113	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	36,4000
114	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,4000
115	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,4000
116	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	36,4000
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	181,8000
118	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	181,8000
119	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe suprafetele peretilor, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	38,0000
120	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	29,9000
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	3,0000
122	CI06C4	Placaj din fainata gr. min. 9 mm smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	3,0000
		Capitolul 6.3. Pardosea		
123	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe suprafata pardoselilor, executate cu 2 straturi de vopsea de email	m2	63,4000

1	2	3	4	5
		Capitolul 7. Izolator camera de odihna		
		Capitolul 7.1. Lucrari de desfaceri demontari		
124	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	9,8000
125	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
126	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
127	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 7.2. Pereti		
128	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	9,8000
129	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	9,8000
130	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,8000
131	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,8000
132	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,8000
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,0000
134	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	49,0000
		Capitolul 8. Birou camera de odihna		
		Capitolul 8.1. Lucrari de desfaceri demontari		
135	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	9,8000
136	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se	t	0,5000

1	2	3	4	5
		considera 10 pe orizontala)		
137	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
138	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 8.2. Pereti		
139	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	9,8000
140	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	9,8000
141	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,8000
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,8000
143	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,8000
144	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,0000
145	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	49,0000
		Capitolul 9. Izolator perchezitie Capitolul 9.1. Lucrari de desfaceri demontari		
146	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	38,3000
147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	9,6000
148	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
149	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
150	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 9.2. Pereti		

1	2	3	4	5
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	9,6000
152	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	9,6000
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,6000
154	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6000
155	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,6000
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,9000
157	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	47,9000
		Capitolul 10. Sala de sport Capitolul 10.1. Lucrari de desfaceri demontari		
158	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (local)	m2	25,4000
159	RpCO56B apl	Demontari: placi PGC la tavane inclusiv carcasa metalica	m2	10,0000
160	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000
161	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000
162	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000
		Capitolul 10.2. Tavane		
163	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	10,0000
164	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	10,0000

1	2	3	4	5
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	10,0000
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	10,0000
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	114,0000
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	114,0000
		Capitolul 10.3. Pereti		
169	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	25,4000
170	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	25,4000
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,4000
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	25,4000
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	25,4000
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	108,4000
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	108,4000
		Capitolul 11. Sala de forta Capitolul 11.1. Lucrari de desfaceri demontari		
176	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	19,2000
177	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000

1	2	3	4	5
178	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
179	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 11.2. Tavane		
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	63,8400
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	63,8400
		Capitolul 11.3. Pereti		
182	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	19,2000
183	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	19,2000
184	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	19,2000
185	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	19,2000
186	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	19,2000
187	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	95,2000
188	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	95,2000
		Capitolul 12. Sala de sport 1 Capitolul 12.1. Tavane		
189	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	68,4000
190	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	68,4000
		Capitolul 12.2. Pereti		
191	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	97,5000

1	2	3	4	5
192	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	97,5000
		Capitolul 13. Biroul D05 Capitolul 13.1. Lucrari de desfaceri demontari		
193	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	12,5000
194	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
195	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
196	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 13.2. Pereti		
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	12,5000
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	12,5000
199	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,5000
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,5000
201	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,5000
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,2000
203	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	50,2000
		Capitolul 13.3. Lucrari diverse		
204	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000

1	2	3	4	5
205	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
206	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000
		Capitolul 14. Biroul 109 Capitolul 14.1. Lucrari de desfaceri demontari		
207	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	13,3000
208	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
209	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
210	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 14.2. Pereti		
211	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	13,3000
212	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	13,3000
213	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,3000
214	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,3000
215	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,3000
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,1000
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	53,1000

1	2	3	4	5
		Capitolul 14.3. Lucrari diverse		
218	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
219	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
220	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000
		Capitolul 15. Predare - primire arme		
221	CB03A	Cutie (1800xL500xh2000mm) din placaj min 15 mm pentru turnarea nisipului (pentru captarea gloantelor) - Atentie, norma panou de cofraj: 1.1	m2	5,3000
222	pret furnizor	Nisip	m3	0,8000
223	SE29C	Masa din lemn natural 800x500mm, grosime blat masa 5 cm, gata vopsita, complet echipata (Atentie se exclud resursele materiale)	buc	1,0000
224	pret furnizor	Masa din lemn natural 800x500mm, grosime blat masa 5 cm, gata vopsita, complet echipata	buc	1,0000
225	CI23A	Executarea acoperirii din PVC, la pereti Materiale marunte (cirpe)=1,0050	m2	9,7500
226	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative (demontarea corpului de iluminat existent si instalarea lui in alt punct)	buc	1,0000
		Capitolul 16. Postul 2 (la poarta)		
		Capitolul 16.1. Tavane		
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	23,5000
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	23,5000
		Capitolul 16.2. Pereti		

1	2	3	4	5
229	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	12,9000
230	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	12,9000
231	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,9000
232	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	12,9000
233	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	12,9000
234	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	64,4000
235	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	64,4000
		Capitolul 16.3. Lucrari diverse		
236	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000
237	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000
238	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,4000
		Capitolul 17. Amenajare intrare Capitolul 17.1. Pregatire suprafata		
239	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	27,2000
240	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	17,0000

1	2	3	4	5
241	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	28,0000
242	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	28,0000
243	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	28,0000
		Capitolul 17.2. Pavaj		
244	DA11A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	8,5000
245	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat tip Caramida, gr. 6 cm)	m2	85,0000
		Capitolul 18. Biroul 315		
		Capitolul 18.1. Lucrari de desfaceri demontari		
246	RpCO56B apl	Demontari: panouri prefabricate "Armstrong" la tavane	m2	32,0000
247	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	20,9000
248	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000
249	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000
250	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000
		Capitolul 18.2. Tavane		
251	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, placi 600x600x12mm (placi local)	m2	32,0000
		Capitolul 18.3. Pereti		
252	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	20,9000
253	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	20,9000

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului		
254	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,9000
255	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	20,9000
256	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	20,9000
257	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	104,5000
258	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	104,5000
259	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,9000
		Capitolul 18.4. Pereti PGC		
260	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2	38,4000
261	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,8000
262	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	76,8000
263	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,8000
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,8000
265	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	76,8000
266	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	76,8000
267	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,8000

1	2	3	4	5
		(Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)		
268	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	22,9000
		Capitolul 18.5. Articole de timplarie		
269	CK03A	Usi din MDF interioare intr-un canat, pe captuseli, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa din MDF in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	5,5400
		Capitolul 18.6. Lucrari diverse		
270	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	8,8000
271	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	8,8000
272	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	8,8000
273	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare din plastic 150x150, Designul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	2,0000
274	RpEC01B	Montarea locului de lampa, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru introdusi in tuburi de protectie IP-PVC sau elementele de protectie, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative	buc	1,0000
275	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	32,0000
276	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din	m	80,0000

1	2	3	4	5
		cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350		
277	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu o clapa, unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,0000
278	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m	30,0000
279	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	110,0000
		Capitolul 19. Coridor et. 5 Capitolul 19.1. Lucrari de desfaceri demontari		
280	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	10,5000
281	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	78,7000
282	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,0000
283	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	3,0000
284	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	3,0000
		Capitolul 19.2. Pereti		
285	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	10,5000
286	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	10,5000

1	2	3	4	5
287	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,5000
288	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,5000
289	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,5000
290	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	152,4000
291	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	152,4000
		Capitolul 19.3. Pardoseli		
292	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	78,7000
293	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1,0 cm (K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000	m2	78,7000
294	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050	m2	78,7000
295	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr. min 10 mm inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Designul, culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	78,7000
296	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	58,4000
		Capitolul 20. Biroul 207 Capitolul 20.1. Lucrari de desfaceri demontari		
297	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare	m2	10,8000

1	2	3	4	5
		driscuite la pereti (local)		
298	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
299	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
300	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 20.2. Pereti		
301	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	10,8000
302	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	10,8000
303	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,8000
304	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,8000
305	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,8000
306	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	53,7000
307	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	53,7000
308	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	16,9000
309	CK18B	Montarea plinta din mase plastice la colt	m	2,5000
		Capitolul 20.3. Lucrari diverse		
310	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
311	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000

1	2	3	4	5
312	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000
		Capitolul 21. Biroul 209 Capitolul 21.1. Lucrari de desfaceri demontari		
313	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	10,9000
314	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
315	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
316	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 21.2. Pereti		
317	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	10,9000
318	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	10,9000
319	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,9000
320	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,9000
321	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,9000
322	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,6000
323	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	54,6000
324	CK18B	Montarea plinta din mase plastice la colt	m	5,0000
		Capitolul 21.3. Lucrari diverse		

1	2	3	4	5
325	IzA03A	Indeartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
326	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
327	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000
		Capitolul 22. Biroul 211 Capitolul 22.1. Lucrari de desfaceri demontari		
328	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	10,9000
329	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
330	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
331	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 22.2. Pereti		
332	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	10,9000
333	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	10,9000
334	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,9000
335	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,9000
336	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,9000
337	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	54,6000
338	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	54,6000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)		
339	CK18B	Montarea plinta din mase plastice la colt	m	5,0000
		Capitolul 22.3. Lucrari diverse		
340	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
341	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
342	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000
		Capitolul 23. Biroul 221 Capitolul 23.1. Lucrari de desfaceri demontari		
343	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	9,5000
344	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
345	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
346	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 23.2. Pereti		
347	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	9,5000
348	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	9,5000
349	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	9,5000
350	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,5000

1	2	3	4	5
351	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	9,5000
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,4000
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	49,4000
354	CK18B	Montarea plinta din mase plastice la colt	m	5,0000
		Capitolul 23.3. Lucrari diverse		
355	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
356	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
357	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000
		Capitolul 24. Biroul 243 Capitolul 24.1. Lucrari de desfaceri demontari		
358	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	10,5000
359	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
360	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
361	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 24.2. Pereti		
362	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	10,5000
363	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la	m2	10,5000

1	2	3	4	5
		pereti, preparare manuala a mortarului		
364	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,5000
365	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,5000
366	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,5000
367	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,2000
368	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	56,2000
		Capitolul 24.3. Lucrari diverse		
369	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
370	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
371	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000
		Capitolul 25. Sala de audienta Capitolul 25.1. Lucrari de desfaceri demontari		
372	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	6,5000
373	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,2000
374	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000
375	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000
376	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu	t	1,0000

1	2	3	4	5
		autobasculanta la distanta de 15 km		
		Capitolul 25.2. Tavane		
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	33,5000
378	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	33,5000
		Capitolul 25.3. Pereti si pardosea		
379	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	6,5000
380	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	6,5000
381	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,5000
382	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,5000
383	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	6,5000
384	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	68,4000
385	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	68,4000
		Capitolul 25.4. Pardosea		
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	2,2000
387	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 60 cmp/buc, orice format si culoare	m2	2,2000
		Capitolul 25.5. Lucrari diverse		
388	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000

1	2	3	4	5
389	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000
390	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,4000
		Capitolul 26. Garda sala de audienta Capitolul 26.1. Lucrari de desfaceri demontari		
391	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	13,5000
392	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,5000
393	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	0,5000
394	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,5000
		Capitolul 26.2. Pereti		
395	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pereti	m2	13,5000
396	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	13,5000
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	13,5000
398	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	13,5000
399	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	13,5000
400	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	100,3000
401	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	100,3000

1	2	3	4	5
		Capitolul 26.3. Lucrari diverse		
402	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
403	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
404	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000
		Capitolul 27. Sala de audienta (cabine - 5 buc) Capitolul 27.1. Lucrari de desfaceri demontari		
405	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	33,5000
406	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000
407	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000
408	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000
		Capitolul 27.2. Pereti		
409	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	33,5000
410	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	33,5000
411	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	33,5000
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	33,5000
413	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	33,5000

1	2	3	4	5
414	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	167,3000
415	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	167,3000
		Capitolul 27.3. Lucrari diverse		
416	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	11,0000
417	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	11,0000
418	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	11,0000
		Capitolul 28. Birou S1 Capitolul 28.1. Lucrari de desfaceri demontari		
419	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	28,2000
420	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	1,0000
421	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	1,0000
422	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	1,0000
		Capitolul 28.2. Tavane		
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	21,1000
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	21,1000
		Capitolul 28.3. Pereti		
425	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	28,2000
426	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	28,2000

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului		
427	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	28,2000
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,2000
429	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	28,2000
430	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	56,4000
431	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	56,4000
432	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,2000
		Capitolul 28.4. Lucrari diverse		
433	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000
434	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	4,4000
435	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	4,4000
		Capitolul 29. Birou S2 Capitolul 29.1. Lucrari de desfaceri demontari		
436	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	24,9000
437	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,0000
438	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	2,0000

1	2	3	4	5
439	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,0000
		Capitolul 29.2. Tavane		
440	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	12,8000
441	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	12,8000
		Capitolul 29.3. Pereti		
442	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	24,9000
443	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	24,9000
444	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,9000
445	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,9000
446	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,9000
447	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,8000
448	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	49,8000
449	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,0000
		Capitolul 29.4. Lucrari diverse		
450	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
451	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
452	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer,	m2	2,2000

1	2	3	4	5
		executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000		
		Capitolul 30. Birou S5 Capitolul 30.1. Lucrari de desfaceri demontari		
453	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (local)	m2	24,8000
454	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	2,0000
455	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	2,0000
456	TsI50B5	Transportarea deseuri de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	2,0000
		Capitolul 30.2. Tavane		
457	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	14,7000
458	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	14,7000
		Capitolul 30.3. Pereti		
459	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgput" intr-un strat, la pereti	m2	24,8000
460	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului	m2	24,8000
461	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,8000
462	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	24,8000
463	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	24,8000
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,5000
465	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	49,5000

1	2	3	4	5
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)		
466	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	5,0000
		Capitolul 30.4. Lucrari diverse		
467	IzA03A	Indepartarea vopselei vechi, a grundului necorespunzator sau a depunerilor diverse de pe suprafete metalice (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
468	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Radiatoare si tevi existente)	m2	2,2000
469	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei (Radiatoare si tevi existente, K=2) Коэффициент к трудозатратам=2,0000 Коэффициент к материалам=2,0000 Коэффициент к машинам=2,0000	m2	2,2000