

**Schimbarea timplariei cladirii cu  
nr. cad. 0100520.213.01 (Blocul  
de studii nr.3) pe terenul cu nr.  
cad. 0100520.213, situat in mun.  
Chisinau, str. 31 August 1989,  
Nr.137**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1**  
**Solutii arhitecturale (01/25-SA) Etajul 1**

**Valoarea de deviz 1 239 361,33 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (usi)	m2	17,600	25,20 25,20	443,52 443,52
2	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (ferestre)	m2	65,140	25,20 25,20	1 641,53 1 641,48
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	0,530	79,25 79,25	42,00 42,00
4	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	0,530	26,94 26,94	14,28 14,28
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	0,530	92,38 0,00	48,96 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 190,24
		<b>Total Demontari Inclusiv salariu</b>				<b>2 190,24 2 141,28</b>
		<b>2. Tamplarii</b>				
		<b>2.1. Ferestre</b>				

1	2	3	4	5	6	7
6	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-1 1350x2000(h) - 20 buc	m2	54,000	8 669,19 57,60	468 136,26 3 110,40
7	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-2 1600x2000(h) - 2 buc	m2	6,400	8 669,19 57,60	55 482,82 368,64
8	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-7 800x1650(h) -2 buc	m2	2,640	8 700,69 77,98	22 969,82 205,86
9	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-8 1050x2000(h) -1 buc	m2	2,100	8 700,71 78,00	18 271,49 163,80
10	CK07B	Pervazuri din PVC montate la	m	34,000	899,73	30 590,82

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre b=450			4,80	163,20
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m	34,000	349,30 24,00	11 876,20 816,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			607 327,41
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>607 327,41 4 827,90</b>
		<b>2.2. Usi</b>				
12	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE(P)-1 1550x2850(h) - 1 buc	m2	4,418	13 689,94 81,00	60 482,15 357,84
13	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE(P)-2 1450x2100(h) - 3 buc	m2	9,135	9 274,95 81,00	84 726,67 739,92
14	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE(P)-3 1750x2250(h) - 1 buc	m2	3,938	9 274,94 81,00	36 524,71 318,96
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			181 733,57

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>181 733,57 1 416,72</b>
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			789 060,98
		<b>Total Tamplarii Inclusiv salariu</b>				<b>789 060,98 6 244,62</b>
		<b>3. Finisari glafuri</b>				
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	160,000	61,59 50,40	9 854,40 8 064,00
16	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ciment-var marca M100, k=6, pentru grosimea medie de 50mm	m2	64,000	115,05 57,60	7 363,20 3 686,40
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei, tencuiala de un strat, armata cu fibre, pe baza de var/tras de tip "Baumit Sanova Mono Trass" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane (norma adaptata)	m2	64,000	200,19 89,16	12 812,16 5 706,24
18		Corniera perforata din aluminiu	m	160,000	4,52 0,00	723,20 0,00
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,000	4,25 1,80	272,00 115,20
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	64,000	42,54 33,00	2 722,56 2 112,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	64,000	4,25 1,80	272,00 115,20
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	64,000	55,11 33,00	3 527,04 2 112,00
23	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic acrilic	m	320,350	37,67 21,00	12 067,58 6 727,38
24	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur,	m	320,350	40,87	13 092,70

1	2	3	4	5	6	7
		la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de vapori pentru tamplarie			12,00	3 844,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62 710,78
		<b>Total Finisari glafuri Inclusiv salariu</b>				<b>62 710,78 32 482,62</b>

		Cheltuieli directe	lei	853 962,00
		Asigurari sociale	24 %	9 808,44
		Cheltuieli de transport	4 %	32 509,33
		Cheltuieli directe		896 279,77
		Cheltuieli de regie	10,8 %	96 798,22
		Total cu Cr		993 077,99
		Beneficiu de deviz	4 %	39 723,12
		Total cu Bd		1 032 801,11
		TVA	20 %	206 560,22
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 239 361,33</b> <hr/> <b>40 868,52</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Schimbarea timplariei cladirii cu  
nr. cad. 0100520.213.01 (Blocul  
de studii nr.3) pe terenul cu nr.  
cad. 0100520.213, situat in mun.  
Chisinau, str. 31 August 1989,  
Nr.137**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1  
Solutii arhitecturale (01/25-SA) Etajul 1**

**Valoarea de deviz 1 239 361,33 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	19,921	60,00	1 195,26
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	28,80	60,00	1 728,00
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	131,52	60,00	7 891,20
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,796	60,00	167,76
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	144,157	60,00	8 649,42
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	39,04	60,00	2 342,40
7.	7422010060100	Timplar	h-om	86,657	60,00	5 199,42
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,938	60,00	56,28
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	114,834	60,00	6 890,04
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,375	60,00	1 042,50
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	95,104	60,00	5 706,24
<b>Total manopera</b>						<b>40 868,52</b>

**Materiale:**

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,376	410,00	564,16
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,20	15,00	48,00
3.	20102129460015	Pervazuri din PVC b=450	m	35,70	850,00	30 345,00
4.	20301129300002 1	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	4,418	13 580,00	59 996,44
5.	20301129300002 2	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	9,135	9 165,00	83 722,27
6.	20301129300002 3	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	3,938	9 165,00	36 091,77
7.	20301129380001 2	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti)	m2	54,00	8 566,25	462 577,50

		profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm				
8.	203011293800013	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	6,40	8 566,25	54 824,00
9.	203011293800017	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	2,64	8 566,25	22 614,90
10.	203011293800018	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	2,10	8 566,25	17 989,12
11.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	3,364	13,00	43,73
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	19,20	13,00	249,60
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	25,60	39,80	1 018,88
14.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	19,20	28,50	547,20
15.	24302261030028	Ermetic acrilic	kg	50,455	105,00	5 297,77
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	206,40	2,80	577,92
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,224	2 800,00	627,20
18.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,84	6,70	25,73
19.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	67,514	9,00	607,63
20.	26531021008345	Tencuiala monostrat trass-var, armata cu fibre, Baumit Sanova MonoTrass	kg	704,00	9,00	6 336,00
21.	26641021-M100	Mortar ciment-var M100	m3	2,696	1 350,00	3 639,60
22.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	37,10	10,00	371,00
23.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	33,968	55,00	1 868,23
24.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	22,308	65,00	1 450,01
25.	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm	m	34,00	320,00	10 880,00
26.	28121063060023	Banda de vapori pentru tamplarie	m	370,004	25,00	9 250,10
27.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,387	42,00	184,25
28.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	136,00	1,25	170,00
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,48	20,10	9,65
30.	4100126202818	Apa	m3	0,916	20,10	18,41
31.	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	160,00	4,52	723,20
32.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	6,40	10,00	64,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>812 733,27</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,624	30,00	18,72
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,849	30,00	205,47
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,008	30,00	30,24
4.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,894	30,00	56,82
5.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,096	510,00	48,96
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>360,21</b>

Cheltuieli directe	lei	853 962,00
Asigurari sociale	24 %	9 808,44

Cheltuieli de transport	4 %	32 509,33
Cheltuieli directe		896 279,7 7
Cheltuieli de regie	10,8 %	96 798,22
Total cu Cr		993 077,9 9
Beneficiu de deviz	4 %	39 723,12
Total cu Bd		1 032 801, 11
TVA	20 %	206 560,2 2
<b>Total deviz:</b>		<b>1 239 361, 33</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Schimbarea timplariei cladirii cu nr. cad. Investitor**  
**0100520.213.01 (Blocul de studii nr.3) pe terenul**  
**cu nr. cad. 0100520.213, situat in mun. Chisinau,**  
**str. 31 August 1989, Nr.137**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demontari</b>				
1	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (usi)	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
2	RpCO56A	Demontarea ingrijita: timplarie din lemn (ferestre)	m2			25,20
						25,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	60,00	12,60
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	60,00	12,60
3	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t			79,25
						79,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	60,00	79,25
4	Tr11AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t			26,94
						26,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	60,00	26,94
5	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			92,38
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	510,00	92,38
		<b>2. Tamplarii</b>				
		<b>2.1. Ferestre</b>				
6	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-1 1350x2000(h) - 20 buc	m2			8 669,19
						57,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	60,00	33,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	203011293800012	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	8 566,25	8 566,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	42,00	1,89
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	55,00	23,65
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	65,00	19,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
7	CK01C	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp / Fereastra montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-2 1600x2000(h) - 2 buc	m2			8 669,19
						57,60

1	2	3	4	5	6	7
	7422010060100	Timplar	h-om	0,5600	60,00	33,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	60,00	18,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0300	60,00	1,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	60,00	4,20
	203011293800013	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	8 566,25	8 566,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0450	42,00	1,89
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4300	55,00	23,65
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3000	65,00	19,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
8	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-7 800x1650(h) -2 buc	m2			8 700,69 77,98
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	60,00	3,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,59
	203011293800017	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	8 566,25	8 566,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	42,00	2,52
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	55,00	31,89
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	65,00	21,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
9	CK01B	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv / Fereastră montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, F-8 1050x2000(h) -1 buc	m2			8 700,71 78,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,7000	60,00	42,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	60,00	22,80
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0600	60,00	3,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	60,00	9,60
	203011293800018	Ferestre Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	8 566,25	8 566,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0600	42,00	2,52
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,5800	55,00	31,90
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,3300	65,00	21,45
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
10	CK07B	Pervazuri din PVC montate la ferestre b=450	m			899,73 4,80
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	60,00	4,80
	20102129460015	Pervazuri din PVC b=450	m	1,0500	850,00	892,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	42,00	0,63
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1500	10,00	1,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
11	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250 mm	m			349,30 24,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	60,00	19,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	60,00	4,80
	274312354902692	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 mm	m	1,0000	320,00	320,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,25	5,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		<b>2.2. Usi</b>				
12	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa montata din partea	m2			13 689,94 81,00

1	2	3	4	5	6	7
		interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE(P)-1 1550x2850(h) - 1 buc				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	60,00	63,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,99
	203011293000021	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	13 580,00	13 580,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	42,00	2,10
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	55,00	16,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	65,00	9,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
13	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE(P)-2 1450x2100(h) - 3 buc	m2			9 274,95 81,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	60,00	63,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	15,00
	203011293000022	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	9 165,00	9 165,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	42,00	2,10
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	55,00	16,50
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	65,00	9,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
14	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m / Usa montata din partea interioara. Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm, UE(P)-3 1750x2250(h) - 1 buc	m2			9 274,94 81,00
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	60,00	63,60
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0400	60,00	2,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	60,00	14,99
	203011293000023	Usa Seria 92/80/ Pin (imbinat in dinti) profil din lemn stratificat, montarea geamului termopan si tripan cu grosimea de 50 mm	m2	1,0000	9 165,00	9 165,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	42,00	2,10
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	55,00	16,49
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	65,00	9,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	30,00	0,60
		<b>3. Finisari glafuri</b>				
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca M100, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			61,59 50,40
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	60,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	60,00	19,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,80	3,61
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	2 800,00	3,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	410,00	3,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	20,10	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	30,00	0,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	30,00	0,04
16	RpCJ27B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar ciment-var marca M100, k=6, pentru grosimea medie de 50mm	m2			115,05 57,60
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1300	60,00	46,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	60,00	10,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	20,10	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	26641021-M100	Mortar ciment-var M100	m3	0,0060	1 350,00	56,87
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	30,00	0,36
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	30,00	0,18
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei, tencuiala de un strat, armata cu fibre, pe baza de var/tras de tip "Baumit Sanova Mono Trass" sau analog: glafuri de ferestre si usi plane (norma adaptata)	m2			200,19 ----- 89,16
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	60,00	89,16
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	28,50	8,55
	26531021008345	Tencuiala monostrat trass-var, armata cu fibre, Baumit Sanova MonoTrass	kg	11,0000	9,00	99,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	20,10	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	30,00	2,37
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	30,00	0,89
18		Corniera perforata din aluminiu	m			4,52 ----- 0,00
	600180	Corniera perforata din aluminiu	m	1,0000	4,52	4,52
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,25 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavelor	m2			42,54 ----- 33,00
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	60,00	6,00
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	9,00	9,49
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,10	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	30,00	0,03
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,25 ----- 1,80
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	60,00	1,80
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	13,00	1,95
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	10,00	0,50
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			55,11 ----- 33,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	60,00	33,00
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	39,80	15,92
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	6,70	0,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	10,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	15,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,10	0,04
23	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur cu ermetic acrilic	m			37,67 ----- 21,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	60,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	24302261030028	Ermetic acrilic	kg	0,1500	105,00	16,54
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	13,00	0,14
24	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat / Banda de vapori pentru tamplarie	m			40,87 ----- 12,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1500	60,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	60,00	3,00
	28121063060023	Banda de vapori pentru tamplarie	m	1,1000	25,00	28,87

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.