

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Cahul**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Cahul**

3. Obiectul achizițiilor **Întreținerea periodică și reparații la drumul local L679**

M3, drum de acces spre s. Văleni.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de amenajare a carosabilului.		
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel puțin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,150
2	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie	100m2	56,800
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	43,000
4	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	134,000
5	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7cm.	m2	70,000
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=280mp, Emulsie=0.6kg/m2)	t	0,168
7	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , Nisipul bitumat se exclude	m2	280,000
8	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica , nisipul bitumat se exclude	m2	280,000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=5620mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	1,686
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 ,cu	t	36,000

1	2	3	4	5
		utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (255 m2, grosimea 6cm)		
11	DB16Hf	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , Kmat=1.25, (beton asfaltic BA 16),nisipul bitumat se exclude	m2	5 620,000
		2. . Drum lateral 5x44=220m2 (drum spre gradinita)		
12	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,440
13	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	22,000
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=220mp, Emulsie=0.6kg/m2)	t	0,132
15	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4 , executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica , Nisipul bitumat se exclude	m2	220,000
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica , nisipul bitumat se exclude	m2	220,000
		3. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.		
17	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactorului auto cu rulouri pina la 25t.	1 km	60,000
18	pret de piata	Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 cp..	1 km	60,000
19	pret de piata	Transportarea cu tralul a autogreiderului pina la 175 cp.	1 km	60,000

Intocmit: Dumitru CREȚU, șef interimar al Direcției construcții și drumuri