

**Reparatia capitala a casei de
cultura din raionul Strasen,
com. Radeni, s. Draguseni cu nr.
cad. 80302060049 Amenajarea
teritoriului**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 279 524,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Pavaj (420 m2)				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din pietris Fr. 10-15 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=10cm)	m3	42,000	560,13 21,00	23 525,46 882,00
2	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat - 60mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	420,000	228,44 36,54	95 946,90 15 346,80
		Total Capitolul 1. Pavaj (420 m2) Inclusiv salariu				119 472,36 16 228,80
		2. Capitolul2. Pereul (S=134 m2)				
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - (100 mm)	m3	13,400	527,65 34,65	7 070,51 464,31
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, (Beton M 150 - 100 mm)	m3	13,400	1 177,93 134,75	15 784,20 1 805,65
		Total Capitolul2. Pereul (S=134 m2) Inclusiv salariu				22 854,71 2 269,96

1	2	3	4	5	6	7
		3. Capitolul3. Mobilier urban				
5	TsH91A	Banca din metal si lemn	buc	6,000	2 038,12 252,00	12 228,72 1 512,00
6	TsH91B	Cos de gunoi	buc	12,000	936,78 206,50	11 241,36 2 478,00
7	TsH91A	Instalarea "Topogan de joaca din plasti" (vrzi proiectul)	buc	1,000	16 288,12 252,00	16 288,12 252,00
		Total Capitolul3. Mobilier urban Inclusiv salariu				39 758,20 4 242,00
		4. Capitolul4. Spatii verzi				
8	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	0,500	2 193,52 88,56	1 096,76 44,28
9	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,420	703,29 168,69	295,38 70,85
		Total Capitolul4. Spatii verzi Inclusiv salariu				1 392,14 115,13
		5. Capitolul 5. Reabilitarea clumbei				
10	CI12A	Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (clumba - cu marmura rosie pe adeziv)	m2	48,000	603,80 273,00	28 982,18 13 104,00
		Total Capitolul 5. Reabilitarea clumbei Inclusiv salariu				28 982,18 13 104,00

		Total	lei	212 459,59
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	8 090,98
		Cheltuieli de transport	2 %	3 341,47
		Cheltuieli de regie	2 %	4 477,84
		Beneficiu de deviz	2 %	4 567,40
		Total		232 937,27
		TVA	20 %	46 587,46
		279 524,73		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		35 959,89		

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)