

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 547 194,31 Lei

| Intocmit în prețuri curente № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                         | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|                                    |                             |                                                                                                                                                                                               |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                    |                             | <b>1. Str. Stefan cel Mare-Boris Simanovici s. Sendreni</b><br><b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 1                                  | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                    | buc    | 86,000                                | 75,48<br>25,08                        | 6 491,28<br>2 156,88   |
| 2                                  | 33-04-003-1                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos              | buc    | 70,000                                | 386,52<br>216,60                      | 27 056,50<br>15 162,00 |
| 3                                  | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos | buc    | 8,000                                 | 794,92<br>450,30                      | 6 359,40<br>3 602,40   |
| 4                                  |                             | Stilp din beton armat SV-95-5                                                                                                                                                                 | buc    | 72,000                                | 2 500,00<br>0,00                      | 180 000,00<br>0,00     |
| 5                                  |                             | Stilp din beton armat SV-105-5                                                                                                                                                                | buc    | 14,000                                | 3 920,00<br>0,00                      | 54 880,00<br>0,00      |
| 6                                  |                             | Suport de montare a lonjeroanelor Y4                                                                                                                                                          | buc    | 8,000                                 | 150,00<br>0,00                        | 1 200,00<br>0,00       |
| 7                                  |                             | Conductor de impamantare 3Π6                                                                                                                                                                  | buc    | 79,000                                | 15,00<br>0,00                         | 1 185,00<br>0,00       |
| 8                                  | 33-04-017-1                 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-                                                                                                                                 | 1000 m | 2,500                                 | 4 809,90<br>3 718,68                  | 12 024,75<br>9 296,70  |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 5         | 6                | 7                      |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------------------|------------------------|
|    |                  | 2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect |          |           |                  |                        |
| 9  | pret<br>furnizor | Conductor electric cu fire de cupru, cu izolație din polietilena, SIP-2A, sec.3x35+1x54,6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                    | ml       | 2 500,000 | 61,67<br>0,00    | 154 175,00<br>0,00     |
| 10 |                  | Fixator de ancora CS 10.3                                                                                                                                                                                                    | buc      | 52,000    | 15,80<br>0,00    | 821,60<br>0,00         |
| 11 |                  | Suport de ancora RPA (PA-1500)                                                                                                                                                                                               | buc      | 52,000    | 62,65<br>0,00    | 3 257,80<br>0,00       |
| 12 |                  | Clema de susținere cu consola ES 1500E                                                                                                                                                                                       | buc      | 56,000    | 66,70<br>0,00    | 3 735,20<br>0,00       |
| 13 |                  | Clema de ramificare P 95                                                                                                                                                                                                     | buc      | 8,000     | 28,25<br>0,00    | 226,00<br>0,00         |
| 14 |                  | Clema de împamîntare P 71                                                                                                                                                                                                    | buc      | 27,000    | 39,16<br>0,00    | 1 057,32<br>0,00       |
| 15 |                  | Clema de derivație cu dinți P 6                                                                                                                                                                                              | buc      | 158,000   | 30,00<br>0,00    | 4 740,00<br>0,00       |
| 16 |                  | Element de stringere E 778                                                                                                                                                                                                   | buc      | 380,000   | 1,75<br>0,00     | 665,00<br>0,00         |
| 17 |                  | Fixator de fatada SF 20                                                                                                                                                                                                      | buc      | 26,000    | 10,80<br>0,00    | 280,80<br>0,00         |
| 18 |                  | Banda inox F 207                                                                                                                                                                                                             | m        | 212,000   | 8,35<br>0,00     | 1 770,20<br>0,00       |
| 19 |                  | Bughel p/u banda NF 20                                                                                                                                                                                                       | buc      | 212,000   | 1,70<br>0,00     | 360,40<br>0,00         |
| 20 | 33-04-014-<br>2  | Montarea Corp de iluminat stradal cu modul LED                                                                                                                                                                               | buc      | 79,000    | 163,21<br>130,53 | 12 893,78<br>10 311,87 |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | Lei      |           |                  | 473 180,03             |
|    |                  | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                        | 24,00 %  |           |                  | 9 727,16               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |           |                  | 482 907,19             |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                            | 5,00 %   |           |                  | 20 581,62              |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |           |                  | 503 488,81             |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                   | 3,00 %   |           |                  | 15 104,66              |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |           |                  | 518 593,47             |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                    | 3,00 %   |           |                  | 15 557,80              |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |           |                  | 534 151,27             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                    | 4       | 5      | 6                    | 7                               |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |             |                                                                                                      |         |        |                      |                                 |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                             |         |        |                      | <b>534 151,27<br/>40 529,85</b> |
|    |             | <b>1.2. Lucrari de montare</b>                                                                       |         |        |                      |                                 |
| 21 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta                                                                              | buc     | 1,000  | 106,47<br>64,41      | 106,47<br>64,41                 |
| 22 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport, curent 80 A                                                          | buc     | 1,000  | 86,41<br>66,69       | 86,41<br>66,69                  |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (DDE-1)  | buc     | 1,000  | 193,24<br>135,09     | 193,24<br>135,09                |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Separator de sarcina, Intrerupator automat                                               | buc     | 2,000  | 64,95<br>63,84       | 129,90<br>127,68                |
| 25 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                       | buc     | 1,000  | 21,43<br>19,38       | 21,43<br>19,38                  |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(III-MII) | buc     | 1,000  | 193,24<br>135,09     | 193,24<br>135,09                |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Separator de sarcina, Intrerupator automat                                               | buc     | 3,000  | 64,95<br>63,84       | 194,85<br>191,52                |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Contactor                                                                                | buc     | 1,000  | 64,95<br>63,84       | 64,95<br>63,84                  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Taimer electric                                                                          | buc     | 1,000  | 64,95<br>63,84       | 64,95<br>63,84                  |
| 30 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                       | 100 buc | 0,010  | 2 651,00<br>2 252,00 | 26,51<br>22,52                  |
| 31 |             | Intrerupator cu 1 clapa, pentru montare aparenta                                                     | buc     | 1,000  | 28,00<br>0,00        | 28,00<br>0,00                   |
| 32 |             | Sina DIN, L=300mm                                                                                    | buc     | 1,000  | 14,50<br>0,00        | 14,50<br>0,00                   |
| 33 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta                                                                              | buc     | 79,000 | 108,14<br>64,41      | 8 543,13<br>5 088,39            |
| 34 |             | Suport de siguranta PF                                                                               | buc     | 79,000 | 14,30<br>0,00        | 1 129,70<br>0,00                |
| 35 |             | Siguranta, I <sub>пл.вст.</sub> =2A, F-102                                                           | buc     | 79,000 | 30,00<br>0,00        | 2 370,00<br>0,00                |
| 36 | 08-02-364-1 | Consola pe stilp                                                                                     | buc     | 79,000 | 73,57<br>60,99       | 5 812,03<br>4 818,21            |
| 37 |             | Suport pentru felinar cu un brat, φ48mm, pentru stilpi din beton K1Π-0,5-0,5                         | buc     | 79,000 | 125,00<br>0,00       | 9 875,00<br>0,00                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                     | 4        | 5      | 6                    | 7                              |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |             |                                                                                                       |          |        |                      |                                |
| 38 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                          | 100 m    | 0,900  | 925,70<br>706,80     | 833,13<br>636,12               |
| 39 |             | Cablu de forta cu fire de aluminiu, АВВГНГ sec.2x25 mm                                                | m        | 10,000 | 14,17<br>0,00        | 141,70<br>0,00                 |
| 40 |             | Cablu de forta cu fire de cupru, ВВГНГ sec.2x2,5 mm                                                   | m        | 80,000 | 12,80<br>0,00        | 1 024,00<br>0,00               |
| 41 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m                                                        | 100 m    | 0,020  | 3 710,50<br>2 143,00 | 74,21<br>42,86                 |
| 42 |             | Canal din metal zincat neperforat cu capac dim.50x100mm                                               | m        | 2,000  | 130,83<br>0,00       | 261,66<br>0,00                 |
| 43 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                      | 100 m    | 0,080  | 4 374,12<br>1 977,88 | 349,93<br>158,23               |
| 44 |             | Furtun metalic cu izolatie pvc d.40mm                                                                 | m        | 8,000  | 20,83<br>0,00        | 166,64<br>0,00                 |
| 45 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                           | 10 buc   | 3,000  | 1 979,98<br>472,53   | 5 939,94<br>1 417,59           |
| 46 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m    | 0,150  | 4 809,67<br>1 214,07 | 721,45<br>182,11               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                          | Lei      |        |                      | 38 366,97                      |
|    |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                 | 24,00 %  |        |                      | 3 176,06                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                          | 100,00 + |        |                      | 41 543,03                      |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                     | 5,00 %   |        |                      | 1 185,42                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                          | 100,00 + |        |                      | 42 728,45                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                            | 15,00 %  |        |                      | 1 985,04                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                          | 100,00 + |        |                      | 44 713,49                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                             | 3,00 %   |        |                      | 1 341,40                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                          | 100,00 + |        |                      | 46 054,89                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                      |          |        |                      | <b>46 054,89<br/>13 233,57</b> |
|    |             | <b>1.3. Utilaj</b>                                                                                    |          |        |                      |                                |
| 47 |             | Comutator cu siguranta, 1P, IH=160A, KVL-00 1P M8-M8                                                  | buc      | 1,000  | 550,00<br>0,00       | 550,00<br>0,00                 |
| 48 |             | Siguranta fuzibila cu caracteristica                                                                  | buc      | 1,000  | 88,00                | 88,00                          |

| 1  | 2          | 3                                                                                                            | 4        | 5      | 6              | 7                               |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|---------------------------------|
|    |            | gL/gG, I <sub>пл.вст.</sub> =80A, NV/NH-00                                                                   |          |        | 0,00           | 0,00                            |
| 49 |            | Dulap de evidenta din metal<br>dim.380x305x140mm, Y1, IP66,<br>DDE-1 TIP1                                    | buc      | 1,000  | 865,00<br>0,00 | 865,00<br>0,00                  |
| 50 |            | Separator de sarcina 1P, I <sub>H</sub> =40A,<br>BH-32/1P/40A                                                | buc      | 1,000  | 26,66<br>0,00  | 26,66<br>0,00                   |
| 51 |            | Intrerupator automat 1P, I <sub>H</sub> =25A,<br>BA47-29/1P/C25                                              | buc      | 1,000  | 27,75<br>0,00  | 27,75<br>0,00                   |
| 52 |            | Contor de evidenta a energiei<br>electrice, U <sub>H</sub> =220B, I <sub>H</sub> =5-40A,<br>AMS B38          | buc      | 1,000  | 400,00<br>0,00 | 400,00<br>0,00                  |
| 53 |            | Dulap de comanda din metal<br>dim.395x310x220mm, Y1, IP65,<br>ИҚМП-1-0                                       | buc      | 1,000  | 780,00<br>0,00 | 780,00<br>0,00                  |
| 54 |            | Separator de sarcina 1P, I <sub>H</sub> =40A,<br>BH-32/1P/40A                                                | buc      | 1,000  | 26,66<br>0,00  | 26,66<br>0,00                   |
| 55 |            | Intrerupator automat 3P, I <sub>H</sub> =10A,<br>BA47-29/3P/C10A                                             | buc      | 2,000  | 78,00<br>0,00  | 156,00<br>0,00                  |
| 56 |            | Contactoer, 2P, I <sub>H</sub> =40A, KM40-20                                                                 | buc      | 1,000  | 290,00<br>0,00 | 290,00<br>0,00                  |
| 57 |            | Taimer electric ТЭ15                                                                                         | buc      | 1,000  | 455,00<br>0,00 | 455,00<br>0,00                  |
| 58 |            | Corp de iluminat LED, cu<br>montare pe consola, 60W,<br>6000lm, 4000K, IP65, ф60mm,<br>HD-00260              | buc      | 79,000 | 795,00<br>0,00 | 62 805,00<br>0,00               |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                 | Lei      |        |                | 66 470,07                       |
|    |            | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                              | 1,20 %   |        |                | 797,64                          |
|    |            | <i>Total</i>                                                                                                 | 100,00 + |        |                | 67 267,71                       |
|    |            | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |          |        |                | <b>67 267,71</b>                |
|    |            |                                                                                                              |          |        |                |                                 |
|    |            | <b>Total Str. Stefan cel Mare-Boris<br/>Simanovici s. Sendreni<br/>Inclusiv salariu</b>                      |          |        |                | <b>647 473,87<br/>53 763,42</b> |
|    |            | <b>2. Strazile Poiana Mircea cel<br/>Batrin, Ion Creanga,<br/>Trandafirilor, Coasta Florilor,<br/>Gionat</b> |          |        |                |                                 |
|    |            | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                           |          |        |                |                                 |
| 1  | 33-04-017- | Suspendarea conductorilor                                                                                    | 1000 m   | 3,886  | 4 549,40       | 17 678,96                       |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                   | 4        | 5         | 6             | 7                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------|
|    | 1             | electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos |          |           | 3 718,69      | 14 450,81         |
| 2  | pret furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2                                                                                  | ml       | 4 270,000 | 12,35<br>0,00 | 52 734,50<br>0,00 |
| 3  |               | Conductor de impamintare de tip 3Π-6 cu clema de impamintare de P 71                                                                                                                | set      | 97,000    | 2,50<br>0,00  | 242,50<br>0,00    |
| 4  |               | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                            | buc      | 85,000    | 30,85<br>0,00 | 2 622,25<br>0,00  |
| 5  |               | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                             | buc      | 85,000    | 70,00<br>0,00 | 5 950,00<br>0,00  |
| 6  |               | Furnitura completa de sustinere intermediara ES - 1500                                                                                                                              | set      | 80,000    | 66,70<br>0,00 | 5 336,00<br>0,00  |
| 7  |               | Clema de ramificare P95 (ZOI 16-95/2,5-35, IOS-26T etc)                                                                                                                             | set      | 12,000    | 32,50<br>0,00 | 390,00<br>0,00    |
| 8  |               | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                           | set      | 194,000   | 15,65<br>0,00 | 3 036,10<br>0,00  |
| 9  |               | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                                                                        | m        | 200,000   | 8,35<br>0,00  | 1 670,00<br>0,00  |
| 10 |               | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-20 (A 200)                                                                                                            | buc      | 200,000   | 1,70<br>0,00  | 340,00<br>0,00    |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | Lei      |           |               | 90 000,31         |
|    |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                           | 24,00 %  |           |               | 3 468,19          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | 100,00 + |           |               | 93 468,50         |
|    |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                   | 5,00 %   |           |               | 3 616,07          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | 100,00 + |           |               | 97 084,57         |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                          | 3,00 %   |           |               | 2 912,54          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | 100,00 + |           |               | 99 997,11         |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                           | 3,00 %   |           |               | 2 999,92          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        | 100,00 + |           |               | 102 997,03        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                        | 4          | 5      | 6                    | 7                               |
|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |                  | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |            |        |                      | <b>102 997,03<br/>14 450,81</b> |
|    |                  | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                           |            |        |                      |                                 |
| 11 | 08-01-080-<br>2  | Aparat pentru masurare si<br>protectie, cantitate extremitati<br>conectate pina la: 6 - Intrerupator<br>cu pirghie basculant si siguranta                                                | buc        | 1,000  | 76,72<br>64,41       | 76,72<br>64,41                  |
| 12 | 08-03-572-<br>3  | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la 600x600 -<br>Cofret pentru montarea contorului       | buc        | 1,000  | 151,54<br>132,24     | 151,54<br>132,24                |
| 13 | 08-03-600-<br>1  | Contoare, montate pe suport<br>pregatit, monofaza                                                                                                                                        | buc        | 1,000  | 19,38<br>19,38       | 19,38<br>19,38                  |
| 14 | 08-03-572-<br>3  | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la 600x600 -<br>Cofret pentru instalarea<br>automatelor | buc        | 1,000  | 151,54<br>132,24     | 151,54<br>132,24                |
| 15 | 08-03-575-<br>1  | Dispozitiv - intrerupatoare<br>automate, separatoare de sarcina                                                                                                                          | buc        | 4,000  | 64,78<br>63,84       | 259,12<br>255,36                |
| 16 | 08-03-575-<br>1  | Dispozitiv - contactor modular                                                                                                                                                           | buc        | 1,000  | 64,78<br>63,84       | 64,78<br>63,84                  |
| 17 | 08-03-575-<br>1  | Dispozitiv - timer modular                                                                                                                                                               | buc        | 1,000  | 64,78<br>63,84       | 64,78<br>63,84                  |
| 18 | 08-03-591-<br>1  | Intreruptor cu o clapa, tip<br>neingropat, montare aparenta                                                                                                                              | 100<br>buc | 0,010  | 2 522,00<br>2 252,00 | 25,22<br>22,52                  |
| 19 |                  | Intrerupator instalatie deschisa cu<br>legare la pamint, cu 1 clapa, IP54,<br>16A, 220V                                                                                                  | buc        | 1,000  | 30,00<br>0,00        | 30,00<br>0,00                   |
| 20 | 08-02-412-<br>2  | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 6 mm2                    | 100 m      | 0,970  | 441,06<br>384,20     | 427,83<br>372,67                |
| 21 | pret<br>furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 2x2.5<br>mm2                                                                                                                                                     | ml         | 97,000 | 13,20<br>0,00        | 1 280,40<br>0,00                |
| 22 | 08-02-412-<br>5  | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,<br>sectiune sumara pina la 70 mm2                   | 100 m      | 0,090  | 920,56<br>832,22     | 82,85<br>74,90                  |
| 23 |                  | Cablu de tip АВВГнг Тх-1,0                                                                                                                                                               | ml         | 9,000  | 14,20                | 127,80                          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                   | 4        | 5      | 6                    | 7                              |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |                  | 2x25 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                |          |        | 0,00                 | 0,00                           |
| 24 | 08-02-369-3      | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED                                                                                                                                         | buc      | 97,000 | 116,37<br>104,31     | 11 287,89<br>10 118,07         |
| 25 | 08-02-363-1      | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                                                                      | buc      | 97,000 | 270,73<br>194,37     | 26 261,19<br>18 853,89         |
| 26 | 08-02-471-4      | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=3 m                                                                                                                                  | 10 buc   | 3,000  | 1 456,58<br>472,53   | 4 369,74<br>1 417,59           |
| 27 | 08-02-472-7      | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm <sup>2</sup>                                                                                   | 100 m    | 0,150  | 3 804,67<br>1 214,07 | 570,70<br>182,11               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | Lei      |        |                      | 45 251,48                      |
|    |                  | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                               | 24,00 %  |        |                      | 7 625,53                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                      | 52 877,01                      |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                   | 5,00 %   |        |                      | 412,95                         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                      | 53 289,96                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                          | 15,00 %  |        |                      | 4 765,96                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                      | 58 055,92                      |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                           | 3,00 %   |        |                      | 1 741,68                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                        | 100,00 + |        |                      | 59 797,60                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                |          |        |                      | <b>59 797,60<br/>31 773,06</b> |
|    |                  | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                  |          |        |                      |                                |
| 28 | pret<br>furnizor | Intreupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                                                                                       | buc      | 1,000  | 285,00<br>0,00       | 285,00<br>0,00                 |
| 29 | pret<br>furnizor | Panou de evidenta complet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P, 40A si intreupator automat 1P, 32A, "C" | buc      | 1,000  | 865,00<br>0,00       | 865,00<br>0,00                 |
| 30 | pret<br>furnizor | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240 V                                                                                                                                                        | buc      | 1,000  | 345,00<br>0,00       | 345,00<br>0,00                 |
| 31 | pret<br>furnizor | Cofret metalic de tip IIQMI-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm cu bare N, PE, DIN                                                                                                       | buc      | 2,000  | 595,00<br>0,00       | 1 190,00<br>0,00               |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                          | 4        | 5      | 6                    | 7                               |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|---------------------------------|
|    |                  |                                                                                                                                            |          |        |                      |                                 |
| 32 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina modular,<br>Un=230V, 1P, In=40A                                                                                       | buc      | 1,000  | 26,66<br>0,00        | 26,66<br>0,00                   |
| 33 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>caracteristica C, In=10A,<br>U=230V, Icu=4.5kA                                                          | buc      | 1,000  | 27,86<br>0,00        | 27,86<br>0,00                   |
| 34 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>caracteristica B, In=20A,<br>U=230V, Icu=4.5kA                                                          | buc      | 2,000  | 27,86<br>0,00        | 55,72<br>0,00                   |
| 35 | pret<br>furnizor | Contactator modular KM40-20, 230<br>V                                                                                                      | buc      | 1,000  | 145,00<br>0,00       | 145,00<br>0,00                  |
| 36 | pret<br>furnizor | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                                               | buc      | 1,000  | 335,00<br>0,00       | 335,00<br>0,00                  |
| 37 | pret<br>furnizor | Consola metalica protejata<br>anticoroziv in cimp electrostatic,<br>cu un brat de tip K1Π-0,5-0,5 sau<br>similara                          | buc      | 97,000 | 125,00<br>0,00       | 12 125,00<br>0,00               |
| 38 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat stradal cu modul<br>LED, montat pe consola, IP65,<br>60W, min. 100 Lm/W, 230V                                             | buc      | 97,000 | 795,00<br>0,00       | 77 115,00<br>0,00               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                               | Lei      |        |                      | 92 515,24                       |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                            | 1,20 %   |        |                      | 1 110,18                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                               | 100,00 + |        |                      | 93 625,42                       |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                   |          |        |                      | <b>93 625,42</b>                |
|    |                  |                                                                                                                                            |          |        |                      |                                 |
|    |                  | <b>Total Strazile Poiana Mircea cel<br/>Batrin, Ion Creanga,<br/>Trandafirilor, Coasta Florilor,<br/>Gionat<br/>Inclusiv salariu</b>       |          |        |                      | <b>256 420,05<br/>46 223,87</b> |
|    |                  | <b>3. Str. M. Viteazu</b>                                                                                                                  |          |        |                      |                                 |
|    |                  | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                         |          |        |                      |                                 |
| 1  | 33-04-003-<br>4  | Montarea stilpilor din beton armat<br>pentru suspendarea comuna a<br>conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV<br>fara adaosuri, cu un singur picior | buc      | 12,000 | 460,87<br>316,92     | 5 530,44<br>3 803,04            |
| 92 |                  | Stilp din beton armat CB 105-5                                                                                                             | buc      | 12,000 | 3 920,00<br>0,00     | 47 040,00<br>0,00               |
| 3  | 33-04-017-<br>1  | Suspendarea conductorilor<br>electrici izolati autoportanti CIA-<br>2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina<br>la 1kV (cu detensionare): cu      | 1000 m   | 1,074  | 4 549,42<br>3 718,70 | 4 886,08<br>3 993,88            |

| 1  | 2                | 3                                                                                                           | 4        | 5         | 6             | 7                             |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|-------------------------------|
|    |                  | utilizarea autohidroascensorului.<br>Consumul de materiale vezi<br>pozitiile de mai jos                     |          |           |               |                               |
| 4  | pret<br>furnizor | Conductor izolat, torsadat,<br>destinat pentru suspendare pe<br>piloni, de tip SIP-2A sectiunea<br>2x25 mm2 | ml       | 1 180,000 | 12,35<br>0,00 | 14 573,00<br>0,00             |
| 5  |                  | Conductor de impamintare de tip<br>3II-6 cu clema de impamintare de<br>P 71                                 | set      | 40,000    | 2,50<br>0,00  | 100,00<br>0,00                |
| 6  |                  | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                    | buc      | 21,000    | 30,85<br>0,00 | 647,85<br>0,00                |
| 7  |                  | Clema de ancora PA-1500                                                                                     | buc      | 21,000    | 70,00<br>0,00 | 1 470,00<br>0,00              |
| 8  |                  | Furnitura completa de sustinere<br>intermediara ES -1500                                                    | set      | 29,000    | 66,70<br>0,00 | 1 934,30<br>0,00              |
| 9  |                  | Clema de ramificare P95 (ZOI 16-<br>95/2,5-35, IOS-26T etc)                                                 | set      | 1,000     | 32,50<br>0,00 | 32,50<br>0,00                 |
| 10 |                  | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-<br>16 pentru conectarea corpului de<br>iluminat                            | set      | 80,000    | 15,65<br>0,00 | 1 252,00<br>0,00              |
| 11 |                  | Banda metalica inoxidabila,<br>20x0,7 mm de tip JIM-50 (F<br>2007)                                          | m        | 84,000    | 8,35<br>0,00  | 701,40<br>0,00                |
| 12 |                  | Clema lacat de fixare a benzii<br>metalice inoxidabile de tip NF-2<br>(A200)                                | buc      | 84,000    | 1,70<br>0,00  | 142,80<br>0,00                |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                | Lei      |           |               | 78 310,37                     |
|    |                  | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                       | 24,00 %  |           |               | 1 871,26                      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                | 100,00 + |           |               | 80 181,63                     |
|    |                  | <i>Transpotarea materialelor</i>                                                                            | 5,00 %   |           |               | 3 395,44                      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                | 100,00 + |           |               | 83 577,07                     |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                  | 3,00 %   |           |               | 2 507,31                      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                | 100,00 + |           |               | 86 084,38                     |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                   | 3,00 %   |           |               | 2 582,53                      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                | 100,00 + |           |               | 88 666,91                     |
|    |                  | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                    |          |           |               | <b>88 666,91<br/>7 796,92</b> |
|    |                  | <b>3.2. Lucrari de montare</b>                                                                              |          |           |               |                               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6                    | 7                     |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|-----------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |        |                      |                       |
| 13 | 08-01-080-2   | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                          | buc     | 1,000  | 76,72<br>64,41       | 76,72<br>64,41        |
| 14 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cofret pentru montarea contorului    | buc     | 1,000  | 151,54<br>132,24     | 151,54<br>132,24      |
| 15 | 08-03-600-1   | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                                                            | buc     | 1,000  | 19,38<br>19,38       | 19,38<br>19,38        |
| 16 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cofret pentru instalarea automatelor | buc     | 2,000  | 151,54<br>132,24     | 303,08<br>264,48      |
| 17 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina                                                                                                              | buc     | 5,000  | 64,78<br>63,84       | 323,90<br>319,20      |
| 18 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - contactor modular                                                                                                                                            | buc     | 1,000  | 64,78<br>63,84       | 64,78<br>63,84        |
| 19 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - timer modular                                                                                                                                                | buc     | 1,000  | 64,78<br>63,84       | 64,78<br>63,84        |
| 20 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta                                                                                                                  | 100 buc | 0,010  | 2 522,00<br>2 252,00 | 25,22<br>22,52        |
| 21 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 16A, 220V                                                                                         | buc     | 1,000  | 30,00<br>0,00        | 30,00<br>0,00         |
| 22 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED                                                                                                               | buc     | 40,000 | 116,37<br>104,31     | 4 654,80<br>4 172,40  |
| 23 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                                            | buc     | 40,000 | 270,77<br>194,37     | 10 830,80<br>7 774,80 |
| 24 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=3m                                                                                                         | 10 buc  | 3,000  | 1 456,58<br>472,53   | 4 369,74<br>1 417,59  |
| 25 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                                     | 100 m   | 0,150  | 3 804,67<br>1 214,07 | 570,70<br>182,11      |
|    |               | Total                                                                                                                                                                     | Lei     |        |                      | 21 485,44             |
|    |               | Asigurarea sociala si medicala                                                                                                                                            | 24,00 % |        |                      | 3 479,23              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5     | 6              | 7                              |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------|--------------------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |          |       |                |                                |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       |                | 24 964,67                      |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                       | 5,00 %   |       |                | 232,53                         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       |                | 25 197,20                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                              | 15,00 %  |       |                | 2 174,52                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       |                | 27 371,72                      |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                               | 3,00 %   |       |                | 821,16                         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |       |                | 28 192,88                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |          |       |                | <b>28 192,88<br/>14 496,81</b> |
|    |                  | <b>3.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                      |          |       |                |                                |
| 26 | pret<br>furnizor | Intrerupator cu pirghie basculant<br>si siguranta                                                                                                                                                                       | buc      | 1,000 | 285,00<br>0,00 | 285,00<br>0,00                 |
| 27 | pret<br>furnizor | Panou de evidenta completet<br>echipat, IP65, dotat cu modul<br>pentru amplasarea contorului<br>monofazat de evidenta a energiei<br>electrice, intreruptor de sarcina<br>1P, 40A si intreupator automat 1P,<br>25A, "C" | buc      | 1,000 | 865,00<br>0,00 | 865,00<br>0,00                 |
| 28 | pret<br>furnizor | Contor electric monofazat 5 - 40<br>A 230/240 V                                                                                                                                                                         | buc      | 1,000 | 345,00<br>0,00 | 345,00<br>0,00                 |
| 29 | pret<br>furnizor | Cofret metalic de tip IIQMII-1-0<br>74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x<br>310 x 220 mm cu bare N, PE,<br>DIN                                                                                                                 | buc      | 2,000 | 595,00<br>0,00 | 1 190,00<br>0,00               |
| 30 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina modular,<br>Un=230V, 1P, In=40A                                                                                                                                                                    | buc      | 1,000 | 26,66<br>0,00  | 26,66<br>0,00                  |
| 31 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>caracteristica C, In=10A,<br>U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                                       | buc      | 2,000 | 27,86<br>0,00  | 55,72<br>0,00                  |
| 32 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>caracteristica B, In=10A,<br>U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                                       | buc      | 1,000 | 27,86<br>0,00  | 27,86<br>0,00                  |
| 33 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>caracteristica B, In=20A,<br>U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                                       | buc      | 1,000 | 27,86<br>0,00  | 27,86<br>0,00                  |
| 34 | pret<br>furnizor | Contactator modular KM40-20, 230<br>V                                                                                                                                                                                   | buc      | 1,000 | 145,00<br>0,00 | 145,00<br>0,00                 |
| 35 | pret             | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                                                                                                                            | buc      | 1,000 | 335,00         | 335,00                         |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5       | 6                    | 7                               |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|---------------------------------|
|    | furnizor         |                                                                                                                                                                                                               |          |         | 0,00                 | 0,00                            |
| 36 | pret<br>furnizor | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1Π-0,5-0,5 sau similara                                                                                                      | buc      | 40,000  | 125,00<br>0,00       | 5 000,00<br>0,00                |
| 37 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V                                                                                                                      | buc      | 40,000  | 795,00<br>0,00       | 31 800,00<br>0,00               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei      |         |                      | 40 103,10                       |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                                               | 1,20 %   |         |                      | 481,24                          |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |         |                      | 40 584,34                       |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |          |         |                      | <b>40 584,34</b>                |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                               |          |         |                      |                                 |
|    |                  | <b>Total Str. M. Viteazu<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                             |          |         |                      | <b>157 444,13<br/>22 293,73</b> |
|    |                  | <b>4. Str. Livezilor</b>                                                                                                                                                                                      |          |         |                      |                                 |
|    |                  | <b>4.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                            |          |         |                      |                                 |
| 1  | 33-04-017-1      | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m   | 0,438   | 4 549,34<br>3 718,65 | 1 992,61<br>1 628,77            |
| 2  | pret<br>furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2                                                                                                            | ml       | 481,000 | 12,35<br>0,00        | 5 940,35<br>0,00                |
| 3  |                  | Conductor de impamintare de tip 3Π-6 cu clema de impamintare de P 71                                                                                                                                          | set      | 15,000  | 2,50<br>0,00         | 37,50<br>0,00                   |
| 14 | pret<br>furnizor | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                                                      | buc      | 6,000   | 30,85<br>0,00        | 185,10<br>0,00                  |
| 5  |                  | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                       | buc      | 6,000   | 70,00<br>0,00        | 420,00<br>0,00                  |
| 6  |                  | Furnitura completa de sustinere intermediara ES -1500                                                                                                                                                         | set      | 12,000  | 66,70<br>0,00        | 800,40<br>0,00                  |
| 7  |                  | Clema de ramificare P95 (ZOI 16-95/2,5-35, IOS-26T etc)                                                                                                                                                       | set      | 1,000   | 32,50<br>0,00        | 32,50<br>0,00                   |
| 8  |                  | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                                                     | set      | 30,000  | 15,65<br>0,00        | 469,50<br>0,00                  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                         | 4        | 5      | 6                | 7                             |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|-------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                           |          |        |                  |                               |
| 9  |             | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                                                              | m        | 36,000 | 8,35<br>0,00     | 300,60<br>0,00                |
| 10 |             | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-2(A 200)                                                                                                    | buc      | 36,000 | 1,70<br>0,00     | 61,20<br>0,00                 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | Lei      |        |                  | 10 239,76                     |
|    |             | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                     | 24,00 %  |        |                  | 390,90                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | 100,00 + |        |                  | 10 630,66                     |
|    |             | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                         | 5,00 %   |        |                  | 412,36                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | 100,00 + |        |                  | 11 043,02                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                | 3,00 %   |        |                  | 331,29                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | 100,00 + |        |                  | 11 374,31                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                 | 3,00 %   |        |                  | 341,23                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | 100,00 + |        |                  | 11 715,54                     |
|    |             | <b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>                                                                                                                      |          |        |                  | <b>11 715,54<br/>1 628,77</b> |
|    |             | <b>4.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                            |          |        |                  |                               |
| 11 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6-Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                            | buc      | 1,000  | 76,72<br>64,41   | 76,72<br>64,41                |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600- Cofret pentru montarea contorului     | buc      | 1,000  | 151,54<br>132,24 | 151,54<br>132,24              |
| 13 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                                                            | buc      | 1,000  | 19,38<br>19,38   | 19,38<br>19,38                |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cofret pentru instalarea automatelor | buc      | 1,000  | 151,54<br>132,24 | 151,54<br>132,24              |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina                                                                                                              | buc      | 3,000  | 64,78<br>63,84   | 194,34<br>191,52              |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor modular                                                                                                                                            | buc      | 1,000  | 64,78<br>63,84   | 64,78<br>63,84                |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4        | 5      | 6                    | 7                             |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|-------------------------------|
| 17  | 08-03-575-1   | Dispozitiv - timer modular                                                                                                                                | buc      | 1,000  | 64,78<br>63,84       | 64,78<br>63,84                |
| 18  | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta                                                                                                  | 100 buc  | 0,010  | 2 522,00<br>2 252,00 | 25,22<br>22,52                |
| 19  |               | Intreruptor instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 16A, 220V                                                                          | buc      | 1,000  | 30,00<br>0,00        | 30,00<br>0,00                 |
| 20  | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m    | 0,050  | 440,40<br>384,20     | 22,02<br>19,21                |
| 21  | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 2x2.5mm2                                                                                                                          | ml       | 5,000  | 13,20<br>0,00        | 66,00<br>0,00                 |
| 22  | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED                                                                                               | buc      | 15,000 | 116,37<br>104,31     | 1 745,55<br>1 564,65          |
| 23  | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                            | buc      | 15,000 | 270,77<br>194,37     | 4 061,55<br>2 915,55          |
| 24  | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=3 m                                                                                        | 10 buc   | 1,500  | 1 456,58<br>472,53   | 2 184,87<br>708,80            |
| 25  | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                     | 100 m    | 0,150  | 3 804,67<br>1 214,07 | 570,70<br>182,11              |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              | Lei      |        |                      | 9 428,99                      |
|     |               | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                     | 24,00 %  |        |                      | 1 459,27                      |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              | 100,00 + |        |                      | 10 888,26                     |
|     |               | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                         | 5,00 %   |        |                      | 120,55                        |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              | 100,00 + |        |                      | 11 008,81                     |
|     |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                | 15,00 %  |        |                      | 912,05                        |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              | 100,00 + |        |                      | 11 920,86                     |
|     |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                 | 3,00 %   |        |                      | 357,63                        |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                              | 100,00 + |        |                      | 12 278,49                     |
|     |               | <b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>                                                                                                          |          |        |                      | <b>12 278,49<br/>6 080,31</b> |
|     |               | <b>4.3. Utilaj</b>                                                                                                                                        |          |        |                      |                               |
| 126 | pret          | Intreruptor cu pirghie basculant                                                                                                                          | buc      | 1,000  | 285,00               | 285,00                        |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5      | 6              | 7                             |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|-------------------------------|
|    | furnizor         | si siguranta                                                                                                                                                                                          |          |        | 0,00           | 0,00                          |
| 27 | pret<br>furnizor | Panou de evidenta completet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P, 40A si intreupator automat 1P, 25A, "C" | buc      | 1,000  | 865,00<br>0,00 | 865,00<br>0,00                |
| 28 | pret<br>furnizor | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240 V                                                                                                                                                          | buc      | 1,000  | 345,00<br>0,00 | 345,00<br>0,00                |
| 29 | pret<br>furnizor | Cofret metalic de tip IIQMΠ-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm cu bare N, PE, DIN                                                                                                         | buc      | 1,000  | 595,00<br>0,00 | 595,00<br>0,00                |
| 30 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=40A                                                                                                                                                     | buc      | 1,000  | 26,66<br>0,00  | 26,66<br>0,00                 |
| 31 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                           | buc      | 1,000  | 27,86<br>0,00  | 27,86<br>0,00                 |
| 32 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                           | buc      | 1,000  | 27,86<br>0,00  | 27,86<br>0,00                 |
| 33 | pret<br>furnizor | Contactoer modular KM40-20, 230 V                                                                                                                                                                     | buc      | 1,000  | 145,00<br>0,00 | 145,00<br>0,00                |
| 34 | pret<br>furnizor | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                                                                                                          | buc      | 1,000  | 335,00<br>0,00 | 335,00<br>0,00                |
| 35 | pret<br>furnizor | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1Π-0,5-0,5 sau similara                                                                                              | buc      | 15,000 | 125,00<br>0,00 | 1 875,00<br>0,00              |
| 36 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V                                                                                                              | buc      | 15,000 | 795,00<br>0,00 | 11 925,00<br>0,00             |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                 | Lei      |        |                | 16 452,38                     |
|    |                  | Cheltuieli de depozitare                                                                                                                                                                              | 1,20 %   |        |                | 197,43                        |
|    |                  | Total                                                                                                                                                                                                 | 100,00 + |        |                | 16 649,81                     |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                              |          |        |                | <b>16 649,81</b>              |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                       |          |        |                |                               |
|    |                  | <b>Total Str. Livezilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |          |        |                | <b>40 643,84<br/>7 709,08</b> |
|    |                  | <b>5. str. Boris Simonovici</b>                                                                                                                                                                       |          |        |                |                               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5       | 6                    | 7                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|----------------------|
|    |               | <b>5.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                            |          |         |                      |                      |
| 1  | 33-04-003-4   | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior                                                                             | buc      | 15,000  | 461,62<br>316,92     | 6 924,30<br>4 753,80 |
| 2  |               | Stilp din beton armat CB 105-5                                                                                                                                                                                | buc      | 15,000  | 3 920,00<br>0,00     | 58 800,00<br>0,00    |
| 3  | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m   | 0,822   | 4 549,36<br>3 718,66 | 3 739,57<br>3 056,74 |
| 4  | pret furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2                                                                                                            | ml       | 904,000 | 12,35<br>0,00        | 11 164,40<br>0,00    |
| 5  |               | Conductor de impamintare de tip 3PI-6 cu clema de impamintare de P 71                                                                                                                                         | set      | 27,000  | 2,50<br>0,00         | 67,50<br>0,00        |
| 6  |               | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                                                      | buc      | 5,000   | 30,85<br>0,00        | 154,25<br>0,00       |
| 7  |               | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                       | buc      | 5,000   | 70,00<br>0,00        | 350,00<br>0,00       |
| 8  |               | Furnitura completa de sustinere intermediara ES -1500                                                                                                                                                         | set      | 24,000  | 66,70<br>0,00        | 1 600,80<br>0,00     |
| 9  |               | Clema de ramificare P95 (ZOI 16-95/2,5-35, IOS-26T etc)                                                                                                                                                       | set      | 1,000   | 32,50<br>0,00        | 32,50<br>0,00        |
| 10 |               | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                                                     | set      | 54,000  | 15,65<br>0,00        | 845,10<br>0,00       |
| 11 |               | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                                                                                                  | m        | 54,000  | 8,35<br>0,00         | 450,90<br>0,00       |
| 12 |               | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-2 (A 200)                                                                                                                                       | buc      | 54,000  | 1,70<br>0,00         | 91,80<br>0,00        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei      |         |                      | 84 221,12            |
|    |               | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                         | 24,00 %  |         |                      | 1 874,53             |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |         |                      | 86 095,65            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                        | 4          | 5     | 6                    | 7                             |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                          |            |       |                      |                               |
|    |                 | Transportarea materialelor                                                                                                                                                               | 5,00 %     |       |                      | 3 679,36                      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                    | 100,00 +   |       |                      | 89 775,01                     |
|    |                 | Cheltuieli de regie                                                                                                                                                                      | 3,00 %     |       |                      | 2 693,25                      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                    | 100,00 +   |       |                      | 92 468,26                     |
|    |                 | Beneficiu de deviz                                                                                                                                                                       | 3,00 %     |       |                      | 2 774,05                      |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                    | 100,00 +   |       |                      | 95 242,31                     |
|    |                 | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                 |            |       |                      | <b>95 242,31<br/>7 810,54</b> |
|    |                 | <b>5.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                           |            |       |                      |                               |
| 13 | 08-01-080-<br>2 | Aparat pentru masurare si<br>protectie, cantitate extremitati<br>conectate pina la: 6-Intrerupator<br>cu pirghie basculant si siguranta                                                  | buc        | 1,000 | 76,72<br>64,41       | 76,72<br>64,41                |
| 12 | 08-03-572-<br>3 | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la 600x600-<br>Cofret pentru montarea contorului        | buc        | 1,000 | 151,54<br>132,24     | 151,54<br>132,24              |
| 15 | 08-03-600-<br>1 | Contoare, montate pe suport<br>pregatit, monofaza                                                                                                                                        | buc        | 1,000 | 19,38<br>19,38       | 19,38<br>19,38                |
| 16 | 08-03-572-<br>3 | Bloc de comanda de executare tip<br>dulap sau punct de distributie<br>(dulap), montat pe perete, inaltime<br>si latime, mm, pina la 600x600 -<br>Cofret pentru instalarea<br>automatelor | buc        | 1,000 | 151,54<br>132,24     | 151,54<br>132,24              |
| 17 | 08-03-575-<br>1 | Dispozitiv - intrerupatoare<br>automate, separatoare de sarcina                                                                                                                          | buc        | 4,000 | 64,78<br>63,84       | 259,12<br>255,36              |
| 18 | 08-03-575-<br>1 | Dispozitiv - contactor modular                                                                                                                                                           | buc        | 1,000 | 64,78<br>63,84       | 64,78<br>63,84                |
| 19 | 08-03-575-<br>1 | Dispozitiv - timer modular                                                                                                                                                               | buc        | 1,000 | 64,78<br>63,84       | 64,78<br>63,84                |
| 20 | 08-03-591-<br>1 | Intreruptor cu o clapa, tip<br>neingropat, montare aparenta                                                                                                                              | 100<br>buc | 0,010 | 2 522,00<br>2 252,00 | 25,22<br>22,52                |
| 21 |                 | Intrerupator instalatie deschisa cu<br>legare la pamint, cu 1 clapa, IP54,<br>16A, 220V                                                                                                  | buc        | 1,000 | 30,00<br>0,00        | 30,00<br>0,00                 |
| 22 | 08-02-412-<br>2 | Introducerea conductorilor in tevi<br>si furtunuri metalice pozate:<br>primul conductor monofir sau<br>multifir in impletire comuna,                                                     | 100 m      | 0,540 | 441,17<br>384,22     | 238,23<br>207,48              |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5      | 6                    | 7                              |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------------|--------------------------------|
|    |                  | sectiune sumara pina la 6 mm2                                                                                                                                                                                           |          |        |                      |                                |
| 23 | pret<br>furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66<br>2x2.5mm2                                                                                                                                                                                     | ml       | 54,000 | 13,20<br>0,00        | 712,80<br>0,00                 |
| 24 | 08-02-369-3      | Corp de iluminat instalat in afara<br>cladirilor, cu modul LED                                                                                                                                                          | buc      | 27,000 | 116,37<br>104,31     | 3 141,99<br>2 816,37           |
| 25 | 08-02-363-1      | Console metalice, speciale,<br>sudate, pe stilpi, pentru corpuri de<br>iluminat, cantitate becuri: 1                                                                                                                    | buc      | 27,000 | 270,64<br>194,37     | 7 307,29<br>5 247,99           |
| 26 | 08-02-471-4      | Priza de pamint, verticala, din otel<br>rotund, diametru 16 mm, L=3 m                                                                                                                                                   | 10 buc   | 3,000  | 1 456,58<br>472,53   | 4 369,74<br>1 417,59           |
| 27 | 08-02-472-7      | Conductor de legare la pamint,<br>deschis, pe suporturi de<br>constructii, din otel fisie, sectiune<br>160 mm2                                                                                                          | 100 m    | 0,150  | 3 804,67<br>1 214,07 | 570,70<br>182,11               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | Lei      |        |                      | 17 183,83                      |
|    |                  | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                                   | 24,00 %  |        |                      | 2 550,09                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |        |                      | 19 733,92                      |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                                       | 5,00 %   |        |                      | 244,53                         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |        |                      | 19 978,45                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                              | 15,00 %  |        |                      | 1 593,81                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |        |                      | 21 572,26                      |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                               | 3,00 %   |        |                      | 647,16                         |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            | 100,00 + |        |                      | 22 219,42                      |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                    |          |        |                      | <b>22 219,42<br/>10 625,37</b> |
|    |                  | <b>5.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                      |          |        |                      |                                |
| 28 | pret<br>furnizor | Intrerupator cu pirghie basculant<br>si siguranta                                                                                                                                                                       | buc      | 1,000  | 285,00<br>0,00       | 285,00<br>0,00                 |
| 29 | pret<br>furnizor | Panou de evidenta completet<br>echipat, IP65, dotat cu modul<br>pentru amplasarea contorului<br>monofazat de evidenta a energiei<br>electrice, intreruptor de sarcina<br>1P, 40A si intreupator automat 1P,<br>32A, "C" | buc      | 1,000  | 865,00<br>0,00       | 865,00<br>0,00                 |
| 30 | pret<br>furnizor | Contor electric monofazat 5 - 40<br>A 230/240 V                                                                                                                                                                         | buc      | 1,000  | 345,00<br>0,00       | 345,00<br>0,00                 |
| 31 | pret             | Cofret metalic de tip ИҚМП-1-0                                                                                                                                                                                          | buc      | 1,000  | 595,00               | 595,00                         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                             | 4        | 5       | 6                    | 7                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------------|---------------------------------|
|    | furnizor      | 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm cu bare N, PE, DIN                                                                                                                                                 |          |         | 0,00                 | 0,00                            |
| 32 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=40A                                                                                                                                                             | buc      | 1,000   | 26,66<br>0,00        | 26,66<br>0,00                   |
| 33 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                                   | buc      | 2,000   | 27,86<br>0,00        | 55,72<br>0,00                   |
| 34 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                                   | buc      | 1,000   | 27,86<br>0,00        | 27,86<br>0,00                   |
| 35 | pret furnizor | Contactator modular KM40-20, 230 V                                                                                                                                                                            | buc      | 1,000   | 145,00<br>0,00       | 145,00<br>0,00                  |
| 36 | pret furnizor | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                                                                                                                  | buc      | 1,000   | 335,00<br>0,00       | 335,00<br>0,00                  |
| 37 | pret furnizor | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1Π-0,5-0,5 sau similara                                                                                                      | buc      | 27,000  | 125,00<br>0,00       | 3 375,00<br>0,00                |
| 38 | pret furnizor | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V                                                                                                                      | buc      | 27,000  | 795,00<br>0,00       | 21 465,00<br>0,00               |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | Lei      |         |                      | 27 520,24                       |
|    |               | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                                                                                                               | 1,20 %   |         |                      | 330,24                          |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                  | 100,00 + |         |                      | 27 850,48                       |
|    |               | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |          |         |                      | <b>27 850,48</b>                |
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |          |         |                      |                                 |
|    |               | <b>Total str. Boris Simonovici<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                       |          |         |                      | <b>145 312,21<br/>18 435,91</b> |
|    |               | <b>6. Str. Viilor</b>                                                                                                                                                                                         |          |         |                      |                                 |
|    |               | <b>6.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                            |          |         |                      |                                 |
| 1  | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m   | 0,442   | 4 549,23<br>3 718,67 | 2 010,76<br>1 643,65            |
| 2  | pret furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea                                                                                                                     | ml       | 485,000 | 12,35<br>0,00        | 5 989,75<br>0,00                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                              | 4        | 5      | 6              | 7                             |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|-------------------------------|
|    |                  | 2x25 mm2                                                                                                                       |          |        |                |                               |
| 3  | pret<br>furnizor | Conductor de impamintare de tip 3II-6 cu clema de impamintare de P 71                                                          | set      | 14,000 | 2,50<br>0,00   | 35,00<br>0,00                 |
| 4  | pret<br>furnizor | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                       | buc      | 7,000  | 30,85<br>0,00  | 215,95<br>0,00                |
| 5  | pret<br>furnizor | Clema de ancora PA-1500                                                                                                        | buc      | 7,000  | 70,00<br>0,00  | 490,00<br>0,00                |
| 6  |                  | Furnitura completa de sustinere intermediara ES -1500                                                                          | set      | 13,000 | 66,70<br>0,00  | 867,10<br>0,00                |
| 7  |                  | Clema de ramificare P95 (ZOI16-95/2,5-35, IOS-26T etc)                                                                         | set      | 1,000  | 32,50<br>0,00  | 32,50<br>0,00                 |
| 8  |                  | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                      | set      | 28,000 | 15,65<br>0,00  | 438,20<br>0,00                |
| 9  |                  | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                   | m        | 21,000 | 8,35<br>0,00   | 175,35<br>0,00                |
| 10 |                  | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-2 (A 200)                                                        | buc      | 21,000 | 1,70<br>0,00   | 35,70<br>0,00                 |
| 11 |                  | Siguranta detasabila FG 102, 2A                                                                                                | buc      | 1,000  | 7,95<br>0,00   | 7,95<br>0,00                  |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                   | Lei      |        |                | 10 298,26                     |
|    |                  | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                          | 24,00 %  |        |                | 394,48                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                   | 100,00 + |        |                | 10 692,74                     |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                              | 5,00 %   |        |                | 414,38                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                   | 100,00 + |        |                | 11 107,12                     |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                     | 3,00 %   |        |                | 333,21                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                   | 100,00 + |        |                | 11 440,33                     |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                      | 3,00 %   |        |                | 343,21                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                   | 100,00 + |        |                | 11 783,54                     |
|    |                  | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                       |          |        |                | <b>11 783,54<br/>1 643,65</b> |
|    |                  | <b>6.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                 |          |        |                |                               |
| 12 | 08-01-080-2      | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6-Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta | buc      | 1,000  | 76,72<br>64,41 | 76,72<br>64,41                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6                    | 7                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------------|----------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |        |                      |                      |
| 15 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cofret pentru montarea contorului    | buc     | 1,000  | 151,54<br>132,24     | 151,54<br>132,24     |
| 14 | 08-03-600-1   | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                                                            | buc     | 1,000  | 19,38<br>19,38       | 19,38<br>19,38       |
| 15 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cofret pentru instalarea automatelor | buc     | 1,000  | 151,54<br>132,24     | 151,54<br>132,24     |
| 16 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina                                                                                                              | buc     | 4,000  | 64,78<br>63,84       | 259,12<br>255,36     |
| 17 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - contactor modular                                                                                                                                            | buc     | 1,000  | 64,78<br>63,84       | 64,78<br>63,84       |
| 18 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - timer modular                                                                                                                                                | buc     | 1,000  | 64,78<br>63,84       | 64,78<br>63,84       |
| 19 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta                                                                                                                  | 100 buc | 0,010  | 2 522,00<br>2 252,00 | 25,22<br>22,52       |
| 20 |               | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 16A, 220V                                                                                         | buc     | 1,000  | 30,00<br>0,00        | 30,00<br>0,00        |
| 21 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                 | 100 m   | 0,050  | 440,40<br>384,20     | 22,02<br>19,21       |
| 22 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 2x2.5mm2                                                                                                                                          | ml      | 5,000  | 13,20<br>0,00        | 66,00<br>0,00        |
| 23 | 08-02-412-5   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2                | 100 m   | 0,020  | 918,50<br>832,00     | 18,37<br>16,64       |
| 24 | pret furnizor | Cablu de tip АВВГнг-Тх-1,0 2x25mm2                                                                                                                                        | ml      | 2,000  | 14,20<br>0,00        | 28,40<br>0,00        |
| 25 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED                                                                                                               | buc     | 14,000 | 116,37<br>104,31     | 1 629,18<br>1 460,34 |
| 26 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                                            | buc     | 14,000 | 270,27<br>194,37     | 3 783,78<br>2 721,18 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                     | 4        | 5     | 6                    | 7                             |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                                       |          |       |                      |                               |
| 27 | 08-02-471-4      | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=3 m                                                                                                                                    | 10 buc   | 3,000 | 1 456,58<br>472,53   | 4 369,74<br>1 417,59          |
| 28 | 08-02-472-7      | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                                                                 | 100 m    | 0,150 | 3 804,67<br>1 214,07 | 570,70<br>182,11              |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | Lei      |       |                      | 11 331,27                     |
|    |                  | <i>Asigurarea sociala si medicala</i>                                                                                                                                                                 | 24,00 %  |       |                      | 1 577,02                      |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |       |                      | 12 908,29                     |
|    |                  | <i>Transportarea materialelor</i>                                                                                                                                                                     | 5,00 %   |       |                      | 187,62                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |       |                      | 13 095,91                     |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                            | 15,00 %  |       |                      | 985,63                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |       |                      | 14 081,54                     |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                             | 3,00 %   |       |                      | 422,45                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          | 100,00 + |       |                      | 14 503,99                     |
|    |                  | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                  |          |       |                      | <b>14 503,99<br/>6 570,90</b> |
|    |                  | <b>6.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                    |          |       |                      |                               |
| 29 | pret<br>furnizor | Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                                                                                        | buc      | 1,000 | 285,00<br>0,00       | 285,00<br>0,00                |
| 30 | pret<br>furnizor | Panou de evidenta completet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P, 40A si intreupator automat 1P, 32A, "C" | buc      | 1,000 | 865,00<br>0,00       | 865,00<br>0,00                |
| 31 | pret<br>furnizor | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240 V                                                                                                                                                          | buc      | 1,000 | 345,00<br>0,00       | 345,00<br>0,00                |
| 32 | pret<br>furnizor | Cofret metalic de tip IIQMII-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm cu bare N, PE, DIN                                                                                                        | buc      | 1,000 | 595,00<br>0,00       | 595,00<br>0,00                |
| 33 | pret<br>furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=40A                                                                                                                                                     | buc      | 1,000 | 26,66<br>0,00        | 26,66<br>0,00                 |
| 34 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                           | buc      | 2,000 | 27,86<br>0,00        | 55,72<br>0,00                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                 | 4        | 5      | 6              | 7                             |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------------|-------------------------------|
| 35 | pret<br>furnizor | Intrerupator automat monopolar,<br>caracteristica C, In=16A,<br>U=230V, Icu=4.5kA                                 | buc      | 1,000  | 27,86<br>0,00  | 27,86<br>0,00                 |
| 36 | pret<br>furnizor | Contactor modular KM40-20, 230<br>V                                                                               | buc      | 1,000  | 145,00<br>0,00 | 145,00<br>0,00                |
| 37 | pret<br>furnizor | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                      | buc      | 1,000  | 335,00<br>0,00 | 335,00<br>0,00                |
| 38 | pret<br>furnizor | Consola metalica protejata<br>anticoroziv in cimp electrostatic,<br>cu un brat de tip K1Π-0,5-0,5 sau<br>similara | buc      | 14,000 | 125,00<br>0,00 | 1 750,00<br>0,00              |
| 39 | pret<br>furnizor | Corp de iluminat stradal cu modul<br>LED, montat pe consola, IP65,<br>60W, min. 100 Lm/W, 230V                    | buc      | 14,000 | 795,00<br>0,00 | 11 130,00<br>0,00             |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                      | Lei      |        |                | 15 560,24                     |
|    |                  | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                   | 1,20 %   |        |                | 186,72                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                      | 100,00 + |        |                | 15 746,96                     |
|    |                  | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                          |          |        |                | <b>15 746,96</b>              |
|    |                  |                                                                                                                   |          |        |                |                               |
|    |                  | <b>Total Str. Viilor<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                     |          |        |                | <b>42 034,49<br/>8 214,55</b> |

|  |  |                                          |         |                                    |
|--|--|------------------------------------------|---------|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei     | 1 289 328,59                       |
|  |  | TVA                                      | 20,00 % | 257 865,72                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |         | <b>1 547 194,31<br/>156 640,56</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 1 547 194,31 Lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |   |                       |      |          |       |                   |
|----|---|-----------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 1 | Muncitor              | h-om | 2 748,08 | 57,00 | 156 640,56        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |          |       | <b>156 640,56</b> |

### Materiale:

|     |            |                                                                                                    |         |          |           |           |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|-----------|
| 1.  | 101-0404   | Vopsea de ulei neagra                                                                              | t       | 0,031    | 30 000,00 | 930,00    |
| 2.  | 101-0962   | Unsoare consistenta "Ж"                                                                            | t       | 0,002    | 20 000,00 | 40,00     |
| 3.  | 101-1714   | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                     | t       | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 4.  | 101-1745   | Benzina solvent                                                                                    | t       | 0,005    | 22 000,00 | 110,00    |
| 5.  | 101-1757   | Cirpe de sters                                                                                     | kg      | 1,56     | 5,00      | 7,80      |
| 6.  | 101-9341   | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                            | t       | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 7.  | 1010115    | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                          | t       | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 8.  | 1010225    | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2 | m       | 7 320,00 | 12,35     | 90 402,00 |
| 9.  | 1010813    | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                | t       | 0,115    | 17 500,00 | 2 012,50  |
| 10. | 1010865    | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                          | t       | 0,001    | 3 600,00  | 3,60      |
| 11. | 1011477    | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                               | t       | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 12. | 1011481    | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                 | t       | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 13. | 1011614    | Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                            | t       | 0,918    | 16 500,00 | 15 147,00 |
| 14. | 1011627    | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                             | t       | 0,006    | 17 500,00 | 105,00    |
| 15. | 1011641    | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                  | t       | 0,168    | 16 500,00 | 2 772,00  |
| 16. | 1011755    | Otel fisie calmat, marca "Cт3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                  | t       | 0,004    | 15 500,00 | 62,00     |
| 17. | 1011786    | Lac de bitum "BT-123"                                                                              | t       | 0,033    | 15 000,00 | 495,00    |
| 18. | 1011924    | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                      | kg      | 14,461   | 62,50     | 903,82    |
| 19. | 1011964    | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                          | kg      | 0,001    | 12,00     | 0,01      |
| 20. | 1011977    | Suruburi cu piulite si saibe                                                                       | kg      | 41,369   | 35,00     | 1 447,92  |
| 21. | 1019100    | Cartus pentru impuscat                                                                             | 10 buc  | 9,374    | 5,00      | 46,87     |
| 22. | 1019103    | Dibluri de distantare                                                                              | 100 buc | 0,068    | 110,00    | 7,48      |
| 23. | 1019109    | Dibluri pentru conexiune                                                                           | 10 buc  | 9,374    | 15,00     | 140,61    |
| 24. | 1019373    | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                        | t       | 0,095    | 15 500,00 | 1 472,50  |
| 25. | 1019373227 | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                        | t       | 0,019    | 15 500,00 | 294,50    |
| 26. | 1019460    | Banda "IIXB-304"                                                                                   | kg      | 2,316    | 25,00     | 57,90     |
| 27. | 1019760    | Lac de electroizolatie "318"                                                                       | kg      | 0,005    | 25,00     | 0,12      |
| 28. | 1019852    | Vopsea                                                                                             | kg      | 102,924  | 45,00     | 4 631,53  |
| 29. | 1039160    | Mansoane de cuplare                                                                                | buc     | 0,80     | 2,50      | 2,00      |
| 30. | 110-9030   | Izolatori in forma de tija                                                                         | buc     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |
| 31. | 110-9091   | Dibluri                                                                                            | buc     | 0,00     | 0,00      | 0,00      |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                      |          |        |           |            |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|------------|
| 32. | 110-9126        | Placi metalice                                                                                                                                                                                       | buc      | 7,80   | 250,00    | 1 950,00   |
| 33. | 1104083         | Contactator modular KM40-20, 230 V                                                                                                                                                                   | buc      | 5,00   | 145,00    | 725,00     |
| 34. | 113-0079        | Lac de bitum "BT-577"                                                                                                                                                                                | t        | 0,011  | 15 000,00 | 165,00     |
| 35. | 1807176         | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                                             | buc      | 124,00 | 30,85     | 3 825,40   |
| 36. | 1807179         | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                                            | buc      | 386,00 | 15,65     | 6 040,90   |
| 37. | 201-9251        | Suporti                                                                                                                                                                                              | kg       | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 38. | 201-9261        | Piese de fixare din otel                                                                                                                                                                             | kg       | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 39. | 201-9266        | Bratari din otel                                                                                                                                                                                     | kg       | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 40. | 201-9285        | Traverse din otel                                                                                                                                                                                    | t        | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 41. | 2875274501463   | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                                                                                                         | buc      | 5,00   | 335,00    | 1 675,00   |
| 42. | 2924127326182   | Separator de sarcina BH-32, 1P, 40A                                                                                                                                                                  | buc      | 5,00   | 26,66     | 133,30     |
| 43. | 3120255519105   | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V                                                                                                                    | buc      | 5,00   | 30,00     | 150,00     |
| 44. | 3120355537660   | Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                                                                                       | buc      | 5,00   | 285,00    | 1 425,00   |
| 45. | 31203555377842  | Cofret metalic de tip IIIMII-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm                                                                                                                          | buc      | 7,00   | 595,00    | 4 165,00   |
| 46. | 3120355537801   | Panou de evidenta completet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P 40A si intreupator automat 1P, 32A, "C" | buc      | 3,00   | 865,00    | 2 595,00   |
| 47. | 312035553780127 | Panou de evidenta completet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P 40A si intreupator automat 1P, 25A, "C" | buc      | 2,00   | 865,00    | 1 730,00   |
| 48. | 3130134817521   | Cablu de tip BBΓHГ-0.66 2x2.5 mm2                                                                                                                                                                    | m        | 161,00 | 13,20     | 2 125,20   |
| 49. | 3130134818416   | Cablu de tip ABBΓHГ Tx-1,0 2x25 mm2                                                                                                                                                                  | m        | 11,00  | 14,20     | 156,20     |
| 50. | 31MV            | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°                                                                                                                                                   | buc      | 8,00   | 27,86     | 222,88     |
| 51. | 32LIV           | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C°                                                                                                                                                   | buc      | 3,00   | 27,86     | 83,58      |
| 52. | 32MV            | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°                                                                                                                                                   | buc      | 1,00   | 27,86     | 27,86      |
| 53. | 3320634627001   | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240 V                                                                                                                                                         | buc      | 5,00   | 345,00    | 1 725,00   |
| 54. | 33MV            | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °B°                                                                                                                                                   | buc      | 3,00   | 27,86     | 83,58      |
| 55. | 43-20-16        | Conductor de impamintare de tip 3II-6 cu clema de impamintare de P 71                                                                                                                                | buc      | 193,00 | 2,50      | 482,50     |
| 56. | 446-2011        | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                              | buc      | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 57. | 446-20111       | Stilp din beton armat SV-105-5                                                                                                                                                                       | buc      | 14,00  | 3 920,00  | 54 880,00  |
| 58. | 446-20112       | Stilp din beton armat SV-95-5                                                                                                                                                                        | buc      | 72,00  | 2 500,00  | 180 000,00 |
| 59. | 446-201121055   | Stilp din beton armat CB 105-5                                                                                                                                                                       | buc      | 27,00  | 3 920,00  | 105 840,00 |
| 60. | 500-9057        | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                               | buc      | 0,00   | 0,00      | 0,00       |
| 61. | 50040           | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1II-0,5-0,5                                                                                                         | buc      | 193,00 | 125,00    | 24 125,00  |
| 62. | 5009031         | Scoabe                                                                                                                                                                                               | 10 buc   | 3,35   | 18,20     | 60,94      |
| 63. | 5009041         | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                                                 | 100 buc  | 0,532  | 55,00     | 29,25      |
| 64. | 5009056         | Capace de izolatie                                                                                                                                                                                   | 10 buc   | 1,376  | 12,50     | 17,20      |
| 65. | 5009061         | Fisa de izolatie                                                                                                                                                                                     | buc      | 21,784 | 1,20      | 26,14      |
| 66. | 5009062         | Papuci de cablu                                                                                                                                                                                      | buc      | 2,00   | 3,50      | 7,00       |
| 67. | 5009070         | Racordari                                                                                                                                                                                            | 10 buc   | 0,08   | 12,00     | 0,96       |
| 68. | 5009081         | Punti de conexiune flexibile, tip "III C-50"                                                                                                                                                         | buc      | 0,40   | 2,20      | 0,88       |
| 69. | 5009101         | Butoane de montaj                                                                                                                                                                                    | 1000 buc | 0,007  | 125,00    | 0,88       |
| 70. | 5009105         | Suportul corpului de iluminat                                                                                                                                                                        | 10 buc   | 2,01   | 75,00     | 150,75     |
| 71. | 5009126         | Placa de rozeta                                                                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,01   | 122,00    | 1,22       |
| 72. | 5009140         | Fise de conexiune                                                                                                                                                                                    | 100 buc  | 0,087  | 12,50     | 1,09       |
| 73. | 5009264         | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                              | kg       | 1,93   | 28,00     | 54,04      |
| 74. | 5009500         | Fise de marcare                                                                                                                                                                                      | 100 buc  | 0,038  | 22,50     | 0,85       |
| 75. | 5009619         | Ate de cusut                                                                                                                                                                                         | kg       | 0,001  | 5,00      | 0,01       |
| 76. | 5009623         | Banda "K226"                                                                                                                                                                                         | 100 m    | 0,009  | 88,00     | 0,79       |
| 77. | 5009807         | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                         | 100 buc  | 0,30   | 45,20     | 13,55      |

|      |              |                                                                                                                              |     |          |        |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
| 78.  | 502-9075     | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                            | t   | 0,00     | 0,00   | 0,00       |
| 79.  | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"                                                                           | kg  | 0,45     | 122,00 | 54,90      |
| 80.  | 542-9025     | Lubrifiant "ЗЭС"                                                                                                             | kg  | 8,59     | 14,00  | 120,26     |
| 81.  | 5429033      | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg  | 0,003    | 45,00  | 0,14       |
| 82.  | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ПЛОС30", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg  | 3,036    | 68,00  | 206,44     |
| 83.  | 58062023006  | Suport de montare a lonjeroane Y4                                                                                            | buc | 8,00     | 150,00 | 1 200,00   |
| 84.  | 58062023007  | Conductor de impamantare ЗП6                                                                                                 | buc | 79,00    | 15,00  | 1 185,00   |
| 85.  | 59052023004  | Clema de sustinere cu consola ES 1500E                                                                                       | buc | 56,00    | 66,70  | 3 735,20   |
| 86.  | 59052023005  | Suport de ancora RPA(PA-1500)                                                                                                | buc | 52,00    | 62,65  | 3 257,80   |
| 87.  | 59052023006  | Fixator de ancora CS 10.3                                                                                                    | buc | 52,00    | 15,80  | 821,60     |
| 88.  | 59052023007  | Banda inox F 207                                                                                                             | m   | 212,00   | 8,35   | 1 770,20   |
| 89.  | 59052023008  | Bughel p/u banda NF 20                                                                                                       | buc | 212,00   | 1,70   | 360,40     |
| 90.  | 59052023012  | Clema de impamintare P 71                                                                                                    | buc | 27,00    | 39,16  | 1 057,32   |
| 91.  | 590520230613 | Clema de ramificare P 95                                                                                                     | buc | 8,00     | 28,25  | 226,00     |
| 92.  | 590520230615 | Clema de derivatie cu dinti P 6                                                                                              | buc | 158,00   | 30,00  | 4 740,00   |
| 93.  | 590520230616 | Element de stringere E 778                                                                                                   | buc | 380,00   | 1,75   | 665,00     |
| 94.  | 590520230617 | Fixator de fatada SF 20                                                                                                      | buc | 26,00    | 10,80  | 280,80     |
| 95.  | 59062023020  | Suport de siguranta PF                                                                                                       | buc | 79,00    | 14,30  | 1 129,70   |
| 96.  | 59062023021  | Siguranta, ППЛ.БСТ.=2A, F-102                                                                                                | buc | 79,00    | 30,00  | 2 370,00   |
| 97.  | 59062023031  | Intrerupator cu 1 clapa, pentru montare aparenta                                                                             | buc | 1,00     | 28,00  | 28,00      |
| 98.  | 59062023032  | Sina DIN, L=300mm                                                                                                            | buc | 1,00     | 14,50  | 14,50      |
| 99.  | 59062023039  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, АВВГнг sec.2x25 mm                                                                       | m   | 10,00    | 14,17  | 141,70     |
| 100. | 59062023040  | Cablu de forta cu fire de cupru, ВВГнг sec.2x2,5 mm2                                                                         | m   | 80,00    | 12,80  | 1 024,00   |
| 101. | 59062023042  | Canal din metal zincat neperforat cu capac dim.50x100mm                                                                      | m   | 2,00     | 130,83 | 261,66     |
| 102. | 59062023043  | Furtun metalic cu izolatie pvc d.40mm                                                                                        | m   | 8,00     | 20,83  | 166,64     |
| 103. | 591010335154 | Conductor electric SIP-2A, sec.3x35+1x54,6 m                                                                                 | m   | 2 500,00 | 61,67  | 154 175,00 |
| 104. | 600520230305 | Suport pentru felinar cu un brat, φ48mm, pentru stilpi din beton K1П-0,5-0,5                                                 | buc | 79,00    | 125,00 | 9 875,00   |
| 105. | 66062023015  | Comutator cu siguranta, 1P, I <sub>н</sub> =160A, KVL-00 1P M8-M8                                                            | buc | 1,00     | 550,00 | 550,00     |
| 106. | 66062023016  | Siguranta fuzibila cu caracteristica gL/gG, ППЛ.БСТ.=80A, NV/NH-00                                                           | buc | 1,00     | 88,00  | 88,00      |
| 107. | 66062023017  | Dulap de evidenta din metal dim.380x305x140mm, Y1, IP66, DDE-1 TIP1                                                          | buc | 1,00     | 865,00 | 865,00     |
| 108. | 66062023018  | Separator de sarcina 1P, I <sub>н</sub> =40A, BH-32/1P/40A                                                                   | buc | 2,00     | 26,66  | 53,32      |
| 109. | 66062023019  | Intrerupator automat 1P, I <sub>н</sub> =25A, BA47-29/1P/C25                                                                 | buc | 1,00     | 27,75  | 27,75      |
| 110. | 66062023020  | Contor de evidenta a energiei electrice, U <sub>н</sub> =220B, I <sub>н</sub> =5-40A, AMS B38                                | buc | 1,00     | 400,00 | 400,00     |
| 111. | 66062023021  | Dulap de comanda din metal dim.395x310x220mm, Y1, IP65, ППМП-1-0                                                             | buc | 1,00     | 780,00 | 780,00     |
| 112. | 66062023023  | Intrerupator automat 3P, I <sub>н</sub> =10A, BA47-29/3P/C10A                                                                | buc | 2,00     | 78,00  | 156,00     |
| 113. | 66062023024  | Contactator, 2P, I <sub>н</sub> =40A, KM40-20                                                                                | buc | 1,00     | 290,00 | 290,00     |
| 114. | 66062023025  | Taimer electric ТЭ15                                                                                                         | buc | 1,00     | 455,00 | 455,00     |
| 115. | 66062023026  | Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 6000lm, 4000K, IP65, d60mm HD-00260                                        | buc | 79,00    | 795,00 | 62 805,00  |
| 116. | 74549        | Clema de ramificare P95 (ZOI 16-95/2,5-35, IOS-26T)                                                                          | buc | 16,00    | 32,50  | 520,00     |
| 117. | 80-02-01     | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-20 (A 200)                                                     | buc | 395,00   | 1,70   | 671,50     |
| 118. | 80-02-96     | Siguranta detasabila FG 102, 2A                                                                                              | buc | 1,00     | 7,95   | 7,95       |
| 119. | 80-09-05     | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                 | buc | 120,00   | 8,35   | 1 002,00   |

|                                       |            |                                                                                          |     |        |        |                   |
|---------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------------------|
| 120.                                  | 80-09-05   | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                             | m   | 275,00 | 8,35   | 2 296,25          |
| 121.                                  | 80-15-02   | Furnitura completa de sustinere intermediara ES - 1500                                   | buc | 158,00 | 66,70  | 10 538,60         |
| 122.                                  | 80-16-01   | Clema de ancora PA-1500                                                                  | buc | 124,00 | 70,00  | 8 680,00          |
| 123.                                  | LBLSTR1060 | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V | buc | 193,00 | 795,00 | 153 435,00        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |            |                                                                                          |     |        |        | <b>948 277,74</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                                        |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 010201        | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                | h-ut | 20,64   | 25,00  | 516,00           |
| 2.                                  | 010410        | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.) | h-ut | 20,64   | 65,00  | 1 341,60         |
| 3.                                  | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t          | h-ut | 8,673   | 120,00 | 1 040,76         |
| 4.                                  | 021141        | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                        | h-ut | 20,64   | 120,00 | 2 476,80         |
| 5.                                  | 030203        | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                        | h-ut | 2,70    | 12,00  | 32,40            |
| 6.                                  | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                        | h-ut | 24,40   | 12,00  | 292,80           |
| 7.                                  | 030408        | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                             | h-ut | 3,10    | 12,00  | 37,20            |
| 8.                                  | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                         | h-ut | 29,875  | 12,00  | 358,50           |
| 9.                                  | 030902        | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                     | h-ut | 0,23    | 45,00  | 10,35            |
| 10.                                 | 031001        | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                       | h-ut | 63,20   | 30,00  | 1 896,00         |
| 11.                                 | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                      | h-ut | 223,644 | 30,00  | 6 709,32         |
| 12.                                 | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                | h-ut | 326,17  | 30,00  | 9 785,10         |
| 13.                                 | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                  | h-ut | 47,835  | 25,00  | 1 195,88         |
| 14.                                 | 050102        | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                         | h-ut | 0,44    | 35,00  | 15,40            |
| 15.                                 | 100602        | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                  | h-ut | 0,44    | 35,00  | 15,40            |
| 16.                                 | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                           | h-ut | 91,89   | 150,00 | 13 783,50        |
| 17.                                 | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                             | h-ut | 0,444   | 25,00  | 11,10            |
| 18.                                 | 331451        | Perforatoare electrice                                                                                                 | h-ut | 0,355   | 25,00  | 8,88             |
| 19.                                 | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                          | h-ut | 7,513   | 120,00 | 901,56           |
| 20.                                 | 350451        | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                  | h-ut | 0,08    | 45,00  | 3,60             |
| 21.                                 | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                  | h-ut | 32,75   | 65,00  | 2 128,75         |
| 22.                                 | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                  | h-ut | 5,175   | 85,00  | 439,90           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                                        |      |         |        | <b>43 000,80</b> |

|       |         |              |
|-------|---------|--------------|
| Total | Lei     | 1 289 328,59 |
| TVA   | 20,00 % | 257 865,72   |

**Total deviz:**

**1 547 194,31**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** *Lucrări de construire rețelei de Iluminat public în s. Vărzărești și s. Șendreni, raionul Nisporeni* **Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Str. Stefan cel Mare-Boris Simanovici s. Sendreni</b>                                                                                                                                   |      |                                        |                      |                        |
|          |                             | <b>1.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1        | 33-04-016-2                 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior                                                    | buc  |                                        |                      | 75,48<br>25,08         |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,4400                                 | 57,00                | 25,08                  |
|          | 010201                      | Remorci de tractor, 2 t                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,2400                                 | 25,00                | 6,00                   |
|          | 010410                      | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)                                                                        | h-ut | 0,2400                                 | 65,00                | 15,60                  |
|          | 021141                      | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                               | h-ut | 0,2400                                 | 120,00               | 28,80                  |
| 2        | 33-04-003-1                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos              | buc  |                                        |                      | 386,52<br>216,60       |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,8000                                 | 57,00                | 216,60                 |
|          | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                | t    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                       | t    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 500-9057                    | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1000                                 | 250,00               | 25,00                  |
|          | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10                   |
|          | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                       | t    | 0,00003                                | 20 000,00            | 0,57                   |
|          | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                         | t    | 0,0004                                 | 30 000,00            | 12,00                  |
|          | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000                                 | 14,00                | 1,40                   |
|          | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                         | t    | 0,0001                                 | 15 000,00            | 1,50                   |
|          | 110-9091                    | Dibluri                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 201-9285                    | Traverse din otel                                                                                                                                                                             | t    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                  | h-ut | 0,7800                                 | 150,00               | 117,00                 |
|          | 400001                      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1900                                 | 65,00                | 12,35                  |
| 3        | 33-04-003-2                 | Montarea stilpilor din beton armat LEA0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) - vezi pozitiile de mai jos | buc  |                                        |                      | 794,92<br>450,30       |
|          | 1                           | Muncitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 7,9000                                 | 57,00                | 450,30                 |
|          | 101-1714                    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                | t    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 101-9341                    | Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm                                                                                                                                                       | t    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 110-9030                    | Izolatori in forma de tija                                                                                                                                                                    | buc  | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 500-9057                    | Caciula de polietilena                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 110-9126                    | Placi metalice                                                                                                                                                                                | buc  | 0,1000                                 | 250,00               | 25,00                  |
|          | 101-1757                    | Cirpe de sters                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200                                 | 5,00                 | 0,10                   |
|          | 101-0962                    | Unsoare consistenta "Ж"                                                                                                                                                                       | t    | 0,00003                                | 20 000,00            | 0,00                   |
|          | 101-0404                    | Vopsea de ulei neagra                                                                                                                                                                         | t    | 0,0004                                 | 30 000,00            | 11,25                  |
|          | 542-9025                    | Lubrifiant "3ЭС"                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1000                                 | 14,00                | 1,40                   |
|          | 113-0079                    | Lac de bitum "БТ-577"                                                                                                                                                                         | t    | 0,0001                                 | 15 000,00            | 1,88                   |
|          | 110-9091                    | Dibluri                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 201-9261                    | Piese de fixare din otel                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 201-9266                    | Bratari din otel                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 201-9285                    | Traverse din otel                                                                                                                                                                             | t    | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 446-2011                    | Sustineri pentru stilpi                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0000                                 | 0,00                 | 0,00                   |
|          | 160402                      | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de                                                                                                                                              | h-ut | 1,8600                                 | 150,00               | 279,00                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6        | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|
|    |               | foraj 3,5 m                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |          |          |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4000  | 65,00    | 26,00    |
| 4  |               | Stilp din beton armat SV-95-5                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    |         |          | 2 500,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00     |
|    | 446-20112     | Stilp din beton armat SV-95-5                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 5  |               | Stilp din beton armat SV-105-5                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    |         |          | 3 920,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00     |
|    | 446-20111     | Stilp din beton armat SV-105-5                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 3 920,00 | 3 920,00 |
| 6  |               | Suport de montare a lonjeroanelor Y4                                                                                                                                                                                                                                                      | buc    |         |          | 150,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00     |
|    | 58062023006   | Suport de montare a lonjeroane Y4                                                                                                                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000  | 150,00   | 150,00   |
| 7  |               | Conductor de impamantare 3II6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    |         |          | 15,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00     |
|    | 58062023007   | Conductor de impamantare 3II6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 15,00    | 15,00    |
| 8  | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect | 1000 m |         |          | 4 809,90 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 3 718,68 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 65,2400 | 57,00    | 3 718,68 |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 0,8200  | 120,00   | 98,40    |
|    | 0302031       | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 9,7600  | 12,00    | 117,12   |
|    | 030411        | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 11,9500 | 12,00    | 143,40   |
|    | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 24,4100 | 30,00    | 732,30   |
| 9  | pret furnizor | Conductor electric cu fire de cupru, cu izolatie din polietelena, SIP-2A, sec.3x35+1x54,6 mm2                                                                                                                                                                                             | ml     |         |          | 61,67    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00     |
|    | 591010335154  | Conductor electric SIP-2A, sec.3x35+1x54,6 m                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 1,0000  | 61,67    | 61,67    |
| 10 |               | Fixator de ancora CS 10.3                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    |         |          | 15,80    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00     |
|    | 59052023006   | Fixator de ancora CS 10.3                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 15,80    | 15,80    |
| 11 |               | Suport de ancora RPA (PA-1500)                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    |         |          | 62,65    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00     |
|    | 59052023005   | Suport de ancora RPA(PA-1500)                                                                                                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 62,65    | 62,65    |
| 12 |               | Clema de sustinere cu consola ES 1500E                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    |         |          | 66,70    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00     |
|    | 59052023004   | Clema de sustinere cu consola ES 1500E                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 66,70    | 66,70    |
| 13 |               | Clema de ramificare P 95                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    |         |          | 28,25    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00     |
|    | 590520230613  | Clema de ramificare P 95                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 28,25    | 28,25    |
| 14 |               | Clema de impamintare P 71                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    |         |          | 39,16    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00     |
|    | 59052023012   | Clema de impamintare P 71                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc    | 1,0000  | 39,16    | 39,16    |
| 15 |               | Clema de derivatie cu dinti P 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |         |          | 30,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00     |
|    | 590520230615  | Clema de derivatie cu dinti P 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 30,00    | 30,00    |
| 16 |               | Element de stringere E 778                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    |         |          | 1,75     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00     |
|    | 590520230616  | Element de stringere E 778                                                                                                                                                                                                                                                                | buc    | 1,0000  | 1,75     | 1,75     |
| 17 |               | Fixator de fatada SF 20                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    |         |          | 10,80    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |          | 0,00     |
|    | 590520230617  | Fixator de fatada SF 20                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 10,80    | 10,80    |
| 18 |               | Banda inox F 207                                                                                                                                                                                                                                                                          | m      |         |          | 8,35     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                            | 4    | 5       | 6         | 7      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|--------|
|    |             |                                                                                                                              |      |         |           | 0,00   |
|    | 59052023007 | Banda inox F 207                                                                                                             | m    | 1,0000  | 8,35      | 8,35   |
| 19 |             | Bughel p/u banda NF 20                                                                                                       | buc  |         |           | 1,70   |
|    |             |                                                                                                                              |      |         |           | 0,00   |
|    | 59052023008 | Bughel p/u banda NF 20                                                                                                       | buc  | 1,0000  | 1,70      | 1,70   |
| 20 | 33-04-014-2 | Montarea Corp de iluminat stradal cu modul LED                                                                               | buc  |         |           | 163,21 |
|    |             |                                                                                                                              |      |         |           | 130,53 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 2,2900  | 57,00     | 130,53 |
|    | 101-1745    | Benzina solvent                                                                                                              | t    | 0,00006 | 22 000,00 | 1,39   |
|    | 542-9025    | Lubrifiant "3ЭC"                                                                                                             | kg   | 0,0100  | 14,00     | 0,14   |
|    | 101-1714    | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe                                                                               | t    | 0,0000  | 0,00      | 0,00   |
|    | 201-9251    | Suporti                                                                                                                      | kg   | 0,0000  | 0,00      | 0,00   |
|    | 201-9266    | Bratari din otel                                                                                                             | kg   | 0,0000  | 0,00      | 0,00   |
|    | 502-9075    | Conductori cu izolatie de cauciuc                                                                                            | t    | 0,0000  | 0,00      | 0,00   |
|    | 031001      | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m                                                                             | h-ut | 0,8000  | 30,00     | 24,00  |
|    | 400001      | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                        | h-ut | 0,1100  | 65,00     | 7,15   |
|    |             | <b>1.2. Lucrari de montare</b>                                                                                               |      |         |           |        |
| 21 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta                                                                                                      | buc  |         |           | 106,47 |
|    |             |                                                                                                                              |      |         |           | 64,41  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 1,1300  | 57,00     | 64,41  |
|    | 1011641     | Otel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                            | t    | 0,0021  | 16 500,00 | 33,00  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg   | 0,1400  | 35,00     | 4,90   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut | 0,0200  | 120,00    | 2,40   |
|    | 030408      | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                   | h-ut | 0,0050  | 12,00     | 0,06   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut | 0,0200  | 85,00     | 1,70   |
| 22 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport, curent 80 A                                                                                  | buc  |         |           | 86,41  |
|    |             |                                                                                                                              |      |         |           | 66,69  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 1,1700  | 57,00     | 66,69  |
|    | 1011964     | Sfoara (spagat) de hirtie                                                                                                    | kg   | 0,0010  | 12,00     | 0,01   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg   | 0,1590  | 35,00     | 5,57   |
|    | 1019760     | Lac de electroizolatie "318"                                                                                                 | kg   | 0,0050  | 25,00     | 0,12   |
|    | 5009062     | Papuci de cablu                                                                                                              | buc  | 2,0000  | 3,50      | 7,00   |
|    | 5009619     | Ate de cusut                                                                                                                 | kg   | 0,0010  | 5,00      | 0,01   |
|    | 5429033     | Vaselina tehnica                                                                                                             | kg   | 0,0030  | 45,00     | 0,14   |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg   | 0,0140  | 68,00     | 0,95   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut | 0,0040  | 120,00    | 0,48   |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                   | h-ut | 0,0600  | 25,00     | 1,50   |
|    | 350451      | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica                                                                        | h-ut | 0,0800  | 45,00     | 3,60   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut | 0,0040  | 85,00     | 0,34   |
| 23 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (DDE-1)                          | buc  |         |           | 193,24 |
|    |             |                                                                                                                              |      |         |           | 135,09 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 2,3700  | 57,00     | 135,09 |
|    | 1011924     | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                | kg   | 0,1000  | 62,50     | 6,25   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg   | 0,1000  | 35,00     | 3,50   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                       | kg   | 0,0200  | 45,00     | 0,90   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                | h-ut | 0,0700  | 120,00    | 8,40   |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                        | h-ut | 0,7100  | 25,00     | 17,75  |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                               | h-ut | 0,2200  | 35,00     | 7,70   |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                        | h-ut | 0,2200  | 35,00     | 7,70   |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                        | h-ut | 0,0700  | 85,00     | 5,95   |
| 24 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Separator de sarcina, Intrerupator automat                                                                       | buc  |         |           | 64,95  |
|    |             |                                                                                                                              |      |         |           | 63,84  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                     | h-om | 1,1200  | 57,00     | 63,84  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                 | kg   | 0,0200  | 35,00     | 0,70   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                             | 4       | 5       | 6      | 7                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 85,00  | 0,17                 |
| 25 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                | buc     |         |        | 21,43<br>19,38       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 0,3400  | 57,00  | 19,38                |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                                     | t       | 0,00003 | 0,00   | 0,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0100  | 120,00 | 1,20                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0100  | 85,00  | 0,85                 |
| 26 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(II(MII))                          | buc     |         |        | 193,24<br>135,09     |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 2,3700  | 57,00  | 135,09               |
|    | 1011924     | Electrozi 342A, diametru 4 mm                                                                                                 | kg      | 0,1000  | 62,50  | 6,25                 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,1000  | 35,00  | 3,50                 |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                        | kg      | 0,0200  | 45,00  | 0,90                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0700  | 120,00 | 8,40                 |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                         | h-ut    | 0,7100  | 25,00  | 17,75                |
|    | 050102      | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min                                                | h-ut    | 0,2200  | 35,00  | 7,70                 |
|    | 100602      | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare                                                         | h-ut    | 0,2200  | 35,00  | 7,70                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0700  | 85,00  | 5,95                 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Separator de sarcina, Intrerupator automat                                                                        | buc     |         |        | 64,95<br>63,84       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84                |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 85,00  | 0,17                 |
| 28 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Contactator                                                                                                       | buc     |         |        | 64,95<br>63,84       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84                |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 85,00  | 0,17                 |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv: Taimer electric                                                                                                   | buc     |         |        | 64,95<br>63,84       |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84                |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                  | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24                 |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0020  | 85,00  | 0,17                 |
| 30 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa                                                                | 100 buc |         |        | 2 651,00<br>2 252,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                      | h-om    | 39,5000 | 57,00  | 2 252,00             |
|    | 1011477     | Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm                                                                                          | t       | 0,00016 | 0,00   | 0,00                 |
|    | 1011481     | Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm                                                                                            | t       | 0,0003  | 0,00   | 0,00                 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                         | 100 buc | 1,0200  | 110,00 | 110,00               |
|    | 5009126     | Placa de rozeta                                                                                                               | 100 buc | 1,0300  | 122,00 | 122,00               |
|    | 5440089     | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3ILJ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg      | 0,1100  | 68,00  | 7,00                 |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                 | h-ut    | 0,0300  | 120,00 | 0,00                 |
|    | 330206      | Masini de gaurit electrice                                                                                                    | h-ut    | 6,4000  | 25,00  | 160,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                         | h-ut    | 0,0300  | 85,00  | 0,00                 |
| 31 |             | Intrerupator cu 1 clapa, pentru montare aparenta                                                                              | buc     |         |        | 28,00                |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                           | 4        | 5       | 6         | 7      |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|--------|
|    |              |                                                                                                                             |          |         |           | 0,00   |
|    | 59062023031  | Intrerupator cu 1 clapa, pentru montare aparenta                                                                            | buc      | 1,0000  | 28,00     | 28,00  |
| 32 |              | Sina DIN, L=300mm                                                                                                           | buc      |         |           | 14,50  |
|    |              |                                                                                                                             |          |         |           | 0,00   |
|    | 59062023032  | Sina DIN, L=300mm                                                                                                           | buc      | 1,0000  | 14,50     | 14,50  |
| 33 | 08-01-061-1  | Dispozitiv de siguranta                                                                                                     | buc      |         |           | 108,14 |
|    |              |                                                                                                                             |          |         |           | 64,41  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 1,1300  | 57,00     | 64,41  |
|    | 1011641      | Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm                                                           | t        | 0,0021  | 16 500,00 | 34,67  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 0,1400  | 35,00     | 4,90   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0200  | 120,00    | 2,40   |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut     | 0,0050  | 12,00     | 0,06   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0200  | 85,00     | 1,70   |
| 34 |              | Suport de siguranta PF                                                                                                      | buc      |         |           | 14,30  |
|    |              |                                                                                                                             |          |         |           | 0,00   |
|    | 59062023020  | Suport de siguranta PF                                                                                                      | buc      | 1,0000  | 14,30     | 14,30  |
| 35 |              | Siguranta, Ипл.вст.=2А, F-102                                                                                               | buc      |         |           | 30,00  |
|    |              |                                                                                                                             |          |         |           | 0,00   |
|    | 59062023021  | Siguranta, Ипл.вст.=2А, F-102                                                                                               | buc      | 1,0000  | 30,00     | 30,00  |
| 36 | 08-02-364-1  | Consola pe stilp                                                                                                            | buc      |         |           | 73,57  |
|    |              |                                                                                                                             |          |         |           | 60,99  |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 1,0700  | 57,00     | 60,99  |
|    | 1011977      | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                | kg       | 0,1000  | 35,00     | 3,50   |
|    | 1019852      | Vopsea                                                                                                                      | kg       | 0,0500  | 45,00     | 2,25   |
|    | 5440089      | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg       | 0,0100  | 68,00     | 0,68   |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,0300  | 120,00    | 3,60   |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,0300  | 85,00     | 2,55   |
| 37 |              | Suport pentru felinar cu un brat, ф48mm, pentru stilpi din beton K1П-0,5-0,5                                                | buc      |         |           | 125,00 |
|    |              |                                                                                                                             |          |         |           | 0,00   |
|    | 600520230305 | Suport pentru felinar cu un brat, ф48mm, pentru stilpi din beton K1П-0,5-0,5                                                | buc      | 1,0000  | 125,00    | 125,00 |
| 38 | 08-02-148-1  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg                                                | 100 m    |         |           | 925,70 |
|    |              |                                                                                                                             |          |         |           | 706,80 |
|    | 1            | Muncitor                                                                                                                    | h-om     | 12,4000 | 57,00     | 706,80 |
|    | 1010813      | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                         | t        | 0,00004 | 17 500,00 | 0,00   |
|    | 1010865      | Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm                                                                                   | t        | 0,0008  | 3 600,00  | 4,00   |
|    | 1011786      | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                       | t        | 0,00006 | 15 000,00 | 0,00   |
|    | 5009101      | Butoane de montaj                                                                                                           | 1000 buc | 0,00832 | 125,00    | 0,98   |
|    | 5009500      | Fise de marcare                                                                                                             | 100 buc  | 0,0041  | 22,50     | 0,10   |
|    | 5009623      | Banda "K226"                                                                                                                | 100 m    | 0,0096  | 88,00     | 0,88   |
|    | 5220077      | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"                                                                           | kg       | 0,5000  | 122,00    | 61,00  |
|    | 021102       | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t               | h-ut     | 0,3900  | 120,00    | 46,80  |
|    | 030203       | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t                                                                             | h-ut     | 3,0000  | 12,00     | 36,00  |
|    | 030408       | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)                                                                  | h-ut     | 3,0000  | 12,00     | 36,00  |
|    | 400002       | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                       | h-ut     | 0,3900  | 85,00     | 33,14  |
| 39 |              | Cablu de forta cu fire de aluminiu, АBBГнг sec.2x25 mm                                                                      | m        |         |           | 14,17  |
|    |              |                                                                                                                             |          |         |           | 0,00   |
|    | 59062023039  | Cablu de forta cu fire de aluminiu, АBBГнг sec.2x25 mm                                                                      | m        | 1,0000  | 14,17     | 14,17  |
| 40 |              | Cablu de forta cu fire de cupru, BBГнг sec.2x2,5 mm                                                                         | m        |         |           | 12,80  |
|    |              |                                                                                                                             |          |         |           | 0,00   |
|    | 59062023040  | Cablu de forta cu fire de cupru, BBГнг sec.2x2,5                                                                            | m        | 1,0000  | 12,80     | 12,80  |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |             | mm2                                                                                                           |         |         |           |                      |
| 41 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m                                                                | 100 m   |         |           | 3 710,50<br>2 143,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 37,6000 | 57,00     | 2 143,00             |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 6,8400  | 62,50     | 428,00               |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 12,5000 | 5,00      | 62,50                |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                         | 100 buc | 0,4000  | 110,00    | 44,00                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 12,5000 | 15,00     | 187,50               |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 1,2800  | 120,00    | 156,00               |
|    | 030902      | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                            | h-ut    | 11,5000 | 45,00     | 517,50               |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,4700  | 25,00     | 61,50                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 1,2800  | 85,00     | 110,50               |
| 42 |             | Canal din metal zincat neperforat cu capac dim.50x100mm                                                       | m       |         |           | 130,83<br>0,00       |
|    | 59062023042 | Canal din metal zincat neperforat cu capac dim.50x100mm                                                       | m       | 1,0000  | 130,83    | 130,83               |
| 43 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm                                                              | 100 m   |         |           | 4 374,12<br>1 977,88 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 34,7000 | 57,00     | 1 977,88             |
|    | 1010115     | Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm                                                                     | t       | 0,00218 | 0,00      | 0,00                 |
|    | 1010813     | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                           | t       | 0,0030  | 17 500,00 | 0,00                 |
|    | 1011755     | Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm                                            | t       | 0,0515  | 15 500,00 | 775,00               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,0500  | 62,50     | 65,63                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 21,8000 | 5,00      | 109,00               |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 21,8000 | 15,00     | 327,00               |
|    | 1039160     | Mansoane de cuplare                                                                                           | buc     | 10,0000 | 2,50      | 25,00                |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 25,0000 | 18,20     | 455,00               |
|    | 5009061     | Fisa de izolatie                                                                                              | buc     | 10,0000 | 1,20      | 12,00                |
|    | 5009070     | Racordari                                                                                                     | 10 buc  | 1,0000  | 12,00     | 12,00                |
|    | 5009081     | Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"                                                                    | buc     | 5,0000  | 2,20      | 11,00                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,2200  | 120,00    | 27,00                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 17,9000 | 25,00     | 447,50               |
|    | 331451      | Perforatoare electrice                                                                                        | h-ut    | 4,4400  | 25,00     | 111,00               |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,2200  | 85,00     | 19,13                |
| 44 |             | Furtun metalic cu izolatie pvc d.40mm                                                                         | m       |         |           | 20,83<br>0,00        |
|    | 59062023043 | Furtun metalic cu izolatie pvc d.40mm                                                                         | m       | 1,0000  | 20,83     | 20,83                |
| 45 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm                                                   | 10 buc  |         |           | 1 979,98<br>472,53   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 8,2900  | 57,00     | 472,53               |
|    | 1011614     | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                       | t       | 0,0810  | 16 500,00 | 1 336,50             |
|    | 1011786     | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                         | t       | 0,0020  | 15 000,00 | 30,00                |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 0,7800  | 62,50     | 48,75                |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut    | 0,1400  | 120,00    | 16,80                |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut    | 2,5400  | 25,00     | 63,50                |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut    | 0,1400  | 85,00     | 11,90                |
| 46 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2         | 100 m   |         |           | 4 809,67<br>1 214,07 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                      | h-om    | 21,3000 | 57,00     | 1 214,07             |
|    | 1011627     | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                        | t       | 0,0040  | 17 500,00 | 116,67               |
|    | 1011924     | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                 | kg      | 1,3000  | 62,50     | 81,27                |
|    | 1019100     | Cartus pentru impuscat                                                                                        | 10 buc  | 8,2000  | 5,00      | 41,00                |
|    | 1019109     | Dibluri pentru conexiune                                                                                      | 10 buc  | 8,2000  | 15,00     | 123,00               |
|    | 1019373     | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                   | t       | 0,1300  | 15 500,00 | 1 963,33             |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                        | kg      | 2,3000  | 45,00     | 103,47               |
|    | 5009031     | Scoabe                                                                                                        | 10 buc  | 1,5000  | 18,20     | 27,27                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------------|
|    | 5009105     | Suportul corpului de iluminat                                                                                 | 10 buc | 13,4000 | 75,00  | 1 005,00       |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut   | 0,2500  | 120,00 | 29,60          |
|    | 040502      | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                         | h-ut   | 3,3600  | 25,00  | 84,00          |
|    | 400002      | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                         | h-ut   | 0,2500  | 85,00  | 21,00          |
|    |             | <b>1.3. Utilaj</b>                                                                                            |        |         |        |                |
| 47 |             | Comutator cu siguranta, 1P, I <sub>H</sub> =160A, KVL-00 1P M8-M8                                             | buc    |         |        | 550,00<br>0,00 |
|    | 66062023015 | Comutator cu siguranta, 1P, I <sub>H</sub> =160A, KVL-00 1P M8-M8                                             | buc    | 1,0000  | 550,00 | 550,00         |
| 48 |             | Siguranta fuzibila cu caracteristica gL/gG, I <sub>нл.всг.</sub> =80A, NV/NH-00                               | buc    |         |        | 88,00<br>0,00  |
|    | 66062023016 | Siguranta fuzibila cu caracteristica gL/gG, I <sub>нл.всг.</sub> =80A, NV/NH-00                               | buc    | 1,0000  | 88,00  | 88,00          |
| 49 |             | Dulap de evidenta din metal dim.380x305x140mm, Y1, IP66, DDE-1 TIP1                                           | buc    |         |        | 865,00<br>0,00 |
|    | 66062023017 | Dulap de evidenta din metal dim.380x305x140mm, Y1, IP66, DDE-1 TIP1                                           | buc    | 1,0000  | 865,00 | 865,00         |
| 50 |             | Separator de sarcina 1P, I <sub>H</sub> =40A, BH-32/1P/40A                                                    | buc    |         |        | 26,66<br>0,00  |
|    | 66062023018 | Separator de sarcina 1P, I <sub>H</sub> =40A, BH-32/1P/40A                                                    | buc    | 1,0000  | 26,66  | 26,66          |
| 51 |             | Intrerupator automat 1P, I <sub>H</sub> =25A, BA47-29/1P/C25                                                  | buc    |         |        | 27,75<br>0,00  |
|    | 66062023019 | Intrerupator automat 1P, I <sub>n</sub> =25A, BA47-29/1P/C25                                                  | buc    | 1,0000  | 27,75  | 27,75          |
| 52 |             | Contor de evidenta a energiei electrice, U <sub>H</sub> =220B, I <sub>H</sub> =5-40A, AMS B38                 | buc    |         |        | 400,00<br>0,00 |
|    | 66062023020 | Contor de evidenta a energiei electrice, U <sub>H</sub> =220B, I <sub>H</sub> =5-40A, AMS B38                 | buc    | 1,0000  | 400,00 | 400,00         |
| 53 |             | Dulap de comanda din metal dim.395x310x220mm, Y1, IP65, ИЦМИ-1-0                                              | buc    |         |        | 780,00<br>0,00 |
|    | 66062023021 | Dulap de comanda din metal dim.395x310x220mm, Y1, IP65, ИЦМИ-1-0                                              | buc    | 1,0000  | 780,00 | 780,00         |
| 54 |             | Separator de sarcina 1P, I <sub>H</sub> =40A, BH-32/1P/40A                                                    | buc    |         |        | 26,66<br>0,00  |
|    | 66062023018 | Separator de sarcina 1P, I <sub>H</sub> =40A, BH-32/1P/40A                                                    | buc    | 1,0000  | 26,66  | 26,66          |
| 55 |             | Intrerupator automat 3P, I <sub>H</sub> =10A, BA47-29/3P/C10A                                                 | buc    |         |        | 78,00<br>0,00  |
|    | 66062023023 | Intrerupator automat 3P, I <sub>H</sub> =10A, BA47-29/3P/C10A                                                 | buc    | 1,0000  | 78,00  | 78,00          |
| 56 |             | Contactator, 2P, I <sub>H</sub> =40A, KM40-20                                                                 | buc    |         |        | 290,00<br>0,00 |
|    | 66062023024 | Contactator, 2P, I <sub>H</sub> =40A, KM40-20                                                                 | buc    | 1,0000  | 290,00 | 290,00         |
| 57 |             | Taimer electric ТЭ15                                                                                          | buc    |         |        | 455,00<br>0,00 |
|    | 66062023025 | Taimer electric ТЭ15                                                                                          | buc    | 1,0000  | 455,00 | 455,00         |
| 58 |             | Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 6000lm, 4000K, IP65, ф60mm, HD-00260                        | buc    |         |        | 795,00<br>0,00 |
|    | 66062023026 | Corp de iluminat LED, cu montare pe consola, 60W, 6000lm, 4000K, IP65, d60mm HD-00260                         | buc    | 1,0000  | 795,00 | 795,00         |
|    |             | <b>2. Strazile Poiana Mircea cel Batrin, Ion Creanga, Trandafirilor, Coasta Florilor, Gionat</b>              |        |         |        |                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5       | 6      | 7                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------------------|
|    |               | <b>2.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                            |         |         |        |                      |
| 1  | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m  |         |        | 4 549,40<br>3 718,69 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 65,2400 | 57,00  | 3 718,69             |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                 | h-ut    | 0,8200  | 120,00 | 98,41                |
|    | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 24,4100 | 30,00  | 732,30               |
| 2  | pret furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2                                                                                                            | ml      |         |        | 12,35<br>0,00        |
|    | 1010225       | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2                                                                                                            | m       | 1,0000  | 12,35  | 12,35                |
| 3  |               | Conductor de impamintare de tip 3II-6 cu clema de impamintare de P 71                                                                                                                                         | set     |         |        | 2,50<br>0,00         |
|    | 43-20-16      | Conductor de impamintare de tip 3II-6 cu clema de impamintare de P 71                                                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 2,50   | 2,50                 |
| 4  |               | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                                                      | buc     |         |        | 30,85<br>0,00        |
|    | 1807176       | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 30,85  | 30,85                |
| 5  |               | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                       | buc     |         |        | 70,00<br>0,00        |
|    | 80-16-01      | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 70,00  | 70,00                |
| 6  |               | Furnitura completa de sustinere intermediara ES - 1500                                                                                                                                                        | set     |         |        | 66,70<br>0,00        |
|    | 80-15-02      | Furnitura completa de sustinere intermediara ES - 1500                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 66,70  | 66,70                |
| 7  |               | Clema de ramificare P95 (ZOI 16-95/2,5-35, IOS-26T etc)                                                                                                                                                       | set     |         |        | 32,50<br>0,00        |
|    | 74549         | Clema de ramificare P95 (ZOI 16-95/2,5-35, IOS-26T)                                                                                                                                                           | buc     | 1,0000  | 32,50  | 32,50                |
| 8  |               | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                                                     | set     |         |        | 15,65<br>0,00        |
|    | 1807179       | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 15,65  | 15,65                |
| 9  |               | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                                                                                                  | m       |         |        | 8,35<br>0,00         |
|    | 80-09-05      | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 8,35   | 8,35                 |
| 10 |               | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-20 (A 200)                                                                                                                                      | buc     |         |        | 1,70<br>0,00         |
|    | 80-02-01      | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-20 (A 200)                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 1,70   | 1,70                 |
|    |               | <b>2.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                |         |         |        |                      |
| 11 | 08-01-080-2   | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                              | buc     |         |        | 76,72<br>64,41       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 1,1300  | 57,00  | 64,41                |
|    | 5009807       | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0600  | 45,20  | 2,71                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                 | h-ut    | 0,0800  | 120,00 | 9,60                 |
| 12 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cofret pentru montarea contorului                                        | buc     |         |        | 151,54<br>132,24     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 2,3200  | 57,00  | 132,24               |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,1700  | 35,00  | 5,95                 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0300  | 45,00  | 1,35     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,1000  | 120,00 | 12,00    |
| 13 | 08-03-600-1   | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                                                            | buc     |         |        | 19,38    |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 19,38    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,3400  | 57,00  | 19,38    |
| 14 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cofret pentru instalarea automatelor | buc     |         |        | 151,54   |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 132,24   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 2,3200  | 57,00  | 132,24   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,1700  | 35,00  | 5,95     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0300  | 45,00  | 1,35     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,1000  | 120,00 | 12,00    |
| 15 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina                                                                                                              | buc     |         |        | 64,78    |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 63,84    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24     |
| 16 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - contactor modular                                                                                                                                            | buc     |         |        | 64,78    |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 63,84    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24     |
| 17 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - timer modular                                                                                                                                                | buc     |         |        | 64,78    |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 63,84    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24     |
| 18 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta                                                                                                                  | 100 buc |         |        | 2 522,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 2 252,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 39,5000 | 57,00  | 2 252,00 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                     | 100 buc | 1,0200  | 110,00 | 110,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0300  | 120,00 | 0,00     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                | h-ut    | 6,4000  | 25,00  | 160,00   |
| 19 |               | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 16A, 220V                                                                                         | buc     |         |        | 30,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 0,00     |
|    | 3120255519105 | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V                                                                                         | buc     | 1,0000  | 30,00  | 30,00    |
| 20 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                 | 100 m   |         |        | 441,06   |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 384,20   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 6,7400  | 57,00  | 384,20   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200  | 45,00  | 0,88     |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                      | 100 buc | 0,3100  | 55,00  | 17,06    |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,8000  | 12,50  | 10,00    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                          | buc     | 12,2000 | 1,20   | 14,64    |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0500  | 12,50  | 0,63     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 22,50  | 0,44     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg      | 0,1600  | 68,00  | 10,87    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0200  | 120,00 | 2,35     |
| 21 | pret furnizor | Cablu de tip BBΓнг-0.66 2x2.5 mm2                                                                                                                                         | ml      |         |        | 13,20    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7                    |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------------------|
|    |               |                                                                                                                                                            |         |         |           | 0,00                 |
|    | 3130134817521 | Cablu de tip BBГнг-0.66 2x2.5 mm2                                                                                                                          | m       | 1,0000  | 13,20     | 13,20                |
| 22 | 08-02-412-5   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m   |         |           | 920,56<br>832,22     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 14,6000 | 57,00     | 832,22               |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 45,00     | 1,00                 |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 55,00     | 17,11                |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 12,50     | 10,00                |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,20      | 14,67                |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 12,50     | 0,56                 |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 22,50     | 0,44                 |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,4000  | 68,00     | 27,22                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,1400  | 120,00    | 17,33                |
| 23 |               | Cablu de tip ABBГнг Тх-1,0 2x25 mm2                                                                                                                        | ml      |         |           | 14,20<br>0,00        |
|    | 3130134818416 | Cablu de tip ABBГнг Тх-1,0 2x25 mm2                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 14,20     | 14,20                |
| 24 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED                                                                                                | buc     |         |           | 116,37<br>104,31     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 1,8300  | 57,00     | 104,31               |
|    | 1019460       | Banda "ITXB-304"                                                                                                                                           | kg      | 0,0120  | 25,00     | 0,30                 |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                    | kg      | 0,0100  | 28,00     | 0,28                 |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,0100  | 68,00     | 0,68                 |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                    | h-ut    | 0,3600  | 30,00     | 10,80                |
| 25 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                             | buc     |         |           | 270,73<br>194,37     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 3,4100  | 57,00     | 194,37               |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                        | t       | 0,0006  | 17 500,00 | 10,46                |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg      | 0,1000  | 35,00     | 3,50                 |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,5000  | 45,00     | 22,50                |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                    | h-ut    | 1,3300  | 30,00     | 39,90                |
| 26 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=3 m                                                                                         | 10 buc  |         |           | 1 456,58<br>472,53   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 8,2900  | 57,00     | 472,53               |
|    | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                    | t       | 0,0500  | 16 500,00 | 825,00               |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                      | t       | 0,0020  | 15 000,00 | 30,00                |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg      | 0,7800  | 62,50     | 48,75                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,1400  | 120,00    | 16,80                |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut    | 2,5400  | 25,00     | 63,50                |
| 27 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                      | 100 m   |         |           | 3 804,67<br>1 214,07 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 21,3000 | 57,00     | 1 214,07             |
|    | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                     | t       | 0,0040  | 17 500,00 | 116,67               |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                              | kg      | 1,3000  | 62,50     | 81,27                |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                     | 10 buc  | 8,2000  | 5,00      | 41,00                |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                   | 10 buc  | 8,2000  | 15,00     | 123,00               |
|    | 1019373227    | Otel fisie necalcat 40x4 mm                                                                                                                                | t       | 0,1300  | 15 500,00 | 1 963,33             |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 2,3000  | 45,00     | 103,47               |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                     | 10 buc  | 1,5000  | 18,20     | 27,27                |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,2500  | 120,00    | 29,60                |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                      | h-ut    | 3,3600  | 25,00     | 84,00                |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                      | h-ut    | 0,2500  | 85,00     | 21,00                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6         | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|----------|
|    |               | <b>2.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                   |      |        |           |          |
| 28 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                                                                                       | buc  |        |           | 285,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,00     |
|    | 312035537660  | Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 285,00    | 285,00   |
| 29 | pret furnizor | Panou de evidenta complet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P, 40A si intreupator automat 1P, 32A, "C"  | buc  |        |           | 865,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,00     |
|    | 312035537801  | Panou de evidenta completet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P 40A si intreupator automat 1P, 32A, "C" | buc  | 1,0000 | 865,00    | 865,00   |
| 30 | pret furnizor | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240 V                                                                                                                                                         | buc  |        |           | 345,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,00     |
|    | 3320634627001 | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240 V                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 345,00    | 345,00   |
| 31 | pret furnizor | Cofret metalic de tip II(MPI-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm cu bare N, PE, DIN                                                                                                       | buc  |        |           | 595,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,00     |
|    | 3120355377842 | Cofret metalic de tip II(MPI-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 595,00    | 595,00   |
| 32 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=40A                                                                                                                                                    | buc  |        |           | 26,66    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,00     |
|    | 2924127326182 | Separator de sarcina BH-32, 1P, 40A                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 26,66     | 26,66    |
| 33 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                          | buc  |        |           | 27,86    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,00     |
|    | 31MV          | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 27,86     | 27,86    |
| 34 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=20A, U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                          | buc  |        |           | 27,86    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,00     |
|    | 33MV          | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °B°                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 27,86     | 27,86    |
| 35 | pret furnizor | Contactoer modular KM40-20, 230 V                                                                                                                                                                    | buc  |        |           | 145,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,00     |
|    | 1104083       | Contactoer modular KM40-20, 230 V                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 145,00    | 145,00   |
| 36 | pret furnizor | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                                                                                                         | buc  |        |           | 335,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,00     |
|    | 2875274501463 | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 335,00    | 335,00   |
| 37 | pret furnizor | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1II-0,5-0,5 sau similara                                                                                            | buc  |        |           | 125,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,00     |
|    | 50040         | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1II-0,5-0,5                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 125,00    | 125,00   |
| 38 | pret furnizor | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V                                                                                                             | buc  |        |           | 795,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 0,00     |
|    | LBLSTR1060    | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 795,00    | 795,00   |
|    |               | <b>3. Str. M. Viteazu</b>                                                                                                                                                                            |      |        |           |          |
|    |               | <b>3.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                   |      |        |           |          |
| 1  | 33-04-003-4   | Montarea stlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior                                                                     | buc  |        |           | 460,87   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                      |      |        |           | 316,92   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,5600 | 57,00     | 316,92   |
|    | 113-0079      | Lac de bitum "BT-577"                                                                                                                                                                                | t    | 0,0001 | 15 000,00 | 1,25     |
|    | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                         | h-ut | 0,8300 | 150,00    | 124,50   |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2800 | 65,00     | 18,20    |
| 92 |               | Stilp din beton armat CB 105-5                                                                                                                                                                       | buc  |        |           | 3 920,00 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5       | 6        | 7                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |         |         |          | 0,00                 |
|    | 446-201121055 | Stilp din beton armat CB 105-5                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 3 920,00 | 3 920,00             |
| 3  | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m  |         |          | 4 549,42<br>3 718,70 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 65,2400 | 57,00    | 3 718,70             |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                 | h-ut    | 0,8200  | 120,00   | 98,44                |
|    | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 24,4100 | 30,00    | 732,29               |
| 4  | pret furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2                                                                                                            | ml      |         |          | 12,35<br>0,00        |
|    | 1010225       | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2                                                                                                            | m       | 1,0000  | 12,35    | 12,35                |
| 5  |               | Conductor de impamintare de tip 3II-6 cu cleva de impamintare de P 71                                                                                                                                         | set     |         |          | 2,50<br>0,00         |
|    | 43-20-16      | Conductor de impamintare de tip 3II-6 cu cleva de impamintare de P 71                                                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 2,50     | 2,50                 |
| 6  |               | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                                                      | buc     |         |          | 30,85<br>0,00        |
|    | 1807176       | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 30,85    | 30,85                |
| 7  |               | Cleva de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                       | buc     |         |          | 70,00<br>0,00        |
|    | 80-16-01      | Cleva de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 70,00    | 70,00                |
| 8  |               | Furnitura completa de sustinere intermediara ES -1500                                                                                                                                                         | set     |         |          | 66,70<br>0,00        |
|    | 80-15-02      | Furnitura completa de sustinere intermediara ES - 1500                                                                                                                                                        | buc     | 1,0000  | 66,70    | 66,70                |
| 9  |               | Cleva de ramificare P95 (ZOI 16-95/2,5-35, IOS-26T etc)                                                                                                                                                       | set     |         |          | 32,50<br>0,00        |
|    | 74549         | Cleva de ramificare P95 (ZOI 16-95/2,5-35, IOS-26T)                                                                                                                                                           | buc     | 1,0000  | 32,50    | 32,50                |
| 10 |               | Cleva de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                                                     | set     |         |          | 15,65<br>0,00        |
|    | 1807179       | Cleva de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 15,65    | 15,65                |
| 11 |               | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                                                                                                  | m       |         |          | 8,35<br>0,00         |
|    | 80-09-05      | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 8,35     | 8,35                 |
| 12 |               | Cleva lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-2 (A200)                                                                                                                                        | buc     |         |          | 1,70<br>0,00         |
|    | 80-02-01      | Cleva lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-20 (A 200)                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 1,70     | 1,70                 |
|    |               | <b>3.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                |         |         |          |                      |
| 13 | 08-01-080-2   | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6 - Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                              | buc     |         |          | 76,72<br>64,41       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 1,1300  | 57,00    | 64,41                |
|    | 5009807       | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0600  | 45,20    | 2,71                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                 | h-ut    | 0,0800  | 120,00   | 9,60                 |
| 14 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cofret pentru montarea contorului                                        | buc     |         |          | 151,54<br>132,24     |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 2,3200  | 57,00    | 132,24               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,1700  | 35,00     | 5,95     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0300  | 45,00     | 1,35     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,1000  | 120,00    | 12,00    |
| 15 | 08-03-600-1   | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                                                            | buc     |         |           | 19,38    |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |           | 19,38    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,3400  | 57,00     | 19,38    |
| 16 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cofret pentru instalarea automatelor | buc     |         |           | 151,54   |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |           | 132,24   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 2,3200  | 57,00     | 132,24   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,1700  | 35,00     | 5,95     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0300  | 45,00     | 1,35     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,1000  | 120,00    | 12,00    |
| 17 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina                                                                                                              | buc     |         |           | 64,78    |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |           | 63,84    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1200  | 57,00     | 63,84    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 35,00     | 0,70     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0020  | 120,00    | 0,24     |
| 18 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - contactor modular                                                                                                                                            | buc     |         |           | 64,78    |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |           | 63,84    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1200  | 57,00     | 63,84    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 35,00     | 0,70     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0020  | 120,00    | 0,24     |
| 19 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - timer modular                                                                                                                                                | buc     |         |           | 64,78    |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |           | 63,84    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1200  | 57,00     | 63,84    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 35,00     | 0,70     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0020  | 120,00    | 0,24     |
| 20 | 08-03-591-1   | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta                                                                                                                  | 100 buc |         |           | 2 522,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |           | 2 252,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 39,5000 | 57,00     | 2 252,00 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                     | 100 buc | 1,0200  | 110,00    | 110,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0300  | 120,00    | 0,00     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                | h-ut    | 6,4000  | 25,00     | 160,00   |
| 21 | pret furnizor | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 16A, 220V                                                                                         | buc     |         |           | 30,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |           | 0,00     |
|    | 3120255519105 | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V                                                                                         | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00    |
| 22 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED                                                                                                               | buc     |         |           | 116,37   |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |           | 104,31   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,8300  | 57,00     | 104,31   |
|    | 1019460       | Banda "ITXB-304"                                                                                                                                                          | kg      | 0,0120  | 25,00     | 0,30     |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                   | kg      | 0,0100  | 28,00     | 0,28     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                               | kg      | 0,0100  | 68,00     | 0,68     |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                   | h-ut    | 0,3600  | 30,00     | 10,80    |
| 23 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                                            | buc     |         |           | 270,77   |
|    |               |                                                                                                                                                                           |         |         |           | 194,37   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 3,4100  | 57,00     | 194,37   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                       | t       | 0,0006  | 17 500,00 | 10,50    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,1000  | 35,00     | 3,50     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6         | 7                    |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------------------|
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,5000  | 45,00     | 22,50                |
|    | 031050         | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,3300  | 30,00     | 39,90                |
| 24 | 08-02-471-4    | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=3m                                                                                                                                     | 10 buc |         |           | 1 456,58<br>472,53   |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,2900  | 57,00     | 472,53               |
|    | 1011614        | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                               | t      | 0,0500  | 16 500,00 | 825,00               |
|    | 1011786        | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0020  | 15 000,00 | 30,00                |
|    | 1011924        | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                         | kg     | 0,7800  | 62,50     | 48,75                |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                         | h-ut   | 0,1400  | 120,00    | 16,80                |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                 | h-ut   | 2,5400  | 25,00     | 63,50                |
| 25 | 08-02-472-7    | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                                                                 | 100 m  |         |           | 3 804,67<br>1 214,07 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 21,3000 | 57,00     | 1 214,07             |
|    | 1011627        | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                                                                | t      | 0,0040  | 17 500,00 | 116,67               |
|    | 1011924        | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                         | kg     | 1,3000  | 62,50     | 81,27                |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                | 10 buc | 8,2000  | 5,00      | 41,00                |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                              | 10 buc | 8,2000  | 15,00     | 123,00               |
|    | 1019373        | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                                                                           | t      | 0,1300  | 15 500,00 | 1 963,33             |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                                                | kg     | 2,3000  | 45,00     | 103,47               |
|    | 5009031        | Scoabe                                                                                                                                                                                                | 10 buc | 1,5000  | 18,20     | 27,27                |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                         | h-ut   | 0,2500  | 120,00    | 29,60                |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                 | h-ut   | 3,3600  | 25,00     | 84,00                |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2500  | 85,00     | 21,00                |
|    |                | <b>3.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |           |                      |
| 26 | pret furnizor  | Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                                                                                        | buc    |         |           | 285,00<br>0,00       |
|    | 312035537660   | Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000  | 285,00    | 285,00               |
| 27 | pret furnizor  | Panou de evidenta completet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P, 40A si intreupator automat 1P, 25A, "C" | buc    |         |           | 865,00<br>0,00       |
|    | 31203553780127 | Panou de evidenta completet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P 40A si intreupator automat 1P, 25A, "C"  | buc    | 1,0000  | 865,00    | 865,00               |
| 28 | pret furnizor  | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240 V                                                                                                                                                          | buc    |         |           | 345,00<br>0,00       |
|    | 3320634627001  | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240 V                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 345,00    | 345,00               |
| 29 | pret furnizor  | Cofret metalic de tip ИИМП-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm cu bare N, PE, DIN                                                                                                          | buc    |         |           | 595,00<br>0,00       |
|    | 3120355377842  | Cofret metalic de tip ИИМП-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 595,00    | 595,00               |
| 30 | pret furnizor  | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=40A                                                                                                                                                     | buc    |         |           | 26,66<br>0,00        |
|    | 2924127326182  | Separator de sarcina BH-32, 1P, 40A                                                                                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 26,66     | 26,66                |
| 31 | pret furnizor  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                           | buc    |         |           | 27,86<br>0,00        |
|    | 31MV           | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 27,86     | 27,86                |
| 32 | pret furnizor  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                           | buc    |         |           | 27,86<br>0,00        |
|    | 32MV           | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °B°                                                                                                                                                    | buc    | 1,0000  | 27,86     | 27,86                |
| 33 | pret furnizor  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica B, In=20A, U=230V,                                                                                                                                     | buc    |         |           | 27,86                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|    |               | Icu=4.5kA                                                                                                                                                                                                     |        |         |        | 0,00     |
|    | 33MV          | Intreupator automat de tip BA47-29M, 1P, 20A, °B°                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 27,86  | 27,86    |
| 34 | pret furnizor | Contactor modular KM40-20, 230 V                                                                                                                                                                              | buc    |         |        | 145,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 1104083       | Contactor modular KM40-20, 230 V                                                                                                                                                                              | buc    | 1,0000  | 145,00 | 145,00   |
| 35 | pret furnizor | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                                                                                                                  | buc    |         |        | 335,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 2875274501463 | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 335,00 | 335,00   |
| 36 | pret furnizor | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1Π-0,5-0,5 sau similara                                                                                                      | buc    |         |        | 125,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 50040         | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1Π-0,5-0,5                                                                                                                   | buc    | 1,0000  | 125,00 | 125,00   |
| 37 | pret furnizor | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V                                                                                                                      | buc    |         |        | 795,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | LBLSTR1060    | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 795,00 | 795,00   |
|    |               | <b>4. Str. Livezilor</b>                                                                                                                                                                                      |        |         |        |          |
|    |               | <b>4.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                            |        |         |        |          |
| 1  | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m |         |        | 4 549,34 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 3 718,65 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 65,2400 | 57,00  | 3 718,65 |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                 | h-ut   | 0,8200  | 120,00 | 98,36    |
|    | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 24,4100 | 30,00  | 732,33   |
| 2  | pret furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2                                                                                                            | ml     |         |        | 12,35    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 1010225       | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2                                                                                                            | m      | 1,0000  | 12,35  | 12,35    |
| 3  |               | Conductor de impamintare de tip 3Π-6 cu clema de impamintare de P 71                                                                                                                                          | set    |         |        | 2,50     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 43-20-16      | Conductor de impamintare de tip 3Π-6 cu clema de impamintare de P 71                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 2,50   | 2,50     |
| 14 | pret furnizor | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                                                      | buc    |         |        | 30,85    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 1807176       | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 30,85  | 30,85    |
| 5  |               | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                       | buc    |         |        | 70,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 80-16-01      | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                       | buc    | 1,0000  | 70,00  | 70,00    |
| 6  |               | Furnitura completa de sustinere intermediara ES -1500                                                                                                                                                         | set    |         |        | 66,70    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 80-15-02      | Furnitura completa de sustinere intermediara ES -1500                                                                                                                                                         | buc    | 1,0000  | 66,70  | 66,70    |
| 7  |               | Clema de ramificare P95 (ZOI 16-95/2,5-35, IOS-26T etc)                                                                                                                                                       | set    |         |        | 32,50    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 74549         | Clema de ramificare P95 (ZOI 16-95/2,5-35, IOS-26T)                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 32,50  | 32,50    |
| 8  |               | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                                                     | set    |         |        | 15,65    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 1807179       | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                                                     | buc    | 1,0000  | 15,65  | 15,65    |
| 9  |               | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                                                                                                  | m      |         |        | 8,35     |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6      | 7        |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 0,00     |
|    | 80-09-05    | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                                                              | buc     | 1,0000  | 8,35   | 8,35     |
| 10 |             | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-2(A 200)                                                                                                    | buc     |         |        | 1,70     |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 0,00     |
|    | 80-02-01    | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-20 (A 200)                                                                                                  | buc     | 1,0000  | 1,70   | 1,70     |
|    |             | <b>4.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                            |         |         |        |          |
| 11 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6-Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                            | buc     |         |        | 76,72    |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 64,41    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1300  | 57,00  | 64,41    |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0600  | 45,20  | 2,71     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0800  | 120,00 | 9,60     |
| 12 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600-Cofret pentru montarea contorului      | buc     |         |        | 151,54   |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 132,24   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 2,3200  | 57,00  | 132,24   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,1700  | 35,00  | 5,95     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0300  | 45,00  | 1,35     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,1000  | 120,00 | 12,00    |
| 13 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                                                            | buc     |         |        | 19,38    |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 19,38    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,3400  | 57,00  | 19,38    |
| 14 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cofret pentru instalarea automatelor | buc     |         |        | 151,54   |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 132,24   |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 2,3200  | 57,00  | 132,24   |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,1700  | 35,00  | 5,95     |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0300  | 45,00  | 1,35     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,1000  | 120,00 | 12,00    |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina                                                                                                               | buc     |         |        | 64,78    |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 63,84    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24     |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - contactor modular                                                                                                                                            | buc     |         |        | 64,78    |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 63,84    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24     |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - timer modular                                                                                                                                                | buc     |         |        | 64,78    |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 63,84    |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84    |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70     |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24     |
| 18 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta                                                                                                                  | 100 buc |         |        | 2 522,00 |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |         |        | 2 252,00 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 39,5000 | 57,00  | 2 252,00 |
|    | 1019103     | Dibluri de distantare                                                                                                                                                     | 100 buc | 1,0200  | 110,00 | 110,00   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                                                               | h-ut    | 0,0300  | 120,00 | 0,00     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    |               | principale), 10 t                                                                                                                                         |         |         |           |          |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                | h-ut    | 6,4000  | 25,00     | 160,00   |
| 19 |               | Interrupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 16A, 220V                                                                         | buc     |         |           | 30,00    |
|    |               |                                                                                                                                                           |         |         |           | 0,00     |
|    | 3120255519105 | Interrupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V                                                                         | buc     | 1,0000  | 30,00     | 30,00    |
| 20 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m   |         |           | 440,40   |
|    |               |                                                                                                                                                           |         |         |           | 384,20   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 6,7400  | 57,00     | 384,20   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200  | 45,00     | 0,80     |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                      | 100 buc | 0,3100  | 55,00     | 16,40    |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,8000  | 12,50     | 10,00    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                          | buc     | 12,2000 | 1,20      | 14,60    |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0500  | 12,50     | 0,80     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 22,50     | 0,40     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,1600  | 68,00     | 10,80    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,0200  | 120,00    | 2,40     |
| 21 | pret furnizor | Cablu de tip BBГнг-0.66 2x2.5mm2                                                                                                                          | ml      |         |           | 13,20    |
|    |               |                                                                                                                                                           |         |         |           | 0,00     |
|    | 3130134817521 | Cablu de tip BBГнг-0.66 2x2.5 mm2                                                                                                                         | m       | 1,0000  | 13,20     | 13,20    |
| 22 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED                                                                                               | buc     |         |           | 116,37   |
|    |               |                                                                                                                                                           |         |         |           | 104,31   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 1,8300  | 57,00     | 104,31   |
|    | 1019460       | Banda "ПХВ-304"                                                                                                                                           | kg      | 0,0120  | 25,00     | 0,30     |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                   | kg      | 0,0100  | 28,00     | 0,28     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                               | kg      | 0,0100  | 68,00     | 0,68     |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                   | h-ut    | 0,3600  | 30,00     | 10,80    |
| 23 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                            | buc     |         |           | 270,77   |
|    |               |                                                                                                                                                           |         |         |           | 194,37   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 3,4100  | 57,00     | 194,37   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                       | t       | 0,0006  | 17 500,00 | 10,50    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                              | kg      | 0,1000  | 35,00     | 3,50     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 0,5000  | 45,00     | 22,50    |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                   | h-ut    | 1,3300  | 30,00     | 39,90    |
| 24 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=3 m                                                                                        | 10 buc  |         |           | 1 456,58 |
|    |               |                                                                                                                                                           |         |         |           | 472,53   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 8,2900  | 57,00     | 472,53   |
|    | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                   | t       | 0,0500  | 16 500,00 | 825,00   |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                     | t       | 0,0020  | 15 000,00 | 30,00    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg      | 0,7800  | 62,50     | 48,75    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                             | h-ut    | 0,1400  | 120,00    | 16,80    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                     | h-ut    | 2,5400  | 25,00     | 63,50    |
| 25 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                     | 100 m   |         |           | 3 804,67 |
|    |               |                                                                                                                                                           |         |         |           | 1 214,07 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                  | h-om    | 21,3000 | 57,00     | 1 214,07 |
|    | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                    | t       | 0,0040  | 17 500,00 | 116,67   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                             | kg      | 1,3000  | 62,50     | 81,27    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                    | 10 buc  | 8,2000  | 5,00      | 41,00    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                  | 10 buc  | 8,2000  | 15,00     | 123,00   |
|    | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                               | t       | 0,1300  | 15 500,00 | 1 963,33 |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                    | kg      | 2,3000  | 45,00     | 103,47   |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,5000  | 18,20     | 27,27    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                                               | h-ut    | 0,2500  | 120,00    | 29,60    |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6         | 7      |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|
|     |                | principale), 10 t                                                                                                                                                                                     |      |        |           |        |
|     | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                 | h-ut | 3,3600 | 25,00     | 84,00  |
|     | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,2500 | 85,00     | 21,00  |
|     |                | <b>4.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                    |      |        |           |        |
| 126 | pret furnizor  | Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                                                                                        | buc  |        |           | 285,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |           | 0,00   |
|     | 312035537660   | Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 285,00    | 285,00 |
| 27  | pret furnizor  | Panou de evidenta completet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P, 40A si intreupator automat 1P, 25A, "C" | buc  |        |           | 865,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |           | 0,00   |
|     | 31203553780127 | Panou de evidenta completet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P 40A si intreupator automat 1P, 25A, "C"  | buc  | 1,0000 | 865,00    | 865,00 |
| 28  | pret furnizor  | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240 V                                                                                                                                                          | buc  |        |           | 345,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |           | 0,00   |
|     | 3320634627001  | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240 V                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 345,00    | 345,00 |
| 29  | pret furnizor  | Cofret metalic de tip III MPI-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm cu bare N, PE, DIN                                                                                                       | buc  |        |           | 595,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |           | 0,00   |
|     | 3120355377842  | Cofret metalic de tip III MPI-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 595,00    | 595,00 |
| 30  | pret furnizor  | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=40A                                                                                                                                                     | buc  |        |           | 26,66  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |           | 0,00   |
|     | 2924127326182  | Separator de sarcina BH-32, 1P, 40A                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 26,66     | 26,66  |
| 31  | pret furnizor  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                           | buc  |        |           | 27,86  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |           | 0,00   |
|     | 31MV           | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 27,86     | 27,86  |
| 32  | pret furnizor  | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                           | buc  |        |           | 27,86  |
|     |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |           | 0,00   |
|     | 32LIV          | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C°                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 27,86     | 27,86  |
| 33  | pret furnizor  | Contactor modular KM40-20, 230 V                                                                                                                                                                      | buc  |        |           | 145,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |           | 0,00   |
|     | 1104083        | Contactor modular KM40-20, 230 V                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 145,00    | 145,00 |
| 34  | pret furnizor  | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                                                                                                          | buc  |        |           | 335,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |           | 0,00   |
|     | 2875274501463  | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 335,00    | 335,00 |
| 35  | pret furnizor  | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1II-0,5-0,5 sau similara                                                                                             | buc  |        |           | 125,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |           | 0,00   |
|     | 50040          | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1II-0,5-0,5                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 125,00    | 125,00 |
| 36  | pret furnizor  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V                                                                                                              | buc  |        |           | 795,00 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |           | 0,00   |
|     | LBLSTR1060     | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 795,00    | 795,00 |
|     |                | <b>5. str. Boris Simonovici</b>                                                                                                                                                                       |      |        |           |        |
|     |                | <b>5.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                    |      |        |           |        |
| 1   | 33-04-003-4    | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior                                                                     | buc  |        |           | 461,62 |
|     |                |                                                                                                                                                                                                       |      |        |           | 316,92 |
|     | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,5600 | 57,00     | 316,92 |
|     | 113-0079       | Lac de bitum "BT-577"                                                                                                                                                                                 | t    | 0,0001 | 15 000,00 | 2,00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                             | 4       | 5       | 6        | 7                    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------------------|
|    | 160402        | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,8300  | 150,00   | 124,50               |
|    | 400001        | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t                                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,2800  | 65,00    | 18,20                |
| 2  |               | Stilp din beton armat CB 105-5                                                                                                                                                                                | buc     |         |          | 3 920,00<br>0,00     |
|    | 446-201121055 | Stilp din beton armat CB 105-5                                                                                                                                                                                | buc     | 1,0000  | 3 920,00 | 3 920,00             |
| 3  | 33-04-017-1   | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m  |         |          | 4 549,36<br>3 718,66 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 65,2400 | 57,00    | 3 718,66             |
|    | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                 | h-ut    | 0,8200  | 120,00   | 98,39                |
|    | 031002        | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                             | h-ut    | 24,4100 | 30,00    | 732,30               |
| 4  | pret furnizor | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2                                                                                                            | ml      |         |          | 12,35<br>0,00        |
|    | 1010225       | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2                                                                                                            | m       | 1,0000  | 12,35    | 12,35                |
| 5  |               | Conductor de impamintare de tip 3II-6 cu clema de impamintare de P 71                                                                                                                                         | set     |         |          | 2,50<br>0,00         |
|    | 43-20-16      | Conductor de impamintare de tip 3II-6 cu clema de impamintare de P 71                                                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 2,50     | 2,50                 |
| 6  |               | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                                                      | buc     |         |          | 30,85<br>0,00        |
|    | 1807176       | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 30,85    | 30,85                |
| 7  |               | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                       | buc     |         |          | 70,00<br>0,00        |
|    | 80-16-01      | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                       | buc     | 1,0000  | 70,00    | 70,00                |
| 8  |               | Furnitura completa de sustinere intermediara ES -1500                                                                                                                                                         | set     |         |          | 66,70<br>0,00        |
|    | 80-15-02      | Furnitura completa de sustinere intermediara ES -1500                                                                                                                                                         | buc     | 1,0000  | 66,70    | 66,70                |
| 9  |               | Clema de ramificare P95 (ZOI 16-95/2,5-35, IOS-26T etc)                                                                                                                                                       | set     |         |          | 32,50<br>0,00        |
|    | 74549         | Clema de ramificare P95 (ZOI 16-95/2,5-35, IOS-26T)                                                                                                                                                           | buc     | 1,0000  | 32,50    | 32,50                |
| 10 |               | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                                                     | set     |         |          | 15,65<br>0,00        |
|    | 1807179       | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 15,65    | 15,65                |
| 11 |               | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                                                                                                  | m       |         |          | 8,35<br>0,00         |
|    | 80-09-05      | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                                                                                                  | m       | 1,0000  | 8,35     | 8,35                 |
| 12 |               | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-2 (A 200)                                                                                                                                       | buc     |         |          | 1,70<br>0,00         |
|    | 80-02-01      | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-20 (A 200)                                                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 1,70     | 1,70                 |
|    |               | <b>5.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                |         |         |          |                      |
| 13 | 08-01-080-2   | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6-Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                | buc     |         |          | 76,72<br>64,41       |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om    | 1,1300  | 57,00    | 64,41                |
|    | 5009807       | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,0600  | 45,20    | 2,71                 |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                                 | h-ut    | 0,0800  | 120,00   | 9,60                 |
| 12 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau                                                                                                                                                                    | buc     |         |          | 151,54               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                            | 4       | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|    |               | punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600-<br>Cofret pentru montarea contorului                                                |         |         |        | 132,24   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 2,3200  | 57,00  | 132,24   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg      | 0,1700  | 35,00  | 5,95     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0300  | 45,00  | 1,35     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 0,1000  | 120,00 | 12,00    |
| 15 | 08-03-600-1   | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                                                               | buc     |         |        | 19,38    |
|    |               |                                                                                                                                                                              |         |         |        | 19,38    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 0,3400  | 57,00  | 19,38    |
| 16 | 08-03-572-3   | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 -<br>Cofret pentru instalarea automatelor | buc     |         |        | 151,54   |
|    |               |                                                                                                                                                                              |         |         |        | 132,24   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 2,3200  | 57,00  | 132,24   |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg      | 0,1700  | 35,00  | 5,95     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0300  | 45,00  | 1,35     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 0,1000  | 120,00 | 12,00    |
| 17 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - intrerupatoare automate, separatoare de sarcina                                                                                                                 | buc     |         |        | 64,78    |
|    |               |                                                                                                                                                                              |         |         |        | 63,84    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24     |
| 18 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - contactor modular                                                                                                                                               | buc     |         |        | 64,78    |
|    |               |                                                                                                                                                                              |         |         |        | 63,84    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24     |
| 19 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - timer modular                                                                                                                                                   | buc     |         |        | 64,78    |
|    |               |                                                                                                                                                                              |         |         |        | 63,84    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                 | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24     |
| 20 | 08-03-591-1   | Intrerupator cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta                                                                                                                    | 100 buc |         |        | 2 522,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                              |         |         |        | 2 252,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 39,5000 | 57,00  | 2 252,00 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                                        | 100 buc | 1,0200  | 110,00 | 110,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                | h-ut    | 0,0300  | 120,00 | 0,00     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                                   | h-ut    | 6,4000  | 25,00  | 160,00   |
| 21 |               | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 16A, 220V                                                                                            | buc     |         |        | 30,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                              |         |         |        | 0,00     |
|    | 3120255519105 | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V                                                                                            | buc     | 1,0000  | 30,00  | 30,00    |
| 22 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2                    | 100 m   |         |        | 441,17   |
|    |               |                                                                                                                                                                              |         |         |        | 384,22   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                     | h-om    | 6,7400  | 57,00  | 384,22   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                       | kg      | 0,0200  | 45,00  | 0,91     |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                         | 100 buc | 0,3100  | 55,00  | 17,02    |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                                           | 10 buc  | 0,8000  | 12,50  | 10,00    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                                             | buc     | 12,2000 | 1,20   | 14,65    |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0500  | 12,50  | 0,63     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0200  | 22,50  | 0,46     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la                                                                                | kg      | 0,1600  | 68,00  | 10,83    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|    |               | 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                                                                                                                         |        |         |           |          |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                         | h-ut   | 0,0200  | 120,00    | 2,44     |
| 23 | pret furnizor | Cablu de tip BBΓнг-0.66 2x2.5mm2                                                                                                                                                                      | ml     |         |           | 13,20    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 0,00     |
|    | 3130134817521 | Cablu de tip BBΓнг-0.66 2x2.5 mm2                                                                                                                                                                     | m      | 1,0000  | 13,20     | 13,20    |
| 24 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu modul LED                                                                                                                                           | buc    |         |           | 116,37   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 104,31   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,8300  | 57,00     | 104,31   |
|    | 1019460       | Banda "ITXB-304"                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0120  | 25,00     | 0,30     |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0100  | 28,00     | 0,28     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                          | kg     | 0,0100  | 68,00     | 0,68     |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3600  | 30,00     | 10,80    |
| 25 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                                                                        | buc    |         |           | 270,64   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 194,37   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,4100  | 57,00     | 194,37   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                   | t      | 0,0006  | 17 500,00 | 10,37    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                          | kg     | 0,1000  | 35,00     | 3,50     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,5000  | 45,00     | 22,50    |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,3300  | 30,00     | 39,90    |
| 26 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=3 m                                                                                                                                    | 10 buc |         |           | 1 456,58 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 472,53   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,2900  | 57,00     | 472,53   |
|    | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                               | t      | 0,0500  | 16 500,00 | 825,00   |
|    | 1011786       | Lac de bitum "БТ-123"                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0020  | 15 000,00 | 30,00    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                         | kg     | 0,7800  | 62,50     | 48,75    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                         | h-ut   | 0,1400  | 120,00    | 16,80    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                 | h-ut   | 2,5400  | 25,00     | 63,50    |
| 27 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                                                                 | 100 m  |         |           | 3 804,67 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 1 214,07 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 21,3000 | 57,00     | 1 214,07 |
|    | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                                                                | t      | 0,0040  | 17 500,00 | 116,67   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                                                         | kg     | 1,3000  | 62,50     | 81,27    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                | 10 buc | 8,2000  | 5,00      | 41,00    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                              | 10 buc | 8,2000  | 15,00     | 123,00   |
|    | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                                                                           | t      | 0,1300  | 15 500,00 | 1 963,33 |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                | kg     | 2,3000  | 45,00     | 103,47   |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                                                | 10 buc | 1,5000  | 18,20     | 27,27    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                         | h-ut   | 0,2500  | 120,00    | 29,60    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                 | h-ut   | 3,3600  | 25,00     | 84,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2500  | 85,00     | 21,00    |
|    |               | <b>5.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |           |          |
| 28 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                                                                                        | buc    |         |           | 285,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 0,00     |
|    | 312035537660  | Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000  | 285,00    | 285,00   |
| 29 | pret furnizor | Panou de evidenta completet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P, 40A si intreupator automat 1P, 32A, "C" | buc    |         |           | 865,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 0,00     |
|    | 312035537801  | Panou de evidenta completet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P 40A si intreupator automat 1P, 32A, "C"  | buc    | 1,0000  | 865,00    | 865,00   |
| 30 | pret furnizor | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240                                                                                                                                                            | buc    |         |           | 345,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7        |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|----------|
|    |                | V                                                                                                                                                                                                             |        |         |        | 0,00     |
|    | 3320634627001  | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240 V                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 345,00 | 345,00   |
| 31 | pret furnizor  | Cofret metalic de tip III MPI-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm cu bare N, PE, DIN                                                                                                               | buc    |         |        | 595,00   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 31203555377842 | Cofret metalic de tip III MPI-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 595,00 | 595,00   |
| 32 | pret furnizor  | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=40A                                                                                                                                                             | buc    |         |        | 26,66    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 2924127326182  | Separator de sarcina BH-32, 1P, 40A                                                                                                                                                                           | buc    | 1,0000  | 26,66  | 26,66    |
| 33 | pret furnizor  | Interrupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                                   | buc    |         |        | 27,86    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 31MV           | Interrupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 27,86  | 27,86    |
| 34 | pret furnizor  | Interrupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5kA                                                                                                                                   | buc    |         |        | 27,86    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 32LIV          | Interrupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C°                                                                                                                                                            | buc    | 1,0000  | 27,86  | 27,86    |
| 35 | pret furnizor  | Contacteur modular KM40-20, 230 V                                                                                                                                                                             | buc    |         |        | 145,00   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 1104083        | Contacteur modular KM40-20, 230 V                                                                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 145,00 | 145,00   |
| 36 | pret furnizor  | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                                                                                                                  | buc    |         |        | 335,00   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 2875274501463  | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 335,00 | 335,00   |
| 37 | pret furnizor  | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1II-0,5-0,5 sau similara                                                                                                     | buc    |         |        | 125,00   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 50040          | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1II-0,5-0,5                                                                                                                  | buc    | 1,0000  | 125,00 | 125,00   |
| 38 | pret furnizor  | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V                                                                                                                      | buc    |         |        | 795,00   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | LBLSTR1060     | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 795,00 | 795,00   |
|    |                | <b>6. Str. Viilor</b>                                                                                                                                                                                         |        |         |        |          |
|    |                | <b>6.1. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                            |        |         |        |          |
| 1  | 33-04-017-1    | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Consumul de materiale vezi pozitiile de mai jos | 1000 m |         |        | 4 549,23 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 3 718,67 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 65,2400 | 57,00  | 3 718,67 |
|    | 3410520006739  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t                                                                                                                                 | h-ut   | 0,8200  | 120,00 | 98,28    |
|    | 031002         | Autohidroascensor                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 24,4100 | 30,00  | 732,29   |
| 2  | pret furnizor  | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2                                                                                                            | ml     |         |        | 12,35    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 1010225        | Conductor izolat, torsadat, destinat pentru suspendare pe piloni, de tip SIP-2A sectiunea 2x25 mm2                                                                                                            | m      | 1,0000  | 12,35  | 12,35    |
| 3  | pret furnizor  | Conductor de impamintare de tip 3II-6 cu clema de impamintare de P 71                                                                                                                                         | set    |         |        | 2,50     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 43-20-16       | Conductor de impamintare de tip 3II-6 cu clema de impamintare de P 71                                                                                                                                         | buc    | 1,0000  | 2,50   | 2,50     |
| 4  | pret furnizor  | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                                                      | buc    |         |        | 30,85    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                               |        |         |        | 0,00     |
|    | 1807176        | Suport CS 10.3 (CA-1500)                                                                                                                                                                                      | buc    | 1,0000  | 30,85  | 30,85    |
| 5  | pret furnizor  | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                                                       | buc    |         |        | 70,00    |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5      | 6      | 7      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |        |        | 0,00   |
|    | 80-16-01    | Clema de ancora PA-1500                                                                                                                                                   | buc     | 1,0000 | 70,00  | 70,00  |
| 6  |             | Furnitura completa de sustinere intermediara ES -1500                                                                                                                     | set     |        |        | 66,70  |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |        |        | 0,00   |
|    | 80-15-02    | Furnitura completa de sustinere intermediara ES -1500                                                                                                                     | buc     | 1,0000 | 66,70  | 66,70  |
| 7  |             | Clema de ramificare P95 (ZOI16-95/2,5-35, IOS-26T etc)                                                                                                                    | set     |        |        | 32,50  |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |        |        | 0,00   |
|    | 74549       | Clema de ramificare P95 (ZOI 16-95/2,5-35, IOS-26T)                                                                                                                       | buc     | 1,0000 | 32,50  | 32,50  |
| 8  |             | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                 | set     |        |        | 15,65  |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |        |        | 0,00   |
|    | 1807179     | Clema de ramificare P6 6-95/1.5-16 pentru conectarea corpului de iluminat                                                                                                 | buc     | 1,0000 | 15,65  | 15,65  |
| 9  |             | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                                                              | m       |        |        | 8,35   |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |        |        | 0,00   |
|    | 80-09-05    | Banda metalica inoxidabila, 20x0,7 mm de tip JIM-50 (F 2007)                                                                                                              | m       | 1,0000 | 8,35   | 8,35   |
| 10 |             | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-2 (A 200)                                                                                                   | buc     |        |        | 1,70   |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |        |        | 0,00   |
|    | 80-02-01    | Clema lacat de fixare a benzii metalice inoxidabile de tip NF-20 (A 200)                                                                                                  | buc     | 1,0000 | 1,70   | 1,70   |
| 11 |             | Siguranta detasabila FG 102, 2A                                                                                                                                           | buc     |        |        | 7,95   |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |        |        | 0,00   |
|    | 80-02-96    | Siguranta detasabila FG 102, 2A                                                                                                                                           | buc     | 1,0000 | 7,95   | 7,95   |
|    |             | <b>6.2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                            |         |        |        |        |
| 12 | 08-01-080-2 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 6-Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                            | buc     |        |        | 76,72  |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |        |        | 64,41  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1300 | 57,00  | 64,41  |
|    | 5009807     | Formari de capuri de marcare                                                                                                                                              | 100 buc | 0,0600 | 45,20  | 2,71   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0800 | 120,00 | 9,60   |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cofret pentru montarea contorului    | buc     |        |        | 151,54 |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |        |        | 132,24 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 2,3200 | 57,00  | 132,24 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,1700 | 35,00  | 5,95   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0300 | 45,00  | 1,35   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,1000 | 120,00 | 12,00  |
| 14 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza                                                                                                                            | buc     |        |        | 19,38  |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |        |        | 19,38  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 0,3400 | 57,00  | 19,38  |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 - Cofret pentru instalarea automatelor | buc     |        |        | 151,54 |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |        |        | 132,24 |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 2,3200 | 57,00  | 132,24 |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,1700 | 35,00  | 5,95   |
|    | 1019852     | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0300 | 45,00  | 1,35   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,1000 | 120,00 | 12,00  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv - intreruptoare automate, separatoare de sarcina                                                                                                               | buc     |        |        | 64,78  |
|    |             |                                                                                                                                                                           |         |        |        | 63,84  |
|    | 1           | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 1,1200 | 57,00  | 63,84  |
|    | 1011977     | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                              | kg      | 0,0200 | 35,00  | 0,70   |
|    | 021102      | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor                                                                               | h-ut    | 0,0020 | 120,00 | 0,24   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|----------|
|    |               | principale), 10 t                                                                                                                                          |         |         |        |          |
| 17 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - contactor modular                                                                                                                             | buc     |         |        | 64,78    |
|    |               |                                                                                                                                                            |         |         |        | 63,84    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24     |
| 18 | 08-03-575-1   | Dispozitiv - timer modular                                                                                                                                 | buc     |         |        | 64,78    |
|    |               |                                                                                                                                                            |         |         |        | 63,84    |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 1,1200  | 57,00  | 63,84    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                               | kg      | 0,0200  | 35,00  | 0,70     |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0020  | 120,00 | 0,24     |
| 19 | 08-03-591-1   | Interuptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta                                                                                                    | 100 buc |         |        | 2 522,00 |
|    |               |                                                                                                                                                            |         |         |        | 2 252,00 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 39,5000 | 57,00  | 2 252,00 |
|    | 1019103       | Dibluri de distantare                                                                                                                                      | 100 buc | 1,0200  | 110,00 | 110,00   |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0300  | 120,00 | 0,00     |
|    | 330206        | Masini de gaurit electrice                                                                                                                                 | h-ut    | 6,4000  | 25,00  | 160,00   |
| 20 |               | Interupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 16A, 220V                                                                           | buc     |         |        | 30,00    |
|    |               |                                                                                                                                                            |         |         |        | 0,00     |
|    | 3120255519105 | Interupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V                                                                           | buc     | 1,0000  | 30,00  | 30,00    |
| 21 | 08-02-412-2   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2  | 100 m   |         |        | 440,40   |
|    |               |                                                                                                                                                            |         |         |        | 384,20   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 6,7400  | 57,00  | 384,20   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 45,00  | 0,80     |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 55,00  | 16,40    |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 12,50  | 10,00    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,20   | 14,60    |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 12,50  | 0,80     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 22,50  | 0,40     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,1600  | 68,00  | 10,80    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,0200  | 120,00 | 2,40     |
| 22 | pret furnizor | Cablu de tip ВВГнг-0.66 2x2.5mm2                                                                                                                           | ml      |         |        | 13,20    |
|    |               |                                                                                                                                                            |         |         |        | 0,00     |
|    | 3130134817521 | Cablu de tip ВВГнг-0.66 2x2.5 mm2                                                                                                                          | m       | 1,0000  | 13,20  | 13,20    |
| 23 | 08-02-412-5   | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2 | 100 m   |         |        | 918,50   |
|    |               |                                                                                                                                                            |         |         |        | 832,00   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                   | h-om    | 14,6000 | 57,00  | 832,00   |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                     | kg      | 0,0200  | 45,00  | 0,00     |
|    | 5009041       | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                       | 100 buc | 0,3100  | 55,00  | 16,50    |
|    | 5009056       | Capace de izolatie                                                                                                                                         | 10 buc  | 0,8000  | 12,50  | 10,00    |
|    | 5009061       | Fisa de izolatie                                                                                                                                           | buc     | 12,2000 | 1,20   | 14,50    |
|    | 5009140       | Fise de conexiune                                                                                                                                          | 100 buc | 0,0500  | 12,50  | 0,50     |
|    | 5009500       | Fise de marcare                                                                                                                                            | 100 buc | 0,0200  | 22,50  | 0,00     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,4000  | 68,00  | 27,00    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                              | h-ut    | 0,1400  | 120,00 | 18,00    |
| 24 | pret furnizor | Cablu de tip АВВГнг-Тх-1,0 2x25mm2                                                                                                                         | ml      |         |        | 14,20    |
|    |               |                                                                                                                                                            |         |         |        | 0,00     |
|    | 3130134818416 | Cablu de tip АВВГнг Тх-1,0 2x25 mm2                                                                                                                        | m       | 1,0000  | 14,20  | 14,20    |
| 25 | 08-02-369-3   | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor,                                                                                                             | buc     |         |        | 116,37   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5       | 6         | 7        |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|----------|
|    |               | cu modul LED                                                                                                                                                                                          |        |         |           | 104,31   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 1,8300  | 57,00     | 104,31   |
|    | 1019460       | Banda "IIXB-304"                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,0120  | 25,00     | 0,30     |
|    | 5009264       | Teava de policlorvinila                                                                                                                                                                               | kg     | 0,0100  | 28,00     | 0,28     |
|    | 5440089       | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                                                           | kg     | 0,0100  | 68,00     | 0,68     |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,3600  | 30,00     | 10,80    |
| 26 | 08-02-363-1   | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1                                                                                                        | buc    |         |           | 270,27   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 194,37   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 3,4100  | 57,00     | 194,37   |
|    | 1010813       | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                                                   | t      | 0,0006  | 17 500,00 | 10,00    |
|    | 1011977       | Suruburi cu piulite si saibe                                                                                                                                                                          | kg     | 0,1000  | 35,00     | 3,50     |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                | kg     | 0,5000  | 45,00     | 22,50    |
|    | 031050        | Turle telescopice, 25 m                                                                                                                                                                               | h-ut   | 1,3300  | 30,00     | 39,90    |
| 27 | 08-02-471-4   | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm, L=3 m                                                                                                                                    | 10 buc |         |           | 1 456,58 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 472,53   |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 8,2900  | 57,00     | 472,53   |
|    | 1011614       | Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm                                                                                                                               | t      | 0,0500  | 16 500,00 | 825,00   |
|    | 1011786       | Lac de bitum "BT-123"                                                                                                                                                                                 | t      | 0,0020  | 15 000,00 | 30,00    |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                         | kg     | 0,7800  | 62,50     | 48,75    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                         | h-ut   | 0,1400  | 120,00    | 16,80    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                 | h-ut   | 2,5400  | 25,00     | 63,50    |
| 28 | 08-02-472-7   | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2                                                                                                 | 100 m  |         |           | 3 804,67 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 1 214,07 |
|    | 1             | Muncitor                                                                                                                                                                                              | h-om   | 21,3000 | 57,00     | 1 214,07 |
|    | 1011627       | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3пс5", tabla, grosime 4-6 mm                                                                                                                                | t      | 0,0040  | 17 500,00 | 116,67   |
|    | 1011924       | Electrozi Э42A, diametru 4 mm                                                                                                                                                                         | kg     | 1,3000  | 62,50     | 81,27    |
|    | 1019100       | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                                                | 10 buc | 8,2000  | 5,00      | 41,00    |
|    | 1019109       | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                                              | 10 buc | 8,2000  | 15,00     | 123,00   |
|    | 1019373       | Otel fisie necalmat 40x4 mm                                                                                                                                                                           | t      | 0,1300  | 15 500,00 | 1 963,33 |
|    | 1019852       | Vopsea                                                                                                                                                                                                | kg     | 2,3000  | 45,00     | 103,47   |
|    | 5009031       | Scoabe                                                                                                                                                                                                | 10 buc | 1,5000  | 18,20     | 27,27    |
|    | 021102        | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                                                         | h-ut   | 0,2500  | 120,00    | 29,60    |
|    | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                                                 | h-ut   | 3,3600  | 25,00     | 84,00    |
|    | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                 | h-ut   | 0,2500  | 85,00     | 21,00    |
|    |               | <b>6.3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                    |        |         |           |          |
| 29 | pret furnizor | Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                                                                                        | buc    |         |           | 285,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 0,00     |
|    | 312035537660  | Intrerupator cu pirghie basculant si siguranta                                                                                                                                                        | buc    | 1,0000  | 285,00    | 285,00   |
| 30 | pret furnizor | Panou de evidenta completet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P, 40A si intreupator automat 1P, 32A, "C" | buc    |         |           | 865,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 0,00     |
|    | 312035537801  | Panou de evidenta completet echipat, IP65, dotat cu modul pentru amplasarea contorului monofazat de evidenta a energiei electrice, intreruptor de sarcina 1P 40A si intreupator automat 1P, 32A, "C"  | buc    | 1,0000  | 865,00    | 865,00   |
| 31 | pret furnizor | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240 V                                                                                                                                                          | buc    |         |           | 345,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 0,00     |
|    | 3320634627001 | Contor electric monofazat 5 - 40 A 230/240 V                                                                                                                                                          | buc    | 1,0000  | 345,00    | 345,00   |
| 32 | pret furnizor | Cofret metalic de tip ИММІ-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm cu bare N, PE, DIN                                                                                                          | buc    |         |           | 595,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                       |        |         |           | 0,00     |
|    | 3120355377842 | Cofret metalic de tip ИММІ-1-0 74 Y1, IP65, dimensiuni 395 x 310 x 220 mm                                                                                                                             | buc    | 1,0000  | 595,00    | 595,00   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                        | 4   | 5      | 6      | 7              |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------------|
| 33 | pret furnizor | Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=40A                                                        | buc |        |        | 26,66<br>0,00  |
|    | 2924127326182 | Separator de sarcina BH-32, 1P, 40A                                                                      | buc | 1,0000 | 26,66  | 26,66          |
| 34 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=10A, U=230V, Icu=4.5kA                              | buc |        |        | 27,86<br>0,00  |
|    | 31MV          | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 10A, °C°                                                       | buc | 1,0000 | 27,86  | 27,86          |
| 35 | pret furnizor | Intrerupator automat monopolar, caracteristica C, In=16A, U=230V, Icu=4.5kA                              | buc |        |        | 27,86<br>0,00  |
|    | 32LIV         | Intrerupator automat de tip BA47-29M, 1P, 16A, °C°                                                       | buc | 1,0000 | 27,86  | 27,86          |
| 36 | pret furnizor | Contactator modular KM40-20, 230 V                                                                       | buc |        |        | 145,00<br>0,00 |
|    | 1104083       | Contactator modular KM40-20, 230 V                                                                       | buc | 1,0000 | 145,00 | 145,00         |
| 37 | pret furnizor | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                             | buc |        |        | 335,00<br>0,00 |
|    | 2875274501463 | Releu de timp I=16A, Un=230V                                                                             | buc | 1,0000 | 335,00 | 335,00         |
| 38 | pret furnizor | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1Π-0,5-0,5 sau similara | buc |        |        | 125,00<br>0,00 |
|    | 50040         | Consola metalica protejata anticoroziv in cimp electrostatic, cu un brat de tip K1Π-0,5-0,5              | buc | 1,0000 | 125,00 | 125,00         |
| 39 | pret furnizor | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V                 | buc |        |        | 795,00<br>0,00 |
|    | LBLSTR1060    | Corp de iluminat stradal cu modul LED, montat pe consola, IP65, 60W, min. 100 Lm/W, 230V                 | buc | 1,0000 | 795,00 | 795,00         |

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.