

**Retele de canalizare exterioare  
din s. Bic com.Bubuieci  
(ob.nr.92-2013-AEE)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2-2s**

**Statia de pompare nr.2 Alimentarea cu energie electrica L=350m actualizare  
(marca AEE)**

Valoarea de deviz 288 267,38 lei

Intocmit in prețuri curente 30.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,3150	2 107,11	663,74
2	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm	100 m3	0,3150	98,98	31,18
3	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior(CB95-2)	buc	10,0000	3 835,39	38 353,86
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,0000	255,14	2 551,39
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,0600	135 301,00	8 118,06
6	201-92611-3	Consola У3 укос узел крепления	buc	6,0000	2 900,00	17 400,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			67 118,23
		<i>Asigurarea social</i>	24 %			1 027,39
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			3 768,80
		<i>Total</i>				71 914,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			7 191,44
		<i>Beneficiu</i>	4 %			3 164,24
		<i>Total</i>				82 270,10
		<b>Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>82 270,10 4 280,79</b>
		<b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>				
7	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,0000	269,73	269,73
8	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar.	buc	1,0000	349,51	349,51
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	73,92	73,92
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	165,68	165,68
11	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,0000	131,55	394,64
12	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,0000	278,66	557,32
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,2750	12 918,18	3 552,50
14	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,6700	4 060,79	2 720,73
15	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,6000	1 570,28	942,17
16	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,7500	563,35	422,51

1	2	3	4	5	6	7
17	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,1500	1 190,73	178,61
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,1500	553,13	82,97
19	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm <sup>2</sup>	buc	5,0000	152,86	764,32
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,1000	3 829,00	382,90
21	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I=32A	buc	3,0000	78,50	235,50
22	3332140-05	Cablu СИП-2 А 3x50+1x70		825,0000	93,80	77 385,00
23	33351006-11	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc	1,0000	818,00	818,00
24	33351006-12	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00
25	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm <sup>2</sup>	m	75,0000	119,75	8 981,25
26	33330001	Caramida	buc	200,0000	6,80	1 360,00
27	201-92855-4	Lenta F 2007		74,0000	10,00	740,00
28	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	56,0000	3,50	196,00
29	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	89,0000	3,30	293,70
30	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	20,0000	115,00	2 300,00
31		Consola CA1500		4,0000	57,00	228,00
32	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	3,0000	82,00	246,00
33	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	25,0000	36,72	918,00
34	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,0000	153,13	459,39
35	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	9,0000	978,00	8 802,00
36	335000516	Racord mecanic HEL-6893 ZAK	buc	12,0000	78,50	942,00

1	2	3	4	5	6	7
	-17					
37	335000514 -19	Tub de germetizare WCSM 33/8 - 150/S	buc	12,0000	95,60	1 147,20
38	335000516 -18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	12,0000	95,60	1 147,20
39	333510006 -11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S		3,0000	77,30	231,90
40	335000516 -23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	9,0000	73,50	661,50
		<i>Total</i>	lei			119 070,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 964,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			7 613,30
		<i>Total</i>				128 647,58
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			6 219,75
		<i>Beneficiu</i>	4 %			5 394,69
		<i>Total</i>				140 262,02
		<b>Total Capitolul 2. Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>140 262,02 8 183,88</b>
		<b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>				
41	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	3 150,00	3 150,00
42	555- 100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,0000	97,20	97,20
43	5550244- 11	Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc	1,0000	93,73	93,73
44	5550151- 25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1	buc	1,0000	7 540,00	7 540,00
45	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc	6,0000	1 100,00	6 600,00
		<i>Total</i>	lei			17 480,93
		<i>Depozitarea</i>	1,2 %			209,77
		<i>Total</i>				17 690,70
		<b>Total Capitolul 3. Utilaj</b>				<b>17 690,70</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		Total	lei			240 222,82
		TVA	20 %			48 044,56
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>288 267,38</b>

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Regionala de Dezvoltare

mun.Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare  
din s. Bic com.Bubuieci  
(ob.nr.92-2013-AEE)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-2s**

**Statia de pompare nr.2 Alimentarea cu energie electrica L=350m actualizare  
(marca AEE)**

**Valoarea de deviz 288 267,38 lei**

Intocmit in prețuri curente 30.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-2s:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	146,6950	84,97	12 464,67
		<b>Total manopera</b>				<b>12 464,67</b>

**Materiale:**

1.	1011610	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0092	15 000,00	138,00
2.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2600	52,00	13,52
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,8670	62,50	116,68
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,0400	21,00	42,84
5.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0450	37,30	1,68
6.	1019852	Vopsea	kg	0,9395	65,40	61,44
7.	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	10,0000	2 900,00	29 000,00
8.	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc	6,0000	1 100,00	6 600,00
9.	201-92611-3	Consola У3 укос узел крепления	buc	6,0000	2 900,00	17 400,00
10.	201-92855-4	Lenta F 2007	m	74,0000	10,00	740,00
11.	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m	75,0000	119,75	8 981,25
12.	3332140-051	Cablu СИП-2 А 3x50+1x70	m	825,0000	93,80	77 385,00
13.	33330001	Caramida	buc	200,0000	6,80	1 360,00
14.	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	3,0000	77,30	231,90
15.	33351006-11	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc	1,0000	818,00	818,00
16.	33351006-12	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00
17.	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	12,0000	95,60	1 147,20
18.	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,0000	153,13	459,39
19.	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	12,0000	78,50	942,00
20.	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	12,0000	95,60	1 147,20
21.	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	9,0000	978,00	8 802,00
22.	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	9,0000	73,50	661,50
23.	335000519-08	Clame (крепла) А200	buc	56,0000	3,50	196,00
24.	335000527-4	Consola CA1500	buc	4,0000	57,00	228,00
25.	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	20,0000	115,00	2 300,00

26.	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	89,0000	3,30	293,70
27.	33501514-05	Clema de perforare P2X95	buc	25,0000	36,72	918,00
28.	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	3,0000	82,00	246,00
29.	3370211-13	Siguranta ППНН 33 dim.0 , I= 32A	buc	3,0000	78,50	235,50
30.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,1000	10,00	121,00
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0787	250,00	19,67
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,3000	28,60	8,58
33.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	60,0000	124,00	7 440,00
34.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3760	67,30	25,32
35.	555-100011-2	Intreuptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,0000	97,20	97,20
36.	5550151-25	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1	buc	1,0000	7 540,00	7 540,00
37.	5550244-11	Intreuptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc	1,0000	93,73	93,73
38.	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	3 150,00	3 150,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>180 082,30</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,4000	157,30	377,52
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,4000	300,00	720,00
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,4000	450,00	1 080,00
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut	6,7128	287,00	1 926,57
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1733	78,30	91,87
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,8000	700,00	5 460,00
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,3828	480,00	663,74
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,0693	450,00	31,18
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2800	17,80	4,98
10.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,2255	450,00	101,48
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,9000	350,00	665,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>11 122,34</b>

Total	lei	240 222,8 2
TVA	20 %	48 044,56

**Total deviz:**

**288 267,3  
8**

Intocmit

SA Orizont

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Agentia Regionala de Dezvoltare  
mun.Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele de canalizare exterioare din s. Bic  
com.Bubuieci (ob.nr.92-2013-AEE)**

**Investitor Agentia Regionala de  
Dezvoltare mun. Chisinau**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			2 107,11
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	480,00	2 107,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			663,74
2	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm	100 m3			98,98
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,2200	450,00	98,98
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			31,18
3	33-04-003-1	Montarea stilpililor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior(CB95-2)	buc			3 835,39
	1	Muncitor	h-om	3,8000	84,97	322,89
	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	700,00	546,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	350,00	66,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			38 353,86
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			255,14
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	157,30	37,75
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	300,00	72,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	450,00	108,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 551,39
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			135 301,00
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	11 301,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	124,00	124 000,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 118,06
6	201-92611-3	Consola У3 укос узел крепления	buc			2 900,00
	201-92611-3	Consola У3 укос узел крепления	buc	1,0000	2 900,00	2 900,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 400,00
		<b>2. Capitolul 2. Lucrari de montare</b>				



1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			269,73
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,1000	52,00	5,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	62,50	6,25
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,40	1,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	78,30	55,59
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			269,73
8	08-03-521-15	Intreruptor de putere tripolar.	buc			349,51
	1	Muncitor	h-om	2,8100	84,97	238,77
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	62,50	33,12
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	37,30	1,12
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	65,40	4,58
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	10,00	61,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	250,00	5,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	67,30	4,85
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	17,80	1,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			349,51
9	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,92
10	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			165,68
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,55
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,0700	52,00	3,64
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	21,00	25,62
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	65,40	2,35
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	67,30	0,81
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	17,80	0,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			165,68
11	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			131,55
	1	Muncitor	h-om	1,1700	84,97	99,41
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	62,50	9,94
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	37,30	0,19
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	10,00	20,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	67,30	0,94
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	17,80	1,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			394,64
12	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			278,66
	1	Muncitor	h-om	3,0000	84,97	254,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	62,50	23,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			557,32
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m			12 918,18
	1	Muncitor	h-om	65,2400	84,97	5 543,45
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	450,00	369,02
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	287,00	7 005,71
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 552,50
14	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			4 060,79
	1	Muncitor	h-om	47,0000	84,97	3 993,60
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	65,40	52,31
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1900	78,30	14,88

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 720,73
15	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 570,28
	1	Muncitor	h-om	18,3000	84,97	1 554,95
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	250,00	1,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	28,60	14,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			942,17
16	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			563,35
	1	Muncitor	h-om	6,6300	84,97	563,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			422,51
17	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			1 190,73
	1	Muncitor	h-om	13,7000	84,97	1 164,07
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	65,40	16,33
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	250,00	10,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			178,61
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			553,13
	1	Muncitor	h-om	6,5100	84,97	553,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			82,97
19	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm <sup>2</sup>	buc			152,86
	1	Muncitor	h-om	1,7300	84,97	147,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	250,00	2,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	67,30	3,37
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			764,32
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			3 829,00
	1	Muncitor	h-om	21,3000	84,97	1 809,90
	1011610	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0920	15 000,00	1 380,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	52,00	46,80
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	21,00	172,20
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	65,40	157,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	78,30	263,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			382,90
21	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32A	buc			78,50
	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32A	buc	1,0000	78,50	78,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			235,50
22	3332140-05	Cablu СИП-2 А 3x50+1x70				93,80
	3332140-051	Cablu СИП-2 А 3x50+1x70	m	1,0000	93,80	93,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			77 385,00
23	33351006-11	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc			818,00
	33351006-11	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc	1,0000	818,00	818,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			818,00
24	33351006-12	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc			1 120,00
	33351006-12	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc	1,0000	1 120,00	1 120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 120,00
25	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm <sup>2</sup>	m			119,75
	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm <sup>2</sup>	m	1,0000	119,75	119,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 981,25
26	33330001	Caramida	buc			6,80
	33330001	Caramida	buc	1,0000	6,80	6,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 360,00
27	201-92855-4	Lenta F 2007				10,00

1	2	3	4	5	6	7
	201-92855-4	Lenta F 2007	m	1,0000	10,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			740,00
28	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc			3,50
	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc	1,0000	3,50	3,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			196,00
29	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			3,30
	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	3,30	3,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			293,70
30	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			115,00
	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,0000	115,00	115,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 300,00
31		Consola CA1500				57,00
	335000527-4	Consola CA1500	buc	1,0000	57,00	57,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			228,00
32	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc			82,00
	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	82,00	82,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			246,00
33	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			36,72
	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	1,0000	36,72	36,72
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			918,00
34	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			153,13
	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	1,0000	153,13	153,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			459,39
35	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc			978,00
	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	1,0000	978,00	978,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 802,00
36	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893 ZAK	buc			78,50
	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	1,0000	78,50	78,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			942,00
37	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc			95,60
	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc	1,0000	95,60	95,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 147,20
38	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc			95,60
	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	1,0000	95,60	95,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 147,20
39	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S				77,30
	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	1,0000	77,30	77,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			231,90
40	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc			73,50
	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	1,0000	73,50	73,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			661,50
		<b>3. Capitolul 3. Utilaj</b>				
41	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set			3 150,00
	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	3 150,00	3 150,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 150,00
42	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc			97,20
	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,0000	97,20	97,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			97,20
43	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc			93,73
	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-	buc	1,0000	93,73	93,73

1	2	3	4	5	6	7
		29/3/20C				
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			93,73
44	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1	buc			7 540,00
	5550151-25	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A )CL1	buc	1,0000	7 540,00	7 540,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			7 540,00
45	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc			1 100,00
	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 600,00

**APROBAT:**

**Intocmit**  
SA Orizont

**Investitor**  
Agentia Regionala de Dezvoltare  
mun.Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.