


DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatie in Gradinita de copii " Scufita Rosie" din or. Cimisia

Valoarea de deviz 102 753,42 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел : Coridor				
1	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	112,7600	9,851	1 110,754
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,0416	57,66	1 040,279
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,6380	12,50	70,475
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hartie de slefuit etc.)=1,0050	m2	23,4000	168,972	3 953,939
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,6940	57,66	2 577,056
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	24,6928	27,00	666,706
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	21,6121	7,50	162,091
	2710703520285	Profil de suport	m	51,7374	7,30	377,683
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	55,2649	0,50	27,632
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	17,8141	1,00	17,814
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	6,3731	3,00	19,119
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,0577	5,00	10,289
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	38,8030	0,50	19,401
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	380,7402	0,20	76,148
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	136,1600	3,875	527,593
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,0848	57,66	235,530

1	2	3	4	5	6	7
	89562332213	Amorsa-grund	kg	20,4240	14,30	292,063
4	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	112,7600	53,237	6 003,004
	7122050013442	Tencuitor	h-om	73,2940	57,66	4 226,132
	2653102100831	Amestec uscat	kg	805,1064	2,20	1 771,234
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4510	12,50	5,638
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	136,1600	19,760	2 690,471
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	30,6360	57,66	1 766,472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,8080	57,66	392,549
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	143,6352	3,70	531,450
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков .)	m2	8,0000	3,875	30,998
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2400	57,66	13,838
	89562332213	Amorsa-grund	kg	1,2000	14,30	17,160
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior -(glafuri pe interior) (Грунтовка внутренних поверхностей внутренних откосов .)	m2	8,0000	3,875	30,998
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2400	57,66	13,838
	89562332213	Amorsa-grund	kg	1,2000	14,30	17,160
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- (glafuri pe interior) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	0,0000	0,000	0,000
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,0000	57,66	0,000



1	2	3	4	5	6	7
	2653102100831	Amestec uscat	kg	0,0000	2,20	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0000	12,50	0,000
9	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	136,1600	61,200	8 333,046
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	93,9504	57,66	5 417,180
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	93,9504	31,00	2 912,462
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2723	12,50	3,404
10	RpCP34F1	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, in doua canate, cu suprafata peste 15 mp, pentru inaltimi peste 35 m (Замена пластмассовых дверей, включая принадлежности и скобяные изделия, установленные в кладке, бетоне, заменителях или на контрраме, с двумя створками, площадью более 15 м2, для высот более 35 м) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m2	3,9000	1 229,887	4 796,560
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,3400	57,66	134,924
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3510	57,66	20,239
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	3,9390	1 160,00	4 569,240
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,0163	71,00	72,157
11	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre (Замена подоконников или планок из пластмассы на дверях и окнах) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	1,2500	132,159	165,199
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1250	57,66	7,207
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0250	57,66	1,442
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,2625	121,00	152,762
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	7,5750	0,50	3,788
12	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	23,4000	13,060	305,609



1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,5740	57,66	148,417
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5740	57,66	148,417
	4100126202818	Apa	m3	0,7020	12,50	8,775
13	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	23,4000	57,505	1 345,609
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,1700	57,66	67,462
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,0840	57,66	350,803
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	234,7020	1,76	413,076
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9360	260,00	243,360
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3744	12,50	4,680
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,8588	310,00	266,228
14	RpCK24C2	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu piscoturi, pentru asezarea placilor in diferite forme si culori (Ремонт полов из керамической плитки битой, на слой цементного раствора марки 100-T толщиной 3 см, включая расшивку цементным молоком, в помещениях площадью более 16 м2, выполненный из кусочков, при укладке плит разных форм и цветов)	m2	23,4000	367,585	8 601,490
	7132030012600	Mozaicar	h-om	64,8500	57,66	3 739,251
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1900	57,66	472,235
	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	24,1020	145,00	3 494,790
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	307,7100	1,76	541,570
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9828	260,00	255,528
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2340	12,50	2,925



1	2	3	4	5	6	7
	2010407343982	Rumegus	kg	1,1700	18,00	21,060
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	42,1200	1,76	74,131
		<i>Total</i>	Lei			37 895,270
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			4 673,986
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			856,100
		<i>Total</i>				43 425,356
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			6 296,676
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			2 983,322
		<i>TVA</i>	20 %			10 541,070
		Total Раздел : Coridor Inclusiv salariu				63 246,424
		2. Раздел : Electricitatea				20 773,271
15	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri. Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	20,0000	24,245	484,896
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	57,66	265,236
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	21,4200	7,50	160,650
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	4,2000	2,80	11,760
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	3,1500	5,00	15,750
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3,1500	10,00	31,500
16	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmр (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din	m	20,0000	22,044	440,875




1	2	3	4	5	6	7
		valoarea materialelor explicitate=1,0350				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	57,66	265,236
	1111000100033 1	Провод 2*1.5mm	m	21,7350	7,00	152,145
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	4,1400	3,80	15,732
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	5,1750	1,50	7,762
17	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000	208,545	834,179
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1200	57,66	64,579
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,1600	140,00	582,400
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,1600	45,00	187,200
18	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc	2,0000	55,001	110,002
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7600	57,66	43,822
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	2,0200	29,00	58,580
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	3,80	7,600
19	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,0000	49,215	98,429



1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	57,66	35,749
	2746167335100	Priza	buc	2,0400	27,00	55,080
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	3,80	7,600
		<i>Total</i>	Lei			1 968,381
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			151,790
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			64,688
		<i>Total</i>				2 184,859
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			512,713
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			161,854
		<i>TVA</i>	20 %			571,886
		Total Раздел : Electricitatea Inclusiv salariu				3 431,312 674,622
		3. Раздел : Biroul sefului gradinitei(se reface in bloc sanitar)				
20	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги)	m2	21,4000	9,851	210,803
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4240	57,66	197,428
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0700	12,50	13,375
21	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	5,6000	168,972	946,242
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,6960	57,66	616,731
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,9094	27,00	159,554
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,1721	7,50	38,791
	2710703520285	Profil de suport	m	12,3816	7,30	90,386
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	13,2258	0,50	6,613
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4,2632	1,00	4,263
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,5252	3,00	4,576
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,4924	5,00	2,462
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru	buc	9,2862	0,50	4,643

1	2	3	4	5	6	7
		fixarea profilurilor metalice				
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	91,1173	0,20	18,223
22	RpCU05H	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см)	buc	6,0000	73,805	442,829
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	57,66	27,677
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2000	57,66	415,152
23	SA34F	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 3")	buc	6,0000	51,124	306,745
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1200	57,66	179,899
	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	1,8000	55,00	99,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1980	110,00	21,780
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1080	29,00	3,132
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0540	21,00	1,134
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0720	25,00	1,800
24	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 5")	buc	2,0000	77,315	154,630
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2000	57,66	69,192
	895465621323	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal	m	0,8000	78,00	62,400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1740	110,00	19,140
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0800	29,00	2,320
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0180	21,00	0,378
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0480	25,00	1,200
25	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE,	m	5,0000	46,449	232,245


1	2	3	4	5	6	7
		PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)				
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2500	57,66	72,075
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	5,1500	31,00	159,650
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	26,00	0,520
26	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	4,0000	68,281	273,125
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2800	57,66	73,805
	5656421231213	Teava din material plastic pentru canalizare	m	4,1200	48,00	197,760
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	26,00	1,560
27	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	2,0000	41,945	83,890
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4400	57,66	25,370
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	2,0000	29,00	58,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0200	26,00	0,520
28	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 100 мм)	buc	4,0000	49,055	196,219



1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1200	57,66	64,579
	25231567210	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare	buc	4,0000	32,00	128,000
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,1400	26,00	3,640
29	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа P) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtсурuburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	1,0000	1 711,138	1 711,138
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,2000	57,66	299,832
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0403	720,00	749,016
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0300	280,00	288,400
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0300	26,00	26,780
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0300	18,00	18,540
	2875116710000	Rama cu sapac pt. closet	buc	1,0300	250,00	257,500
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0300	45,00	46,350
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5150	48,00	24,720
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2	27,0000	3,875	104,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	57,66	46,705
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,0500	14,30	57,915
31	CF52A	Tencuieli interioare, de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	21,4000	53,237	1 139,272
	7122050013442	Tencuitor	h-om	13,9100	57,66	802,051
	2653102100831	Amestec uscat	kg	152,7960	2,20	336,151
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0856	12,50	1,070

1	2	3	4	5	6	7
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	27,0000	19,760	533,511
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,0750	57,66	350,285
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3500	57,66	77,841
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	28,4823	3,70	105,385
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2	27,0000	3,875	104,620
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8100	57,66	46,705
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,0500	14,30	57,915
34	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior -(glafuri pe interior) (Грунтовка внутренних поверхностей внутренних откосов .)	m2	2,0000	3,875	7,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	57,66	3,460
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,3000	14,30	4,290
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.-(glafuri pe interior) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	2,0000	86,103	172,206
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,4400	57,66	140,690
	2653102100831	Amestec uscat	kg	14,2800	2,20	31,416
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	12,50	0,100
36	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке водоэмульсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	27,0000	61,200	1 652,411
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	18,6300	57,66	1 074,206
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri	kg	18,6300	31,00	577,530


1	2	3	4	5	6	7
		vinilici				
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0540	12,50	0,675
37	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre (Замена подоконников или планок из пластмассы на дверях и окнах) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	1,0000	132,159	132,159
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0100	121,00	122,210
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6,0600	0,50	3,030
38	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.)	m2	5,6000	13,060	73,138
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6160	57,66	35,519
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6160	57,66	35,519
	4100126202818	Apa	m3	0,1680	12,50	2,100
39	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке подстилающего слоя)	m2	5,6000	57,503	322,019
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4560	57,66	83,953
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,1680	1,76	98,856
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2240	260,00	58,240
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0896	12,50	1,120
	1421102200068	Pietris ciuruít nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2055	310,00	63,705
40	RpCK24C2	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu piscoturi, pentru asezarea placilor in diferite forme	m2	5,6000	367,589	2 058,496



1	2	3	4	5	6	7
		si culori (Ремонт полов из керамической плитки битой, на слой цементного раствора марки 100-Т толщиной 3 см, включая расшивку цементным молоком, в помещениях площадью более 16 м2, выполненный из кусочков, при укладке плит разных форм и цветов)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	15,5200	57,66	894,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,9600	57,66	113,014
	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	5,7680	145,00	836,360
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73,6400	1,76	129,606
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,2352	260,00	61,152
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0560	12,50	0,700
	2010407343982	Rumegus	kg	0,2800	18,00	5,040
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	10,0800	1,76	17,741
		<i>Total</i>	Lei			10 858,068
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 298,168
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			254,422
		<i>Total</i>				12 410,658
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			1 799,545
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			852,612
		<i>TVA</i>	20 %			3 012,563
		Total Раздел : Biroul sefului gradinitei(se reface in bloc sanitar) Inclusiv salariu				18 075,378 5 769,635
		4. Раздел : Electricitatea				
41	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) Materiale marunte (cuie; sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	10,0000	24,245	242,448
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,3000	57,66	132,618



1	2	3	4	5	6	7
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	10,7100	7,50	80,325
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	2,1000	2,80	5,880
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	1,5750	5,00	7,875
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,5750	10,00	15,750
42	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmр (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм2) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m	10,0000	22,044	220,437
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,3000	57,66	132,618
	1111000100033 1	Провод 2*1.5mm	m	10,8675	7,00	76,072
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	2,0700	3,80	7,866
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	2,5875	1,50	3,881
43	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	4,0000	208,545	834,179
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,1200	57,66	64,579
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	4,1600	140,00	582,400
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,1600	45,00	187,200
44	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых	buc	1,0000	55,001	55,001



1	2	3	4	5	6	7
		дубелях)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,911
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,290
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,800
		<i>Total</i>	Lei			1 352,065
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			79,138
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			50,017
		<i>Total</i>				1 481,220
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			267,312
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			104,912
		<i>TVA</i>	20 %			370,688
		Total Раздел : Electricitatea Inclusiv salariu				2 224,132 351,726
		5. Раздел : Biroul feului gradinitei				
45	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка масляных красок протравой)	m2	23,3700	13,262	309,928
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,3751	57,66	309,928
46	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)	buc	1,0000	63,426	63,426
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	57,66	63,426
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных потолков без изоляции, высотой до 4 м) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,0050	m2	5,5000	168,972	929,345
	9310060019930	Muncitor	h-om	10,5050	57,66	605,718
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	5,8039	27,00	156,705
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,0798	7,50	38,098
	2710703520285	Profil de suport	m	12,1605	7,30	88,772
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"	m	12,9896	0,50	6,495
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	4,1871	1,00	4,187
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller	kg	1,4980	3,00	4,494

1	2	3	4	5	6	7
		lait"				
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,4837	5,00	2,418
	2051142950711 1	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,1204	0,50	4,560
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	89,4902	0,20	17,898
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2	28,9000	3,875	111,981
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8670	57,66	49,991
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,3350	14,30	61,990
49	CF52A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с механизированным приготовлением раствора)	m2	23,3700	53,237	1 244,149
	7122050013442	Tencuitor	h-om	15,1905	57,66	875,884
	2653102100831	Ameestec uscat	kg	166,8618	2,20	367,096
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0935	12,50	1,169
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	28,9000	19,760	571,053
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	6,5025	57,66	374,934
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4450	57,66	83,319
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	30,4866	3,70	112,800
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков.)	m2	28,9000	3,875	111,981
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8670	57,66	49,991
	89562332213	Amorsa-grund	kg	4,3350	14,30	61,990
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanior -(glafuri pe interior) (Грунтовка внутренних поверхностей внутренних откосов .)	m2	3,6000	3,875	13,949
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1080	57,66	6,227
	89562332213	Amorsa-grund	kg	0,5400	14,30	7,722
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	3,6000	86,103	309,972

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.- (Glafuri pe interior). (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	4,3920	57,66	253,243
	2653102100831	Ameștec uscat	kg	25,7040	2,20	56,549
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0144	12,50	0,180
54	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска по существующей затирке вододисперсионными красками на основе виниловых сополимеров, в 2 слоя, вручную)	m2	28,9000	61,200	1 768,691
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,9410	57,66	1 149,798
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	19,9410	31,00	618,171
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0578	12,50	0,722
55	RpCP35C	Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din mase plastice la usi si ferestre (Замена подоконников или планок из пластмассы на дверях и окнах) Materiale marunte (apa, cirpe, sipci etc.)=1,0100	m	2,3000	132,159	303,966
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0460	57,66	2,652
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	2,3230	121,00	281,083
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	13,9380	0,50	6,969
56	RpCK01A1	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime 5 cm - cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) (Ремонт подстилающего слоя полов бетоном класса C-5/4 (B-75), толщиной 5 см с добавлением 20 кг цемента/м3 бетона, с насечкой на поверхности для обеспечения сцепления, при полной переделке)	m2	5,5000	57,507	316,290



1	2	3	4	5	6	7
		подстилающего слоя)				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2750	57,66	15,857
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4300	57,66	82,454
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	55,1650	1,76	97,090
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2200	260,00	57,200
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0880	12,50	1,100
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,2019	310,00	62,589
57	RpCK28B	Inlocuirea plintelor din lemn, de 15 cm latime si 2 cm grosime, la pereti, executate din rasinoase (Замена деревянных плитусов стен шириной 15 см и толщиной 2 см, выполненных из хвойных пород) Material marunt (hirie de slefuire, ceara etc.)=1,0400	m	9,5000	52,196	495,864
	7422010060100	Timplar	h-om	5,7000	57,66	328,662
	2940420007680	Abriht	h-om	0,2850	57,66	16,433
	2030112947737	Plinte din lemn de rasinoase	m	10,0776	13,00	131,009
	2874115836985	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas L 4 x 60 mm	buc	39,5200	0,50	19,760
58	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плитуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	5,5000	262,816	1 445,490
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,3250	57,66	364,700
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8250	57,66	47,569
	2670112204051	Placi din laminat	m2	5,8327	155,00	904,068
	1111000100048	Strat sintetic	m2	5,8327	11,00	64,160
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	4,9995	13,00	64,993
		<i>Total</i>	Lei			7 996,085
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			1 056,161
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			165,102
		<i>Total</i>				9 217,348
		<i>Cheltueli de regie</i>	14,5 %			1 336,515



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			633,232
		<i>TVA</i>	20 %			2 237,418
		Total Раздел : Biroul fefului gradinitei Inclusiv salariu				13 424,513 4 694,048
		6. Раздел : Electricitatea				
59	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж) Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	20,0000	24,245	484,896
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	57,66	265,236
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	21,4200	7,50	160,650
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	4,2000	2,80	11,760
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	3,1500	5,00	15,750
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	3,1500	10,00	31,500
60	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYUM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafone tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mm (Прокладка медных жгутов с изоляцией из ПВХ, MYUM, из двух или трех медных проводов, по стенам или оштукатуренным потолкам, включая коробки, соединения в коробках и устройство штраб в штукатурке, площадью сечения 2x1,5 мм ²) Materiale marunte (banda izol., ipsos etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0350	m	20,0000	22,044	440,875
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,6000	57,66	265,236
	1111000100033 1	Провод 2*1.5mm	m	21,7350	7,00	152,145
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	4,1400	3,80	15,732
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	5,1750	1,50	7,762
61	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных,	buc	1,0000	208,545	208,545

1	2	3	4	5	6	7
		ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННЫХ) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	57,66	16,145
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0400	140,00	145,600
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0400	45,00	46,800
62	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10- 63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Монтаж однополярных или · биполярных пакетных выключателей 10-63 А, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях)	buc	1,0000	55,001	55,001
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	57,66	21,911
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	29,00	29,290
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,800
63	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	1,0000	49,215	49,215
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	57,66	17,875
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	27,00	27,540
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,80	3,800
		<i>Total</i>	Lei			1 238,532
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			131,941
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			32,606
		<i>Total</i>				1 403,079



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltueli de regie</i>	76 %			445,666
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			110,924
		<i>TVA</i>	20 %			391,933
		Total Раздел : Electricitatea Inclusiv salariu				2 351,602 586,403

		Total	Lei			102 753,42
		Total deviz: Inclusiv salariu				102 753,42

Intocmit

Директор Бесяриниу Й
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

