

Reparatia capitala a strazilor A. Perciun si Patria din or. Cimisia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 1-1-1

Lucrari de reparatia

Valoarea de deviz 342 419,20 Lei

Intocmit in prețuri curente 10.04.2013

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. A. Perciun (L-250 m x 4 m, profilarea drumului L-160m)				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт III категории)	100 m3	1,5000	1 443,000 0,000	2 164,500 0,000
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (pamint) (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3	1,8000	1 190,000 0,000	2 142,000 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (pamint) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	230,0000	8,500 0,000	1 955,000 0,000
4	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	1,5000	1 190,000 0,000	1 785,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(pietris) (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)				
5	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (pietris)(Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	240,0000	8,500 0,000	2 040,000 0,000
6	DA12A*	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire *(materialul petru stratul de fundatie din partea beneficiarului, zgura (moluza) pentru impanare din partea antreprenorului) * (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	150,0000	180,300 24,000	27 045,000 3 600,000
7	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m	2,5000	447,000 69,000	1 117,500 172,500
8	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III	100m2	6,4000	93,600 0,000	599,040 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		категории)				
		<i>Total</i>	Lei			38 848,040
		Total A. Perciun (L-250 m x 4 m, profilarea drumului L-160m) Inklusiv salariu				38 848,040 3 772,500
		2. str. Patria, str-la Patria si str. Moldova				
9	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт III категории)	100 m3	35,2000	<u>1 443,000</u> 0,000	<u>50 793,600</u> 0,000
10	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (pamint) (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт I категории)	100 m3	7,0400	<u>1 190,000</u> 0,000	<u>8 377,600</u> 0,000
11	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (pamint) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	980,0000	<u>8,500</u> 0,000	<u>8 330,000</u> 0,000
12	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (pietris) (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт I категории)	100 m3	5,2800	<u>1 190,000</u> 0,000	<u>6 283,200</u> 0,000
13	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	850,0000	<u>8,500</u> 0,000	<u>7 225,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 1 km (pietris)(Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)				
14	DA12A*	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire *(materialul petru stratul de fundatie din partea beneficiarului, zgura (moluza) pentru impanare din partea antreprenorului) * (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием)	m3	530,0000	180,300 24,000	95 559,000 12 720,000
15	TsC17C	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. III (Разработка канав автогрейдером до 175 CP, (треугольного сечения), глубиной 0,40 м, грунт III категории)	100 m	3,6000	447,000 69,000	1 609,200 248,400
16	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m (saparea canalului de evacuare) (Разработка и перемещение грунта фронтальным погрузчиком 0,5-0,99 м3, на погрузочное расстояние в автомобиль на расстояние < 10 м, грунт 1 категории)	100 m3	2,8000	1 190,000 0,000	3 332,000 0,000
17	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (pamint) (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км)	t	390,0000	8,500 0,000	3 315,000 0,000
18	DE16B	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100	buc	12,0000	3 240,100 5,700	38 881,200 68,400

1	2	3	4	5	6	7
		mc/buc inclusiv (plinte din beton armat cu dimensiuni 2500x1000x100mm) (Установка в траншеях, канавах и т.д. готовых ж/б элементов от 0,02 м3/шт и 0,100 м3/шт включительно)				
		<i>Total</i>	Lei			223 705,800
		Total str. Patria, str-la Patria si str. Moldova Inclusiv salariu				223 705,800 13 036,800

		Total	Lei	262 553,84
		Соц и мед страхование	22,5 %	3 782,09
		Транспорт	2 %	2 020,22
		Итого		268 356,15
		Накладные расходы	14,5 %	841,33
		Итого		269 197,48
		Сметная прибыль	6 %	16 151,85
		Итого		285 349,33
		НДС	20 %	57 069,87
		Total deviz: Inclusiv salariu		342 419,20 16 809,30

Intocmit

SRL "Moncomtex"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)