

Sala sportiva a gimnaziului din s. Dobrușa r-nul Soldanești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14 Canalizarea

Valoarea de deviz 23 201,35 lei

Intocmit în prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | SB01C1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau îngropate în pământ, etansate cu frînghie albă și ciment, având diametrul nominal de 100 mm (analog) | m | 39,000 | 117,195 18,550 | 4 570,614 723,450 |
| 2 | SB01A1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau îngropate în pământ, etansate cu frînghie albă și ciment, având diametrul nominal de 50 mm | m | 5,000 | 65,682 15,050 | 328,410 75,250 |
| 3 | SF04A | Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava având diametrul de pînă la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,400 | 2,800 2,800 | 12,320 12,320 |
| 4 | SB02C1 | Pise de legătură din fontă pentru canalizare, etansate cu frînghie albă și ciment, având diametrul nominal de 100 mm (ревизия чуг.) | buc | 1,000 | 140,894 14,350 | 140,894 14,350 |
| 5 | AcA24A | Îmbinarea cu mufe a pieselor de legătură din fontă sau a armaturilor, la conducte de presiune, având diametrul de 100 | buc | 3,000 | 142,499 73,500 | 427,496 220,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--------|---|-----|-------|----------------------|----------------------|
| | | mm (отвод) | | | | |
| 6 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50 mm (отвод) | buc | 2,000 | 137,254 73,500 | 274,507 147,000 |
| 7 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,000 | 680,992 64,750 | 2 042,976 194,250 |
| 8 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 | 479,750 57,750 | 1 439,250 173,250 |
| 9 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 2,000 | 1 569,250 154,000 | 3 138,500 308,000 |
| 10 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 | 1 184,050 89,250 | 1 184,050 89,250 |
| 11 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (трап чугунный) | buc | 3,000 | 191,298 36,750 | 573,895 110,250 |
| 12 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,120 | 937,150 203,000 | 112,458 24,360 |

| | | | |
|--|-------------------------------|----------|-----------|
| | Total | lei | 14 245,37 |
| | Asigurari sociale si medicale | 22,50 % | 470,75 |
| | Cheltuieli de transport | 10,00 % | 1 214,06 |
| | Total | 100,00 + | 15 930,18 |
| | Cheltuieli de regie | 14,50 % | 2 309,88 |
| | Total | 100,00 + | 18 240,06 |
| | Beneficiu de deviz | 6,00 % | 1 094,40 |
| | Total | 100,00 + | 19 334,46 |
| | TVA | 20,00 % | 3 866,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---|------------------|
| | | | | | | | 23 201,35 |
| | | Total deviz: | | | | | |
| | | Inclusiv salariu | | | | | 2 092,23 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sala sportiva a gimnaziului din s.
Dobrușa r-nul Soldanești**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 14
Canalizarea**

Valoarea de deviz 23 201,35 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № 14: | | | | |

Manopera:

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,618 | 35,00 | 21,630 |
| 2. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 48,582 | 35,00 | 1 700,370 |
| 3. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,500 | 35,00 | 367,500 |
| 4. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,078 | 35,00 | 2,730 |
| Total manopera | | | | | | 2 092,23 |

Material:

| | | | | | | |
|-----|---------------------|---|-----|--------|--------|-----------|
| 1. | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg | 4,542 | 32,00 | 145,344 |
| 2. | 1421102200290 | Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,088 | 260,00 | 22,880 |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,095 | 220,00 | 20,900 |
| 4. | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 4,025 | 27,00 | 108,675 |
| 5. | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,153 | 27,00 | 4,131 |
| 6. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 2,040 | 35,00 | 71,400 |
| 7. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,000 | 36,00 | 216,000 |
| 8. | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 5,303 | 3,00 | 15,909 |
| 9. | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 2,040 | 5,00 | 10,200 |
| 10. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,836 | 16,00 | 29,376 |
| 11. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 5,304 | 25,00 | 132,600 |
| 12. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3,091 | 450,00 | 1 390,950 |
| 13. | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 2,040 | 500,00 | 1 020,000 |
| 14. | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,030 | 850,00 | 875,500 |
| 15. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 2,040 | 400,00 | 816,000 |
| 16. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 22,664 | 1,40 | 31,730 |
| 17. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 8,502 | 1,40 | 11,902 |
| 18. | 27211041118900 1 | Tub din fonta pentru canalizare 100 (analog) | m | 41,574 | 90,00 | 3 741,660 |
| 19. | 27211041118900 2 | Tub din fonta pentru canalizare 50 (analog) | m | 5,381 | 45,00 | 242,145 |
| 20. | 27212041112000 4 | Ревизия чуг. | buc | 1,025 | 120,00 | 123,000 |
| 21. | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,020 | 100,00 | 102,000 |
| 22. | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 2,040 | 50,00 | 102,000 |
| 23. | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 2,040 | 50,00 | 102,000 |
| 24. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,060 | 70,00 | 214,200 |
| 25. | 28751142029051 1 | Sifon (трап чугунный) | buc | 3,060 | 150,00 | 459,000 |
| 26. | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 2,040 | 70,00 | 142,800 |
| 27. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,060 | 30,00 | 91,800 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--|-----|-------|--------|------------------|
| 28. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 6,120 | 20,00 | 122,400 |
| 29. | 287527411000005 | отвод 100 mm | buc | 3,150 | 35,00 | 110,250 |
| 30. | 287527411000006 | отвод 50 mm | buc | 2,100 | 30,00 | 63,000 |
| 31. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3,000 | 350,00 | 1 050,000 |
| 32. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 2,040 | 100,00 | 204,000 |
| 33. | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,020 | 100,00 | 102,000 |
| 34. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 2,040 | 120,00 | 244,800 |
| 35. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,033 | 0,00 | 0,000 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 12 140,55 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|------|-------|--------|--------------|
| 1. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,030 | 375,00 | 11,250 |
| 2. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,048 | 10,00 | 0,480 |
| 3. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,039 | 22,00 | 0,858 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 12,59 |

| | | |
|-------------------------------|----------|-----------|
| Total | lei | 14 245,37 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 % | 470,75 |
| Cheltuieli de transport | 10,00 % | 1 214,06 |
| Total | 100,00 + | 15 930,18 |
| Cheltuieli de regie | 14,50 % | 2 309,88 |
| Total | 100,00 + | 18 240,06 |
| Beneficiu de deviz | 6,00 % | 1 094,40 |
| Total | 100,00 + | 19 334,46 |
| TVA | 20,00 % | 3 866,89 |

Total deviz:

23 201,35

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Sala sportiva a gimnaziului din s.
Dobruşa r-nul Soldanesti**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | SB01C1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau îngropate în pământ, etansate cu frînghie albă și ciment, avînd diametrul nominal de 100 mm (analog) | m | | | 117,195 18,550 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,5300 | 35,00 | 18,550 |
| | 272110411189001 | Tub din fonta pentru canalizare 100 (analog) | m | 1,0250 | 90,00 | 95,940 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1800 | 1,40 | 0,262 |
| | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,0870 | 27,00 | 2,443 |
| 2 | SB01A1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau îngropate în pământ, etansate cu frînghie albă și ciment, avînd diametrul nominal de 50 mm | m | | | 65,682 15,050 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,4300 | 35,00 | 15,050 |
| | 272110411189002 | Tub din fonta pentru canalizare 50 (analog) | m | 1,0250 | 45,00 | 48,429 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1100 | 1,40 | 0,162 |
| | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,0720 | 27,00 | 2,041 |
| 3 | SF04A | Efectuarea probei de etanșeitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fonta ductilă teava avînd diametrul de pînă la 100 mm inclusiv | 10 m | | | 2,800 2,800 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,0800 | 35,00 | 2,800 |
| 4 | SB02C1 | Pise de legatură din fontă pentru canalizare, etansate cu frînghie albă și ciment, avînd diametrul nominal de 100 mm (ревизия чуг.) | buc | | | 140,894 14,350 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 0,4100 | 35,00 | 14,350 |
| | 272120411120004 | Ревизия чуг. | buc | 1,0000 | 120,00 | 123,000 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,2500 | 1,40 | 0,358 |
| | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,1150 | 27,00 | 3,186 |
| 5 | AcA24A | Îmbinarea cu mufe a pieselor de legatură din fontă sau a armaturilor, la conducte de presiune, avînd diametrul de 100 mm (отвод) | buc | | | 142,499 73,500 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apă | h-om | 2,1000 | 35,00 | 73,500 |
| | 287527411000005 | отвод 100 mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 36,750 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 3,00 | 3,182 |
| | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg | 0,8650 | 32,00 | 29,067 |
| 6 | AcA24A | Îmbinarea cu mufe a pieselor de legatură din fontă sau a armaturilor, la conducte de presiune, avînd diametrul de 50 mm (отвод) | buc | | | 137,254 73,500 |
| | 7136050012000 | Instalator alimentari apă | h-om | 2,1000 | 35,00 | 73,500 |
| | 287527411000006 | отвод 50 mm | buc | 1,0000 | 30,00 | 31,500 |
| | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 | 3,00 | 3,182 |
| | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 pentru stemuit | kg | 0,8650 | 32,00 | 29,072 |
| 7 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avînd teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereți din zidărie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 680,992 64,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apă, canal | h-om | 1,8500 | 35,00 | 64,750 |
| | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 450,00 | 463,650 |
| | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 70,00 | 71,400 |
| | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 30,00 | 30,600 |
| | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 16,00 | 9,792 |
| | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 20,00 | 40,800 |
| 8 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent | buc | | | 479,750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|----------|--------|-------------------------------|
| | | de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | | | | 57,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 35,00 | 57,750 |
| | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 350,00 | 350,000 |
| | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 36,00 | 72,000 |
| 9 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | | | 1 569,250 ----- 154,000 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,4000 | 35,00 | 154,000 |
| | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 1,0000 | 500,00 | 510,000 |
| | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 1,0000 | 70,00 | 71,400 |
| | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 400,00 | 408,000 |
| | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 100,00 | 102,000 |
| | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,000 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,3000 | 25,00 | 58,650 |
| | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 35,00 | 35,700 |
| | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 120,00 | 122,400 |
| | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 50,00 | 51,000 |
| | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,100 |
| 10 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | | | 1 184,050 ----- 89,250 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 | 35,00 | 89,250 |
| | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 850,00 | 875,500 |
| | 2913134201743 | Robinet pt. pisoar cuclopot cu dn =3/8 " | buc | 1,0000 | 100,00 | 102,000 |
| | 2874134203155 | Sifon pt. pisoar tip butelie cu dn=1" | buc | 1,0000 | 100,00 | 102,000 |
| | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,6000 | 25,00 | 15,300 |
| 11 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (трап чугунный) | buc | | | 191,298 ----- 36,750 |
| | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0500 | 35,00 | 36,750 |
| | 287511420290511 | Sifon (трап чугунный) | buc | 1,0000 | 150,00 | 153,000 |
| | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,1200 | 1,40 | 0,171 |
| | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,0500 | 27,00 | 1,377 |
| 12 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | | | 937,150 ----- 203,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 5,1500 | 35,00 | 180,250 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 | 35,00 | 22,750 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 187,0000 | 1,40 | 264,417 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7860 | 220,00 | 174,167 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7250 | 260,00 | 190,667 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 | 0,00 | 0,000 |
| | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 | 22,00 | 7,150 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 | 375,00 | 93,750 |
| | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 | 10,00 | 4,000 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.