

## CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia sectoarelor de drum din str. N.M.Spatarul, str-la N.M.Spatarul si str-la Reditul Mare din or. Durllesti, mun Chisinau.**  
***stradela Nicolae Milescu Spatarul***

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,159
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,159
		<b>1. stradela Nicolae Milescu Spatarul</b>		
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	2,55
2	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	481,33
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,55
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,254
5	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	48,08
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea si asternerea pamintului)	100 m3	0,254
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,254

1	2	3	4	5
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,91
9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (covata drumului)	100m2	6,92
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 691.5m2)	100 m3	2,08
		<b>1.2. Sistemul rutier</b>		
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	26,92
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,27
13	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	48,46
14	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,27
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3	62,33
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m)	m3	102,55
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=8cm)	m2	538,35
		<b>1.3. Montarea bordurei</b>		



1	2	3	4	5
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	18,00
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	300,00
20		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	1,80
		<b>1.4. Executia intrarilor in curti</b>		
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (executia covatei)	100 m3	0,10
22	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	19,02
23	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,10
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15)	m	27,00
25		Beton B15 (se exclude la norma DE11A)	m3	-0,79
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,34
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (h=10cm)	m3	3,36
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0.15m)	m3	5,03
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=6cm)	m2	33,55
30	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile	m3	0,63

1	2	3	4	5
		artificiale (pinten)		
		<b>1.5. Ajustarea fintinilor</b>		
31	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	2,00
32	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor ) 2buc	m3	1,05
33	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	2,00
		<b>1.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>		
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	3,00
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900	buc	3,00



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia sectoarelor de drum din str. N.M.Spatarul, str-la N.M.Spatarul si str-la Rediul Mare din or. Durlesti, mun Chisinau.**  
**str. Nicolae Milescu Spatarul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,180
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,180
		<b>1. str. Nicolae Milescu Spatarul</b> <b>1.1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	3,48
2	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	656,74
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	3,48
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,29
5	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	54,43
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea si asternerea pamintului)	100 m3	0,29
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,29



1	2	3	4	5
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,45
9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (covata drumului)	100m2	8,13
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 812.91m2)	100 m3	2,44
<b>1.2. Sistemul rutier</b>				
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	23,15
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,232
13	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	41,67
14	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,232
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3	81,14
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (h=0.20m)	m3	130,95
17	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=0.15m	m3	103,61
18	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	3,50
19	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea	m	3,50

1	2	3	4	5
		crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)		
20		Mastic bituminos (0.01 m3)	kg	14,00
21	material	Piatra sparta 5-20mm M800	m3	0,02
		<b>1.3. Montarea bordurei</b>		
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	21,54
23	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	359,00
24		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	2,15
		<b>1.4. Ajustarea fintinilor</b>		
25	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	3,00
26	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor ) 3buc	m3	1,58
27	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	3,00
		<b>1.5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>		
28	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	5,00
29	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900	buc	2,00
30	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700	buc	5,00
31	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D-700	buc	1,00





**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia sectoarelor de drum din str. N.M.Spatarul, str-la N.M.Spatarul si str-la Rediul Mare din or. Durlesti, mun Chisinau. stradela Rediul Mare, Sectorul I**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,2155
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,2155
		<b>1. stradela Rediul Mare, Sectorul I</b>		
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	3,35
2	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	633,68
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	3,35
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,35
5	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	65,17
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea si asternerea pamintului)	100 m3	0,35
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,35



1	2	3	4	5
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,494
9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (covata drumului)	100m2	8,03
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 802.97m2)	100 m3	2,41
		<b>1.2. Sistemul rutier</b>		
11	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	21,33
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,213
13	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	38,39
14	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,213
15	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3	78,68
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m)	m3	120,22
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=8cm)	m2	391,10
18	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton	m3	40,19

1	2	3	4	5
		Ciclopian B25 W6) h=0.15m		
19	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2,75
20	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos (colmatarea rosturilor cu mastic bituminos)	m	2,75
21		Mastic bituminos (0.0067 m3)	kg	9,38
22	material	Piatra sparta 5-20mm M800	m3	0,014
		<b>1.3. Montarea bordurei</b>		
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	21,00
24	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	350,00
25		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	2,10
		<b>1.4. Drumuri laterale</b>		
26	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta h=10cm	m3	3,76
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,04
28	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	6,77
29	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,04
30	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (executia covatei)	100 m3	0,32
31	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	59,89
32	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,32
33	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de	100 m3	0,28



1	2	3	4	5
		0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (executia covatei)		
34	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	52,45
35	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,28
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	5,88
37	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	98,00
38		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	0,69
39	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris, h=10cm	m3	13,24
40	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.20m)	m3	19,64
41	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=8cm)	m2	125,30
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea material demolat)	100 m3	0,04
43	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	6,46
44	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului)	m3	3,42
45	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,342
46	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,342

1	2	3	4	5
		<b>1.5. Ajustarea fintinilor</b>		
47	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	3,00
48	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor ) 3buc	m3	1,58
49	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	3,00
		<b>1.6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>		
50	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	2,00
51	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900	buc	2,00





**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia sectoarelor de drum din str. N.M.Spatarul, str-la N.M.Spatarul si str-la Rediul Mare din or. Durlesti, mun Chisinau. stradela Rediul Mare, Sectorul II**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		Restabilirea traseului	km	0,087
		Trasarea axelor constructiei de drum și a acceselor.	km	0,087
		<b>1. stradela Rediul Mare, Sectorul II</b>		
		<b>1.1. Lucrari de terasament</b>		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covatei)	100 m3	1,45
2	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	273,14
3	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,45
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,14
5	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	26,31
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea si asternerea pamintului)	100 m3	0,14
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,14

1	2	3	4	5
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,82
9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (covata drumului)	100m2	3,62
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 361.84m2)	100 m3	1,09
		<b>1.2. Sistemul rutier</b>		
11	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	12,66
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea)	100 m3	0,13
13	TsI51A1	Transportarea cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.0 km	t	22,79
14	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,13
15	DII10	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3	35,45
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m)	m3	56,76
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=8cm)	m2	294,70
		<b>1.3. Montarea bordurei</b>		



1	2	3	4	5
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	10,68
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15)	m	178,00
20		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	1,07
		<b>1.4. Ajustarea fintinilor</b>		
21	RpAcF34A	Demontarea capacilor la camine	buc	1,00
22	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor ) 1buc	m3	0,53
23	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (montarea capacelor de la demontare, fara pret)	buc	1,00
		<b>1.5. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere</b>		
24	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	1,00
25	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900	buc	1,00