

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-18 Indicatoare rutiere

Valoarea de deviz 87 607,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	RpDE11A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc	23,000	928,62 138,12	21 358,17 3 176,67
2	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat (1.14.1)	buc	2,000	992,29 51,09	1 984,58 102,17
3	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat (1.14.2)	buc	2,000	992,29 51,09	1 984,58 102,17
4	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat (1.13.1)	buc	2,000	992,29 51,09	1 984,58 102,17
5	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat (1.13.2)	buc	2,000	992,29 51,09	1 984,58 102,17
6	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat (5.50.1)	buc	6,000	1 043,80 51,09	6 262,80 306,51
7	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat (5.50.2)	buc	5,000	1 043,80 51,08	5 218,99 255,42
8	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat (2.1)	buc	20,000	889,30 51,08	17 785,96 1 021,68

1	2	3	4	5	6	7
9	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.2)	buc	1,000	992,31 51,09	992,31 51,09
10	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3)	buc	1,000	889,31 51,09	889,31 51,09
11	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (6.15.1)	buc	1,000	889,31 51,09	889,31 51,09
Total Indicatoare rutiere						61 335,17
Incluziv salariu						5 322,23
Total			lei			61 335,17
Asigurarea sociala			24,00 %			1 277,34
Total			100,00 +			62 612,51
Cheltuieli de regie			10,00 %			6 261,25
Total			100,00 +			68 873,76
Beneficiu de deviz			6,00 %			4 132,43
Total			100,00 +			73 006,19
TVA			20,00 %			14 601,24

Total deviz: **87 607,43**
Incluziv salariu **5 322,23**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2026

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1-18

Indicatoare rutiere (formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Indicatoare rutiere				
1	RpDE11 A	Plantarea stîlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial	buc			928,62 <hr/> 138,12
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3100	94,60	29,33
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	1,1500	94,60	108,79
	281110630 1795	Stîlp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	1,0000	600,00	612,00
	266310210 0001	Beton C16/20	m3	0,1000	1 750,00	178,50
2	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata plantat (1.14.1)	buc			992,29 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	261510732 610611a	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.14.1)	buc	1,0000	900,00	927,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23
3	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stîlp gata	buc			992,29 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		plantat (1.14.2)				51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	261510732 610611a2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.14.2)	buc	1,0000	900,00	927,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23
4	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.13.1)	buc			992,29 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	1131	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.13.1)	buc	1,0000	900,00	927,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23
5	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (1.13.2)	buc			992,29 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,59
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	1132	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.13.2)	buc	1,0000	900,00	927,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06

1	2	3	4	5	6	7
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,61
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23
6	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.1)	buc			1 043,80 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	5501	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.50.1)	buc	1,0000	950,00	978,50
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,62
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,24
7	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (5.50.2)	buc			1 043,80 <hr/> 51,08
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	5502	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.50.2)	buc	1,0000	950,00	978,50
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,62
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,24
8	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.1)	buc			889,30 <hr/> 51,08

1	2	3	4	5	6	7
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	21	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(2.1)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,62
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,24
9	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.2)	buc			992,31 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	22	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(2.2)	buc	1,0000	900,00	927,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,63
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23
10	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3)	buc			889,31 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	23	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(2.3)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23
11	RpDE11 C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (6.15.1)	buc			889,31 <hr/> 51,09
	712301100 0200	Betonist	h-om	0,2600	94,60	24,60
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2800	94,60	26,49
	6151	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(6.15.1)	buc	1,0000	800,00	824,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,06
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	30,00	0,63
	287411582 6423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	1,00	4,12
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,12
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	30,00	1,23

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale de interes raional pentru
anul 2026**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-18
Indicatoare rutiere

Valoarea de deviz 87 607,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-18:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,130	94,60	674,50
2.	7123011000200	Betonist	h-om	10,920	94,60	1 033,04
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	38,210	94,60	3 614,69
Total manopera						5 322,23

Materiale:

1.	1131	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.13.1)	buc	2,060	900,00	1 854,00
2.	1132	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.13.2)	buc	2,060	900,00	1 854,00
3.	21	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(2.1)	buc	20,600	800,00	16 480,00
4.	22	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(2.2)	buc	1,030	900,00	927,00
5.	23	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(2.3)	buc	1,030	800,00	824,00
6.	261510732610611a	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.14.1)	buc	2,060	900,00	1 854,00
7.	261510732610611a2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(1.14.2)	buc	2,060	900,00	1 854,00
8.	2663102100001	Beton C16/20	m3	2,346	1 750,00	4 105,50
9.	2811106301795	Stilp metalic confectionat industrial...(pt.informatie)	buc	23,460	600,00	14 076,00
10.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	86,520	1,00	86,52
11.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	173,040	1,00	173,04
12.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	86,520	1,00	86,52
13.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	1,728	30,00	51,84
14.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,866	30,00	25,98
15.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	173,040	1,00	173,04
16.	5501	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu...(5.50.1)	buc	6,180	950,00	5 871,00
17.	5502	Indicator de circulatie din tabla de otel sau	buc	5,150	950,00	4 892,50

		aluminiiu...(5.50.2)				
18.	6151	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiiu...(6.15.1)	buc	1,030	800,00	824,00
		Total materiale de construcții				56 012,94
		Total utilaje de construcții				0,00

Total:

Total	lei	61 335,17
Asigurarea sociala	24,00 %	1 277,34
Total	100,00 +	62 612,51
Cheltuieli de regie	10,00 %	6 261,25
Total	100,00 +	68 873,76
Beneficiu de deviz	6,00 %	4 132,43
Total	100,00 +	73 006,19
TVA	20,00 %	14 601,24

Total deviz:

87 607,43

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)