

**Finalizarea lucrarilor de constructie a
Gradinitei de copii nr.3 din
com.Sipoteni etapa a VI-a**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Bloc J. Lucrari generale de constructie

Valoarea de deviz 2 523 383 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Demontari						
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	780,700	16,771 15,771	13 093,120 12 312,420
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	1 759,00 0	14,444 14,194	25 406,821 24 967,071
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre)	m2	35,500	22,079 22,079	783,818 783,818
4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	135,000	65,712 65,712	8 871,187 8 871,187
5	TsH92B	Incarcarea in auto gunoiului din constructie	t	135,000	58,353 58,353	7 877,614 7 877,614
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	135,000	40,597 0,000	5 480,584 0,000
Total Demontari						61 513,144
Incluziv salariu						54 812,110
2. Pardosele Bloc J						
2.1. Cota 0.000						
2.1.1. Tip 1 (245,2 m2 (pina la 16 m2 - 86,9 m2,, mai mare 16 m2 - 158.3 m2)						

1	2	3	4	5	6	7
7	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	86,900	166,631 55,198	14 480,276 4 796,749
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	158,300	158,752 47,313	25 130,434 7 489,648
9	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой за 3 раза битумной мастикой)	m2	245,200	34,034 4,206	8 345,037 1 031,213
10	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цементопласт М-150, τ=50 мм)	m2	245,200	71,467 36,799	17 523,695 9 023,114
11	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 20 мм)	m2	245,200	48,100 25,234	11 794,130 6 187,279
12	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею "Цересит CM-11"" до 16 м2)	m2	86,900	274,066 152,453	23 816,368 13 248,166
13	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею "Цересит CM-11"" более 16 м2)	m2	158,300	253,038 131,425	40 055,941 20 804,578
14	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	93,000	71,414 52,570	6 641,477 4 889,010

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические плитуса, до 16 м2)				
15	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические плитуса, более 16 м2)	m	169,400	63,528 44,685	10 761,590 7 569,555
Total Tip 1 (245,2 m2 (pina la 16 m2 - 86,9 m2,, mai mare 16 m2 - 158.3 m2)						158 548,948
Incluziv salariu						75 039,312
		2.1.2. Tip 2 (145,1 m2 (до 16 m2 - 70,8 m2, более 16 m2 - 74,3 m2)				
16	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	70,800	166,636 55,199	11 797,839 3 908,054
17	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	74,300	158,754 47,313	11 795,433 3 515,356
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка циментопласт М-150, Т=50 мм)	m2	145,100	71,463 36,799	10 369,308 5 339,535
19	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 20 мм)	m2	145,100	48,100 25,234	6 979,366 3 661,396
20	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Ленолеум 4 мм, включая плитуса, до 16 м2)	m2	70,800	263,079 70,970	18 625,973 5 024,641

1	2	3	4	5	6	7
21	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez (Ленолеум 4 мм, включая плитуса, более 16 м2)	m2	74,300	247,822 57,827	18 413,199 4 296,546
Total Tip 2 (145,1 m2 (до 16 m2 - 70,8 m2, более 16 m2 - 74,3 m2)						77 981,118
Incluziv salariu						25 745,528
Total Cota 0.000						236 530,066
Incluziv salariu						100 784,840
		2.2. Cota 3.300 2.2.1. Tip 3 (25,2 m2 (до 16 m2 - 7,3 m2, более 16 m2 - 17,9 m2)				
22	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	7,300	166,605 55,198	1 216,220 402,949
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	17,900	158,760 47,313	2 841,800 846,902
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цементопласт М-150, т=50 мм)	m2	25,200	71,481 36,799	1 801,325 927,334
25	CG01A1 к=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 20 мм)	m2	25,500	48,102 25,234	1 226,595 643,457
26	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею "Цересит СМ-11"" до 16 м2)	m2	7,300	274,065 152,453	2 000,676 1 112,907

1	2	3	4	5	6	7
27	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею "Цересит CM-11" более 16 м2)	m2	17,900	253,038 131,425	4 529,375 2 352,508
28	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Керамические плитуса, до 16 м2)	m	7,800	71,419 52,570	557,067 410,046
29	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические плитуса, более 16 м2)	m	19,200	63,527 44,684	1 219,710 857,942
Total Tip 3 (25,2 m2 (до 16 м2 - 7,3 м2, более 16 м2 - 17,9 м2)						15 392,768
Incluziv salariu						7 554,045
2.2.2. Tip 4 (287 m2 (до 16 м2 - 41,1 м2, более 16 м2 - 245,9 м2)						
30	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	41,100	166,644 55,199	6 849,070 2 268,659
31	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	245,900	158,751 47,313	39 036,804 11 634,266
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка циментопласт М-150, τ=50 мм)	m2	287,000	71,465 36,799	20 510,547 10 561,313
33	CG01A1 κ=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 20	m2	287,000	48,102 25,234	13 805,205 7 242,043

1	2	3	4	5	6	7
		мм)				
34	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Ленолеум 4 мм, включая плитуса, до 16 м2)	m2	41,100	263,078 70,970	10 812,490 2 916,847
35	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Ленолеум 4 мм, включая плитуса, более 16 м2)	m2	245,900	248,573 57,827	61 124,078 14 219,659
Total Tip 4 (287 м2 (до 16 м2 - 41,1 м2, более 16 м2 - 245,9 м2)						152 138,194
Incluziv salariu						48 842,787
2.2.3. Tip 5 (78,2 м2, более 16 м2)						
36	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	78,200	158,743 47,313	12 413,682 3 699,876
37	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete horizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой за 3 раза битумной мастикой)	m2	78,200	34,033 4,206	2 661,413 328,878
38	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цементопласт М-150, т=60 мм)	m2	78,200	71,470 36,799	5 588,987 2 877,681
39	CG01A1 к=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (Увеличение толщины стяжки на 30	m2	78,200	72,158 37,850	5 642,758 2 959,901

1	2	3	4	5	6	7
		мм)				
40	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Плитка Porcelonato, на клею "Цересит CM-11" более 16 м2)	m2	78,200	253,038 131,425	19 787,581 10 277,435
41	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Керамические плитуса, более 16 м2)	m	83,700	63,528 44,685	5 317,279 3 740,093
Total Tip 5 (78,2 м2, более 16 м2)						51 411,700
Incluziv salariu						23 883,864
Total Cota 3.300						218 942,662
Incluziv salariu						80 280,696
Total Pardosele Bloc J						455 472,728
Incluziv salariu						181 065,536
		3. Lucrari interioare Bloc J				
		3.1. Cota 0.000				
		3.1.1. Tip 1				
		3.1.1.1. Tavan				
42	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	360,200	156,463 100,409	56 358,028 36 167,214
43	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.3 mm)	m2	360,200	92,530 80,432	33 329,384 28 971,642
44	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm)	m2	-360,200	19,006 16,297	-6 845,922 -5 870,071
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	360,200	37,351 28,913	13 453,963 10 414,642

1	2	3	4	5	6	7
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	360,200	3,102 1,577	1 117,376 568,071
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	360,200	38,185 28,914	13 754,129 10 414,643
48	CK18B	Montarea baghetelor din penopolisterol	m	332,000	41,100 27,336	13 645,126 9 075,685
Total Tavan						124 812,084
Incluziv salariu						89 741,826
3.1.1.2. Pereti						
49	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm)	m2	1 013,30 0	162,194 126,168	164 350,704 127 846,034
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3 mm)	m2	1 013,30 0	76,085 64,135	77 096,934 64 988,401
51	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, k=2)	m2	- 1 013,30 0	30,862 25,234	-31 272,487 -25 569,207
52	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1 013,30 0	23,696 10,514	24 011,360 10 653,836
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	1 013,30 0	37,351 28,913	37 848,147 29 298,049
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	1 013,30 0	3,102 1,577	3 143,357 1 598,075
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	1 013,30	38,185	38 692,557

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual		0	28,914	29 298,050
56	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	335,000	20,843 13,668	6 982,472 4 578,847
Total Pereti						320 853,044
Incluziv salariu						242 692,085
Total Tip 1						445 665,128
Incluziv salariu						332 433,911
		3.1.2. Tip 2 3.1.2.1. Tavan				
57	CF04E	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de varciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos var M 10 pentru stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	30,100	106,992 86,740	3 220,471 2 610,889
58	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (hidrofug) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	30,100	156,674 100,409	4 715,901 3 022,302
59	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.=3 mm)	m2	30,100	92,530 80,432	2 785,150 2 421,006
60	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm)	m2	-30,100	19,006 16,297	-572,072 -490,531
61	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	30,100	37,351 28,914	1 124,271 870,297
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	30,100	3,102 1,577	93,373 47,471
63	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,100	38,185 28,913	1 149,359 870,296

1	2	3	4	5	6	7
64	CK18B	Montarea baghetelor din penopolisterol	m	28,000	41,100 27,336	1 150,794 765,419
Total Tavan						13 667,247
Incluziv salariu						10 117,149
3.1.2.2. Pereti						
65	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm)	m2	108,900	162,193 126,168	17 662,866 13 739,695
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	108,900	3,102 1,577	337,818 171,746
67	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	108,900	261,683 128,797	28 497,331 14 025,939
Total Pereti						46 498,015
Incluziv salariu						27 937,380
Total Tip 2						60 165,262
Incluziv salariu						38 054,529
Total Cota 0.000						505 830,390
Incluziv salariu						370 488,440
3.2. Cota 3.300						
3.2.1. Tip 1						
3.2.1.1. Tavan						
68	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	360,900	154,564 100,409	55 782,249 36 237,500
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe	m2	360,900	92,530	33 394,166

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.=3mm)			80,432	29 027,945
70	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm)	m2	-360,900	19,006 16,297	-6 859,236 -5 881,479
71	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	360,900	37,351 28,913	13 480,113 10 434,882
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	360,900	3,102 1,577	1 119,547 569,175
73	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	360,900	38,185 28,913	13 780,858 10 434,882
74	CK18B	Montarea baghetelor din penopolisterol	m	332,000	41,100 27,336	13 645,134 9 075,685
Total Tavan						124 342,831
Incluziv salariu						89 898,590
3.2.1.2. Pereti						
75	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm)	m2	562,800	162,193 126,168	91 282,475 71 007,350
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (gr.=3 mm)	m2	562,800	76,085 64,135	42 820,641 36 095,403
77	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50, k=2)	m2	-562,800	30,862 25,234	-17 369,156 -14 201,470
78	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	562,800	23,696	13 336,225

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			10,514	5 917,279
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	562,800	37,351 28,914	21 021,365 16 272,518
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	562,800	3,102 1,577	1 745,862 887,592
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	562,800	38,185 28,914	21 490,349 16 272,518
82	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	185,000	20,843 13,668	3 855,992 2 528,617
Total Pereti						178 183,753
Incluziv salariu						134 779,807
Total Tip 1						302 526,584
Incluziv salariu						224 678,397
		3.2.2. Tip 2				
		3.2.2.1. Tavan				
83	CF04E	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos var M 10 pentru stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala	m2	29,500	106,988 86,740	3 156,135 2 558,844
84	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC (hidrofug) cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	29,500	156,675 100,409	4 621,905 2 962,057
85	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (gr.=3 mm)	m2	29,500	92,530 80,432	2 729,637 2 372,747
86	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art CF52 - 2 mm)	m2	-29,500	19,006 16,297	-560,686 -480,753

1	2	3	4	5	6	7
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Finito SV+" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	29,500	37,352 28,914	1 101,882 852,949
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa "Supraton"	m2	29,500	3,102 1,577	91,511 46,524
89	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,500	38,185 28,913	1 126,448 852,948
90	CK18B	Montarea baghetelor din penopolisterol	m	27,000	41,100 27,336	1 109,695 738,083
Total Tavan						13 376,527
Incluziv salariu						9 903,399
3.2.2.2. Pereti						
91	CF02B k=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (gr.4 cm)	m2	74,000	162,194 126,168	12 002,326 9 336,432
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa "Supraton"	m2	74,000	3,102 1,577	229,555 116,705
93	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	74,000	261,683 128,797	19 364,579 9 530,941
Total Pereti						31 596,460
Incluziv salariu						18 984,078
Total Tip 2						44 972,987
Incluziv salariu						28 887,477

1	2	3	4	5	6	7
Total Cota 3.300						347 499,571
Incluziv salariu						253 565,874
3.3. Glafuri						
94	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	30,400	110,408 78,118	3 356,395 2 374,797
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu amorsa "Supratorn"	m2	30,400	3,102 1,577	94,304 47,944
96	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,400	38,331 28,913	1 165,269 878,970
97	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	202,500	20,881 13,668	4 228,427 2 767,811
Total Glafuri						8 844,395
Incluziv salariu						6 069,522
Total Lucrari interioare Bloc J						862 174,356
Incluziv salariu						630 123,836
4. Termoizolarea planseului						
98	CE17A	Strat suplimentar hidroizolant montat sub stratul de placi termoizolante	m2	360,000	22,400 13,143	8 063,946 4 731,300
99	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare gr.150 mm	m2	360,000	222,212 8,937	79 996,284 3 217,284
Total Termoizolarea planseului						88 060,230
Incluziv salariu						7 948,584
5. Articole din timplarie						
5.1. Usi						
100	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (двупольная-глухая U-1 (3 buc), U-6 (7 buc), U-2 (1 buc))	m2	32,800	1 123,382 42,582	36 846,920 1 396,680

1	2	3	4	5	6	7
Total Usi						36 846,920
Incluziv salariu						1 396,680
5.2. Ferestre						
101	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна металлопласт F-4 (2 шт))	m2	2,700	1 167,466 38,376	3 152,159 103,616
102	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконник пластиковый шир,350 мм)	m	57,300	166,698 18,925	9 551,784 1 084,414
103	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Отливы алюм, с полимерным покрытием шир,250 мм)	m	57,300	108,078 21,028	6 192,870 1 204,905
Total Ferestre						18 896,813
Incluziv salariu						2 392,935
5.3. Pereti despartitori sanitare din PVC						
104	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (sanitare h=1.5 m)	m2	10,800	809,472 45,157	8 742,294 487,692
Total Pereti despartitori sanitare din PVC						8 742,294
Incluziv salariu						487,692
Total Articole din timplarie						64 486,027
Incluziv salariu						4 277,307
6. Scara de acces						
105	CH06A	Mina curenta (Ограждение из нержавеющей стали)	m	34,000	1 050,313 47,313	35 710,642 1 608,642
Total Scara de acces						35 710,642
Incluziv salariu						1 608,642
7. Lucrari diverse						

1	2	3	4	5	6	7
		7.1. Отмоска				
106	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня т,=100 мм)	m3	7,030	536,721 52,047	3 773,148 365,887
107	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa B-7,5 т,=80 мм	m3	5,620	1 296,808 241,822	7 288,061 1 359,039
Total Отмоска						11 061,209
Incluziv salariu						1 724,926
		7.2. Отделка крыльца				
108	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка ц,п,р М-150, т=20 мм)	m2	9,150	65,862 36,799	602,636 336,711
109	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Уменьшение толщины стяжки на 10 мм)	m2	-9,150	22,213 12,617	-203,246 -115,444
110	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Керамическая морозостойкая плитка , на клею "Цересит CM-11)	m2	9,150	439,663 152,447	4 022,918 1 394,892
Total Отделка крыльца						4 422,308
Incluziv salariu						1 616,159
		7.3. Наружная металлическая лестница				
111	IzD02A	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi (Очистка от старой краски и ржавчины)	t	0,408	104,625 104,625	42,687 42,687
112	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t	0,408	717,417 338,613	292,706 138,154

1	2	3	4	5	6	7
		executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окразка ПФ-115 (2 слоя) по грунтовке ГФ-021)				
Total Наружная металлическая лестница						335,393
Incluziv salariu						180,841
Total Lucrari diverse						15 818,910
Incluziv salariu						3 521,926
	Cheltuieli directe		lei			1 583 241
	Asigurarea sociala si medicala		22,50 %			198 757
	Transportarea materialelor		8,00 %			54 847
	Cheltuieli de regie		8,00 %			146 948
	Beneficiu de deviz		6,00 %			119 027
	TVA		20,00 %			420 563

Total deviz: **2 523 383**
Incluziv salariu **883 364**

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)