

Lucrari de reparatie a scarilor si depozitului din incinta CSMC

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie a scarilor si depozitului din incinta CSMC

Valoarea de deviz 293 817,95 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demolare (depozit)				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	71,20	90,54 88,44	6 446,52 6 296,93
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	24,19	48,94 48,24	1 183,86 1 166,93
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	24,19	13,11 12,06	317,13 291,73
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	24,19	28,58 26,13	691,35 632,08
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	103,00	18,44 18,09	1 899,37 1 863,27
6	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice	kg	138,00	4,38 4,02	604,77 554,76
7	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si	m3	0,21	598,20 592,95	125,62 124,52

1	2	3	4	5	6	7
		elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc				
		Total Lucrari de demolare (depozit) Inclusiv salariu				11 268,62 10 930,22
		2. Lucrari de constructie (depozit)				
8	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	85,00	41,54 41,54	3 530,90 3 530,90
9	RpCD08A	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp	kg	102,00	30,24 3,62	3 084,38 369,04
10	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	103,00	152,49 113,90	15 706,27 11 731,70
11	RpCR05A	Zugravaela tip emulsie in dispersie apoasa (cu praf KN03, creta pigment, pentru culoare, emulgatori, liant agenti fungicizi)aplicata in 2 straturi pe suprafete gletuite sau tencuite obisnuit, executata manual	m2	127,00	127,34 29,48	16 172,82 3 743,96
12	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,56	4 269,25 349,07	2 390,78 195,48
13	CK06A	Usi din lemn intr-un canat, pentru dulapuri inzidite, montate pe ghermele existente	m2	1,47	5 113,22 101,84	7 516,43 149,70
14	CN05D2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	2,94	70,92 20,77	208,51 61,06
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	22,00	27,76 2,01	610,66 44,22
16	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	24,19	187,30 60,30	4 530,70 1 458,66

1	2	3	4	5	6	7
17	CK13A1	Usi si porti metalice glisante sau pliante in doua canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv	m2	5,50	3 640,61 334,33	20 023,34 1 838,82
18	CN05D2	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate mecanizat cu vopsea pe de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	10,10	70,92 20,77	716,29 209,78
19	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	26,70	65,17 19,77	1 739,91 527,73
21	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	26,70	298,93 77,05	7 981,43 2 057,24
22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,30	369,53 20,10	2 328,02 126,63
23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,80	289,75 23,45	811,30 65,66
		Total Lucrari de constructie (depozit) Inklusiv salariu				87 351,74 26 110,56
		3. Lucrari de demolare (casa scarii)				
24	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	272,32	18,44 18,09	5 021,72 4 926,27
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	272,32	7,71 2,01	2 099,59 547,36
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	272,32	110,15 81,74	29 996,06 22 259,44

1	2	3	4	5	6	7
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	272,32	7,71 2,01	2 099,59 547,36
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	272,32	68,81 36,85	18 738,34 10 034,99
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (scari si camera de odihna)	m2	62,80	68,81 36,85	4 321,27 2 314,18
30	CN16B	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar	m2	4,63	83,40 40,20	386,14 186,13
31	RCsL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T	m	0,90	197,94 141,37	178,15 127,23
32	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	0,36	7,43 2,01	2,67 0,72
33	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	36,00	14,40 13,40	518,40 482,40
34	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta	m2	7,30	87,66 38,86	639,92 283,68
35	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	56,80	20,83 10,72	1 183,14 608,90
36	RpCR17A	Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite	m2	31,60	86,45 26,80	2 731,82 846,88
37	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2	242,00	76,96 50,25	18 623,64 12 160,50

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
38	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv	t	0,10	50 344,70 6 700,00	5 034,47 670,00
39	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Lucrari de demolare (casa scarii) Inclusiv salariu				91 574,91 55 996,04

	Total	lei	190 195,28
	CASM	24,00 %	22 328,84
	Transportarea materialelor	6,00 %	5 389,99
	Cheltuieli de regie	6,00 %	13 074,85
	Total	100,00 +	230 988,95
	Beneficiul	6,00 %	13 859,34
	Total	100,00 +	244 848,29
	TVA	20,00 %	48 969,66
	Total deviz: Inclusiv salariu		293 817,95 93 036,82

Intocmit

Vikmar Invest SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)