

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din bd. Dmitrie
Cantemir, 5, conform ATVF nr.
P-8215.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-05/26

Valoarea de deviz 47 129,59 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	11,00	906,11 616,11	9 967,20 6 777,20
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	5,00	2 108,45 1 113,45	10 542,25 5 567,25
3	TsG08D	Doborirea cu fereastră mecanic a arborilor de esențe foioase tari și bradul, inclusiv transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 10...30 cm	buc	3,00	89,09 83,14	267,26 249,41
4	TsH75A	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul până la 10 cm	buc	3,00	39,69 29,69	119,08 89,08
5	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	2,00	1 744,57 764,57	3 489,14 1 529,14

1	2	3	4	5	6	7
6	Tr11AG02 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	0,70	51,96 51,96	36,37 36,37
7	Tr11AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t	0,08	55,67 55,67	4,45 4,45
8	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	5,90	48,25 48,25	284,67 284,67
9	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora	12,00	200,00 0,00	2 400,00 0,00
10	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora	8,00	220,00 0,00	1 760,00 0,00

	Total	lei	28 870,42
	Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	3 489,02
	Total II3+Asigur	100,00 +	32 359,44
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	4 692,12
	Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	37 051,56
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	2 223,09
	Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	39 274,66
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	7 854,93
	Total deviz:		47 129,59
	Inclusiv salariu		14 537,57

Intocmit

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari silvotehnice asupra
arborilor din bd. Dmitrie
Cantemir, 5, conform ATVF nr.
P-8215.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-05/26

Valoarea de deviz 47 129,59 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	6141120100300	Stivuator	h-om	0,48	74,23	35,63
2.	7422090100200	Corhonitor	h-om	1,62	74,23	120,25
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	95,96	74,23	7 123,11
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,78	74,23	7 258,58
Total manopera						14 537,57

Utilaje:

1.	2952270004706	Motofeestraul	h-ut	2,80	50,00	140,00
2.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	8,00	220,00	1 760,00
3.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	18,657	50,00	932,85
4.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	12,00	200,00	2 400,00
5.	3410520005701	Autoturn	h-ut	36,40	250,00	9 100,00
Total utilaje						14 332,85

Total	lei	28 870,42
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	3 489,02
Total II3+Asigur	100,00 +	32 359,44
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	4 692,12
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	37 051,56
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 6 %	6,00 %	2 223,09
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	39 274,66
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	7 854,93

Total deviz:

47 129,59

Intocmit

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari silvotehnice asupra arborilor din Investitor
bd. Dmitrie Cantemir, 5, conform ATVF nr. P-
8215.

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			906,11 616,11
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	74,23	311,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	74,23	304,34
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	250,00	250,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			2 108,45 1 113,45
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	74,23	556,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	74,23	556,73
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,6000	250,00	900,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	50,00	95,00
3	TsG08D	Doborirea cu ferastrau mecanic a arborilor de esențe foioase tari și bradul, inclusiv transportarea materialului lemnos în depozite, în afara sau în zona lucrărilor, arborii având diametrul de 10...30 cm	buc			89,09 83,14
	6141120100300	Stivuitoare	h-om	0,1600	74,23	11,88
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,4200	74,23	31,18
	7422090100200	Corhonor	h-om	0,5400	74,23	40,08
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1190	50,00	5,95
4	TsH75A	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul până la 10 cm	buc			39,69 29,69
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,2000	74,23	14,85
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2000	74,23	14,85
	2952270004706	Motoferastrau	h-ut	0,2000	50,00	10,00
5	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc			1 744,57 764,57
	8141260100100	Fasonator	h-om	5,2000	74,23	386,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1000	74,23	378,57

1	2	3	4	5	6	7
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,7000	250,00	925,00
	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	1,1000	50,00	55,00
6	TrI1AG02G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t			51,96 ----- 51,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	74,23	51,96
7	TrI1AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			55,67 ----- 55,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	74,23	55,67
8	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			48,25 ----- 48,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	74,23	48,25
9	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora			200,00 ----- 0,00
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,0000	200,00	200,00
10	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora			220,00 ----- 0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	220,00	220,00

APROBAT:

Intocmit

Admin. Nedelcu Alina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.