

OFERTANT : SA"COMPANIA ELECTRICA"

Obiect: Restabilirea iluminatului stradal a unor strazi din or. Codru, mun. Chisinau

**CENTRALIZATORUL DEVIZELOR**

Nr	denumire	valoare lei (incl. TVA)
1	Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Vale 62-76	82 419,76
2	Restabilirea iluminatului stradal din str.Costiujeni, 5-5/5	36 726,20
3	Restabilirea iluminatului stradal din str-la IV Sihastrului	7 631,39
4	Restabilirea iluminatului stradal din str.Sihastrului 79a-88	12 883,76
5	Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni	158 867,84
6	Restabilirea iluminatului stradal din str.Molocanilor, str-la Molocanilor, str. Drumul Schinoasei	102 559,98
7	Restabilirea iluminatului stradal din str. Drumul Schinoasei 67-75	8 313,67
8	Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni,7-7/14	42 793,94
9	Restabilirea iluminatului stradal din str. Livadarilor 181-181/3	55 472,48
10	Restabilirea iluminatului stradal din str. Martirii Brincoveni,str-le I,II,III,IV, Martirii Brincoveni	32 249,42
11	Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Deal 45a-45b	8 171,92
12	Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Noua	71 682,41
13	Restabilirea iluminatului stradal din str. -la Cobzarilor , 7, 8,9,10	169 674,86
14	Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Deal	110 362,32
15	Restabilirea iluminatului stradal din str. Sfinta Maria	81 028,78
16	Restabilirea iluminatului stradal din str.Potirnicichi ,41a-str. Sf. Nicolaie,1	50 082,48
17	Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Vale,8-Galati,2a	60 172,63
18	Restabilirea iluminatului stradal din str. Drumul Schinoasei 134-136a	21 007,94
<b>total, lei (incl TVA)</b> <b>(926 751,48 lei fara TVA ,valoare TVA-185 350,30 lei)</b>		<b>1 112 101,78</b>

INTOCMIT \_\_\_\_\_



# Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Vale, 62-76

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 01/19

Valoarea de deviz 82 419,76 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	10,000	496,34 199,77	4 963,39 1 997,66
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc	10,000	1 459,00 0,00	14 590,00 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,000	23,13 23,13	231,31 231,31
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,400	9 896,07 3 429,67	3 958,43 1 371,87
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	400,000	31,67 0,00	12 668,00 0,00
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	32,000	16,67 0,00	533,44 0,00
7	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	10,000	35,84 0,00	358,40 0,00
8	8	Clema conexiune PC-1500	buc	8,000	47,50 0,00	380,00 0,00
9	19	Clema de ancora PA-1500	buc	8,000	45,84 0,00	366,72 0,00
10	20	Banda de montare F-19.07	m	30,000	8,75 0,00	262,50 0,00
11	21	Clema pentru banda A-19	buc	30,000	2,25	67,50

*M. P.*



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	16,000	328,64 120,39	5 258,24 1 926,16
		<i>Total</i>	lei			43 637,93
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 243,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			876,80
		<i>Total</i>	100,00 +			45 758,31
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			4 575,83
		<i>Total</i>	100,00 +			50 334,14
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 020,05
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>53 354,19 5 527,00</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,000	185,58 179,26	1 855,81 1 792,64
14	material	Consola metalica cu un brat	buc	10,000	126,00 0,00	1 260,00 0,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,200	817,10 651,85	163,42 130,37
16	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	20,000	3,59 0,00	71,80 0,00
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,200	1 468,84 435,81	1 762,61 522,97
18	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,300	1 370,39 1 056,65	1 781,51 1 373,65
		<i>Total</i>	lei			6 895,15
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			859,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			76,67
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			2 291,78
		<i>Total</i>	100,00 +			10 123,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			607,39
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>10 730,41 3 819,63</b>
		<b>3. Utilaje</b>				



*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
19	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	16,000	284,00 0,00	4 544,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 544,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			54,53
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>4 598,53</b>

		Total	lei	68 683,13
		TVA	20,00 %	13 736,63
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>82 419,76 9 346,63</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Vale, 62-76

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 01/19

Valoarea de deviz 82 419,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01/19:				

### Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	177,794	52,57	9 346,63
		Total manopera				9 346,63

### Materiale:

1.	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	10,000	1 459,00	14 590,00
2.	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	400,000	31,67	12 668,00
3.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	32,000	16,67	533,44
4.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	10,000	35,84	358,40
5.	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	8,000	47,50	380,00
6.	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	8,000	45,84	366,72
7.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	30,000	8,75	262,50
8.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	30,000	2,25	67,50
9.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	10,000	126,00	1 260,00
10.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	20,000	3,59	71,80
11.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	16,000	284,00	4 544,00
12.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,004	0,01	0,00
13.	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	0,02	0,00
14.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,200	0,01	0,00
15.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	0,03	0,00
16.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
17.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,097	10 444,00	1 013,07
18.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,005	10 570,00	52,85
19.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,005	10 444,00	52,22
20.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,002	0,02	0,00
21.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,106	36,00	75,82
22.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,000	29,00	29,00
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	10,660	0,02	0,21
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	10,660	0,02	0,21
25.	1019852	Vopsea	kg	7,600	0,03	0,23
26.	110-9126	Placi metalice	buc	1,000	0,03	0,03
27.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	0,01	0,00
28.	5009031	Scoabe	10 buc	1,950	0,03	0,06
29.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	0,02	0,00
30.	5009105	Suportul	10 buc	17,420	0,02	0,35
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	0,03	0,00
32.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	0,02	0,00
33.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,100	0,02	0,00
34.	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	1,160	0,03	0,03
		Total materiale de construcții				36 326,44

*Albu*

**Utilaje de construcții:**

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,600	13,93	8,36
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,904	13,93	54,38
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,600	19,03	11,42
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	4,780	19,03	90,96
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	12,800	236,93	3 032,70
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	9,764	236,93	2 313,38
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,416	53,90	399,73
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	7,800	338,78	2 642,48
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,328	389,76	127,84
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,660	170,10	622,57
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,589	170,10	100,19
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>9 404,01</b>

Total	lei	68 683,13
TVA	20,00 %	13 736,63

**Total deviz:****82 419,76**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str.  
Schinoasa Vale, 62-76

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			496,34 199,77
	1	Muncitor	h-om	3,8000	52,57	199,77
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,03	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,1000	0,03	0,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	338,78	264,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	170,10	32,32
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc			1 459,00 0,00
	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	1,0000	1 459,00	1 459,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			23,13 23,13
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,13
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 896,07 3 429,67
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,67
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,95
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,40
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,45
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m			31,67 0,00
	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	1,0000	31,67	31,67
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67 0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
7	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84 0,00
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
8	8	Clema conexiune PC-1500	buc			47,50 0,00
	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	1,0000	47,50	47,50
9	19	Clema de ancora PA-1500	buc			45,84 0,00
	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	45,84	45,84
10	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
11	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25
						0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64
						120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
13	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58
						179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
14	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,10
						651,85
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,85
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,35
16	material	Cablu AVVG 3*2.5	m			3,59
						0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,59	3,59
17	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 468,84
						435,81
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,81
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 444,00	844,23
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,02	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	36,00	28,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	53,90	136,91
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	170,10	23,82
18	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 370,39
						1 056,65
	1	Muncitor	h-om	20,1000	52,57	1 056,65
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 570,00	40,65
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 444,00	40,17
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,02	0,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,02	0,16
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	0,03	0,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,03	0,05
	5009105	Suportul	10 buc	15,4000	0,02	0,27
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	53,90	181,11

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>3. Utilaje</b>				
19	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



# Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni, 5-5/5

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 02/19

Valoarea de deviz 36 726,20 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,000	496,35 199,76	992,69 399,53
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc	2,000	1 459,00 0,00	2 918,00 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	2,000	23,13 23,13	46,26 46,26
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	3,000	159,90 66,76	479,69 200,29
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,270	9 895,89 3 429,70	2 671,89 926,02
6	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	270,000	7,59 0,00	2 049,30 0,00
7	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	20,000	16,67 0,00	333,40 0,00
8	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	10,000	35,84 0,00	358,40 0,00
9	19	Clema de ancora PA-1500	buc	10,000	45,84 0,00	458,40 0,00



*ckh*



1	2	3	4	5	6	7
10	20	Banda de montare F-19.07	m	20,000	8,75 0,00	175,00 0,00
11	21	Clema pentru banda A-19	buc	20,000	2,25 0,00	45,00 0,00
12	material	Clema RA-25	buc	4,000	16,67 0,00	66,68 0,00
13	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)	buc	5,000	49,80 48,10	249,02 240,51
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	9,000	328,64 120,39	2 957,77 1 083,47
		<i>Total</i>	lei			13 801,50
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			651,62
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			192,13
		<i>Total</i>	100,00 +			14 645,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 464,52
		<i>Total</i>	100,00 +			16 109,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			966,59
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>17 076,36 2 896,08</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5 -demontarea)	buc	5,000	91,33 89,63	456,67 448,16
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	9,000	185,58 179,26	1 670,23 1 613,37
17	material	Consola metalica cu un brat	buc	9,000	126,00 0,00	1 134,00 0,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,900	817,10 651,87	735,39 586,68
19	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	90,000	3,59 0,00	323,10 0,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,100	1 460,10 435,80	146,01 43,58
21	08-02-472-	Conductor de legare la pamint,	100 m	1,600	1 368,38	2 189,40



*Chiri*

1	2	3	4	5	6	7
	8	deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm			1 056,66	1 690,65
		<i>Total</i>	lei			6 654,80
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			986,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			52,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			2 629,46
		<i>Total</i>	100,00 +			10 322,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			619,37
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>10 942,14 4 382,44</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
22	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	9,000	284,00 0,00	2 556,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 556,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			30,67
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>2 586,67</b>

		Total	lei			30 605,17
		TVA	20,00 %			6 121,03
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>36 726,20 7 278,52</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





**Restabilirea iluminatului stradal**  
**din str. Costiujeni, 5-5/5**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 02/19**

**Valoarea de deviz 36 726,20 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 02/19:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	138,454	52,57	7 278,52
		<b>Total manopera</b>				<b>7 278,52</b>

**Materiale:**

1.	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	2,000	1 459,00	2 918,00
2.	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	270,000	7,59	2 049,30
3.	1-003444	Clema RA-25	buc	4,000	16,67	66,68
4.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	20,000	16,67	333,40
5.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	10,000	35,84	358,40
6.	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	10,000	45,84	458,40
7.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	20,000	8,75	175,00
8.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	20,000	2,25	45,00
9.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	9,000	126,00	1 134,00
10.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	90,000	3,59	323,10
11.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	9,000	284,00	2 556,00
12.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,001	0,01	0,00
13.	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	0,02	0,00
14.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,040	0,01	0,00
15.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,005	0,03	0,00
16.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,001	0,02	0,00
17.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,008	10 444,00	83,55
18.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,006	10 570,00	63,42
19.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,006	10 444,00	62,66
20.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
21.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,518	36,00	54,65
22.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,900	29,00	26,10
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,120	0,02	0,26
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,120	0,02	0,26
25.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,000	0,00	0,00
26.	1019852	Vopsea	kg	7,700	0,03	0,24
27.	110-9126	Placi metalice	buc	0,200	0,03	0,01
28.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,000	0,01	0,00
29.	5009031	Scoabe	10 buc	2,400	0,03	0,07
30.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,007	0,02	0,00
31.	5009105	Suportul	10 buc	21,440	0,02	0,43
32.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,000	0,00	0,00



33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,004	0,03	0,00
34.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,009	0,02	0,00
35.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	0,00	0,00
36.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	0,450	0,02	0,01
37.	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,290	0,03	0,01
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>10 708,95</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,700	13,93	37,61
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	2,635	13,93	36,71
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,700	19,03	51,38
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,227	19,03	61,41
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	8,250	236,93	1 954,68
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	6,591	236,93	1 561,61
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,630	53,90	303,46
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,560	338,78	528,50
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,221	389,76	86,14
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,550	170,10	263,66
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,821	170,10	139,67
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>5 024,83</b>

Total	lei	30 605,17
TVA	20,00 %	6 121,03

**Total deviz:**

**36 726,20**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str.  
Costiujeni, 5-5/5

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			496,35 199,76
	1	Muncitor	h-om	3,8000	52,57	199,76
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,03	0,01
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "30C"	kg	0,1000	0,03	0,01
	113-0079	Lac de bitum "ET-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	338,78	264,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	170,10	32,32
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc			1 459,00 0,00
	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	1,0000	1 459,00	1 459,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc			23,13 23,13
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,13
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			159,90 66,76
	1	Muncitor	h-om	1,2700	52,57	66,76
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	236,93	82,93
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	170,10	10,21
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 895,89 3 429,70
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,70
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,04
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,96
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,44
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,74
6	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m			7,59 0,00
	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	1,0000	7,59	7,59
7	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67 0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
8	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84 0,00
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84



*Handwritten signature*



1	2	3	4	5	6	7
9	19	Clema de ancora PA-1500	buc			45,84 0,00
	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	45,84	45,84
10	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75 0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
11	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25 0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
12	material	Clema RA-25	buc			16,67 0,00
	1-003444	Clema RA-25	buc	1,0000	16,67	16,67
13	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5- demontarea)	buc			49,80 48,10
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,57	48,10
	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,0120	0,00	0,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	0,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	1,70
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64 120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3CC"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5 -demontarea)	buc			91,33 89,63
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	89,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	1,70
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58 179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
17	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00 0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,10 651,87
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	ts	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	400 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "LOC30"	kg	0,5000	0,02	0,01
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,79



1	2	3	4	5	6	7
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,34
19	material	Cablu AVVG 3*2.5	m			3,59
						0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,59	3,59
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 460,10
						435,80
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,80
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 444,00	835,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,02	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	36,00	28,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	53,90	136,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	170,10	23,80
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 368,38
						1 056,66
	1	Muncitor	h-om	20,1000	52,57	1 056,66
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 570,00	39,64
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 444,00	39,16
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,02	0,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,02	0,16
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	0,03	0,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,03	0,04
	5009105	Supportul	10 buc	13,4000	0,02	0,27
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	53,90	181,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>3. Utilaje</b>				
22	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



# Restabilirea iluminatului stradal din str-la IV Sihastrului

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 03/19

Valoarea de deviz 7 631,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,130	9 896,62 3 429,62	1 286,56 445,85
2	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	130,000	7,59 0,00	986,70 0,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	10,000	16,67 0,00	166,70 0,00
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	4,000	328,64 120,39	1 314,56 481,54
		<i>Total</i>	lei			3 754,52
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			208,66
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			34,60
		<i>Total</i>	100,00 +			3 997,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			399,78
		<i>Total</i>	100,00 +			4 397,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			263,86
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>4 661,42 927,39</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
5	08-02-148-	Cablu pina la 35 kV in tevi,	100 m	0,300	817,10	245,13



*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
	1	blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg			651,87	195,56
6	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	30,000	3,59 0,00	107,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			352,83
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			44,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			3,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			117,34
		<i>Total</i>	100,00 +			517,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			31,04
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>548,44 195,56</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
7	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	4,000	284,00 0,00	1 136,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 136,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			13,63
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>1 149,63</b>

		Total	lei	6 359,49
		TVA	20,00 %	1 271,90
		7 631,39		
		<b>Total deviz:</b>		
		<b>Inclusiv salariu</b>		
		1 122,95		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Restabilirea iluminatului stradal din str-la IV Sihastrului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 03/19

Valoarea de deviz 7 631,39 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 03/19:				

### Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	21,361	52,57	1 122,95
		Total manopera				1 122,95

### Materiale:

1.	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	130,000	7,59	986,70
2.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	10,000	16,67	166,70
3.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	30,000	3,59	107,70
4.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	4,000	284,00	1 136,00
5.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	0,02	0,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,000	0,03	0,00
7.	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
9.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	0,02	0,00
10.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	0,03	0,00
11.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003	0,02	0,00
12.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,150	0,02	0,00
13.	542-9025	Lubrifiant "3CC"	kg	0,040	0,03	0,00
		Total materiale de construcții				2 397,10

### Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,900	13,93	12,54
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,269	13,93	17,68
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,900	19,03	17,13
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,553	19,03	29,55
5.	031001	Autohidroasensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,200	236,93	758,18
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	3,173	236,93	751,78
7.	341052000673 9	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,107	389,76	41,70
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,440	170,10	74,84
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,117	170,10	19,90
		Total utilaje de construcții				1 723,30

Total	lei	6 359,49
TVA	20,00 %	1 271,90

Total deviz:

7 631,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str-  
la IV Sihastrului

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 896,62 3 429,62
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,62
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	320,77
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	136,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,31
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 782,92
2	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m			7,59 0,00
	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	1,0000	7,59	7,59
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67 0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64 120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,10 651,87
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,33
6	material	Cablu AVVG 3*2.5	m			3,59 0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,59	3,59
		<b>3. Utilaje</b>				
7	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00





1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



# Restabilirea iluminatului stradal din str. Sihastrului 79a-88

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 04/19

Valoarea de deviz 12 883,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,150	9 895,20 3 429,67	1 484,28 514,45
2	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	150,000	7,59 0,00	1 138,50 0,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	12,000	16,67 0,00	200,04 0,00
4	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	6,000	35,84 0,00	215,04 0,00
5	20	Banda de montare F-19.07	m	12,000	8,75 0,00	105,00 0,00
6	21	Clema pentru banda A-19	buc	12,000	2,25 0,00	27,00 0,00
7	material	Clema RA-25	buc	2,000	16,67 0,00	33,34 0,00
8	material	Clema PA-25	buc	6,000	14,17 0,00	85,02 0,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	5,000	328,64 120,39	1 643,21 601,93
		<i>Total</i>	lei			4 931,43
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			251,19
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			54,12
		<i>Total</i>	100,00 +			5 236,74
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			523,67
		<i>Total</i>	100,00 +			5 760,41



*Chis*



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			345,63
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>6 106,04 1 116,38</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	5,000	185,58 179,26	927,90 896,32
11	material	Consola metalica cu un brat	buc	5,000	126,00 0,00	630,00 0,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	817,10 651,86	408,55 325,93
13	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	5,000	3,59 0,00	17,95 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 984,40
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			275,01
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			19,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			733,35
		<i>Total</i>	100,00 +			3 012,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			180,75
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>3 193,39 1 222,25</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
14	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	5,000	284,00 0,00	1 420,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 420,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			17,04
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>1 437,04</b>

		Total	lei	10 736,47
		TVA	20,00 %	2 147,29
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>12 883,76 2 338,63</b>

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Restabilirea iluminatului stradal din str. Sihastrului 79a-88

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 04/19

Valoarea de deviz 12 883,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 04/19:				

### Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	44,486	52,57	2 338,63
		Total manopera				2 338,63

### Materiale:

1.	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	150,000	7,59	1 138,50
2.	1-003444	Clema RA-25	buc	2,000	16,67	33,34
3.	1-003888	Clema PA-25	buc	6,000	14,17	85,02
4.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	12,000	16,67	200,04
5.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	6,000	35,84	215,04
6.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	12,000	8,75	105,00
7.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	12,000	2,25	27,00
8.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	5,000	126,00	630,00
9.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	5,000	3,59	17,95
10.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	5,000	284,00	1 420,00
11.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	0,02	0,00
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,003	0,03	0,00
13.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
14.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,500	29,00	14,50
16.	1019852	Vopsea	kg	2,500	0,03	0,07
17.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004	0,02	0,00
18.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	0,03	0,00
19.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005	0,02	0,00
20.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,250	0,02	0,01
21.	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,050	0,03	0,00
		Total materiale de construcții				3 886,47

### Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,500	13,93	20,89
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,464	13,93	20,39
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,500	19,03	28,55
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,792	19,03	34,10
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	4,000	236,93	947,72
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	3,661	236,93	867,40
7.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,123	389,76	47,94
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,550	170,10	93,56
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,295	170,10	50,18



		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 110,73</b>
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------------

Total	lei	10 736,47
TVA	20,00 %	2 147,29

**Total deviz:** **12 883,76**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str.  
Sihastrului 79a-88

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 895,20 3 429,67
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,67
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,93
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,33
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 782,67
2	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m			7,59 0,00
	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	1,0000	7,59	7,59
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67 0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
4	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84 0,00
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
5	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75 0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
6	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25 0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
7	material	Clema RA-25	buc			16,67 0,00
	1-003444	Clema RA-25	buc	1,0000	16,67	16,67
8	material	Clema PA-25	buc			14,17 0,00
	1-003888	Clema PA-25	buc	1,0000	14,17	14,17
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64 120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	kg	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3CC"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare: 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stlpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58 179,26



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
11	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,10
						651,86
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,5000	0,02	0,02
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,78
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,34
13	material	Cablu AVVG 3*2.5	m			3,59
						0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,59	3,59
		<b>3. Utilaje</b>				
14	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

**APROBAT:**

**Intocmit**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



# Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 05/19

Valoarea de deviz 158 867,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	21,000	496,34 199,77	10 423,13 4 195,09
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc	21,000	1 459,00 0,00	30 639,00 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	21,000	23,13 23,13	485,75 485,75
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,700	9 896,10 3 429,67	6 927,27 2 400,77
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	700,000	31,67 0,00	22 169,00 0,00
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	62,000	16,67 0,00	1 033,54 0,00
7	8	Clema conexiune PC-1500	buc	12,000	47,50 0,00	570,00 0,00
8	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	20,000	35,84	716,80

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9	19	Clema de ancora PA-1500	buc	16,000	45,84	733,44
					0,00	0,00
10	20	Banda de montare F-19.07	m	80,000	8,75	700,00
					0,00	0,00
11	21	Clema pentru banda A-19	buc	80,000	2,25	180,00
					0,00	0,00
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente corp de iluminat JCU-250Wt	buc	11,000	328,64	3 615,04
					120,39	1 324,24
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	20,000	328,64	6 572,82
					120,39	2 407,71
		<i>Total</i>	lei			84 765,79
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			2 433,05
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			1 702,26
		<i>Total</i>	100,00 +			88 901,10
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			8 890,12
		<i>Total</i>	100,00 +			97 791,22
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 867,48
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>103 658,70 10 813,56</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	23,000	185,58	4 268,36
					179,26	4 123,07
15	material	Consola metalica cu un brat	buc	23,000	126,00	2 898,00
					0,00	0,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,430	817,21	351,40
					651,86	280,30
17	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	40,000	3,59	143,60
					0,00	0,00
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	1,600	1 473,18	2 357,09
					435,81	697,29
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,800	1 371,30	2 468,34
					1 056,66	1 901,98



*clor*



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			12 486,79
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 575,59
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			141,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			4 201,58
		<i>Total</i>	100,00 +			18 405,50
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 104,33
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>19 509,83</b>
		<b>3. Utilaje</b>				<b>7 002,64</b>
20	material	Corp de iluminat JCU-250Wt	buc	11,000	312,00	3 432,00
					0,00	0,00
21	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	20,000	284,00	5 680,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			9 112,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			109,34
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>9 221,34</b>

		Total	lei			132 389,87
		TVA	20,00 %			26 477,97
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>158 867,84</b>
						<b>17 816,20</b>

Intocmit

*Libi*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 05/19

Valoarea de deviz 158 867,84 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 05/19:				

### Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	338,904	52,57	17 816,20
		Total manopera				17 816,20

### Materiale:

1.	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	21,000	1 459,00	30 639,00
2.	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	700,000	31,67	22 169,00
3.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	62,000	16,67	1 033,54
4.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	20,000	35,84	716,80
5.	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	12,000	47,50	570,00
6.	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	16,000	45,84	733,44
7.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	80,000	8,75	700,00
8.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	80,000	2,25	180,00
9.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	23,000	126,00	2 898,00
10.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	40,000	3,59	143,60
11.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	20,000	284,00	5 680,00
12.	1-01499	Corp de iluminat JCU-250Wt (cu bec)	buc	11,000	312,00	3 432,00
13.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,008	0,01	0,00
14.	101-1745	Benzina solvent	t	0,002	0,02	0,00
15.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,420	0,01	0,00
16.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,014	0,03	0,00
17.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
18.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,130	10 444,00	1 357,72
19.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,007	10 570,00	73,99
20.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,007	10 444,00	73,11
21.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,003	0,02	0,00
22.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,868	36,00	103,25
23.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,300	29,00	66,70
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,760	0,02	0,30
25.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,760	0,02	0,30
26.	1019852	Vopsea	kg	15,100	0,03	0,45
27.	110-9126	Placi metalice	buc	2,100	0,03	0,06
28.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,002	0,01	0,00
29.	5009031	Scoabe	10 buc	2,700	0,03	0,08
30.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004	0,02	0,00
31.	5009105	Suportul	10 buc	24,120	0,02	0,48
32.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	0,03	0,00
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004	0,02	0,00



*Handwritten signature*



34.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,215	0,02	0,00
35.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	2,410	0,03	0,07
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>70 571,89</b>

#### **Utilaje de construcții:**

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,290	13,93	17,97
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	6,832	13,93	95,17
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,290	19,03	24,55
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	8,365	19,03	159,19
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	24,800	236,93	5 875,86
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	17,087	236,93	4 048,42
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	10,112	53,90	545,04
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	16,380	338,78	5 549,22
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,574	389,76	223,72
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	7,400	170,10	1 258,74
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,050	170,10	178,61
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>17 976,49</b>

Total	lei	132 389,87
TVA	20,00 %	26 477,97

**Total deviz:**

**158 867,8  
4**

Intocmit

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, nume, prenumele)



Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni Investitor PRIMARIA OR. CODRU

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			496,34 199,77
	1	Muncitor	h-om	3,8000	52,57	199,77
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,03	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,1000	0,03	0,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	338,78	264,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	170,10	32,32
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc			1 459,00 0,00
	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	1,0000	1 459,00	1 459,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			23,13 23,13
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,13
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 896,10 3 429,67
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,67
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,96
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,41
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,46
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m			31,67 0,00
	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	1,0000	31,67	31,67
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67 0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
7	8	Clema conexiune PC-1500	buc			47,50 0,00
	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	1,0000	47,50	47,50
8	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84 0,00
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
9	19	Clema de ancora PA-1500	buc			45,84



*Olivia*



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	45,84	45,84
10	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75
						0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
11	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25
						0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente corp de iluminat JCU-250Wt	buc			328,64
						120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64
						120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58
						179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
15	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,21
						651,86
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,86
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,79
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,47
17	material	Cablu AVVG 3*2,5	m			3,59
						0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2,5	m	1,0000	3,59	3,59
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 473,18
						435,81
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,81
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1" rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 444,00	848,57
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,02	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	36,00	28,08
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	53,90	136,91

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	170,10	23,81
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 371,30
	1	Muncitor	h-om	20,1000	52,57	1 056,66
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 570,00	41,11
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 444,00	40,62
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,02	0,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,02	0,17
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	0,03	0,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,03	0,04
	5009105	Supportul	10 buc	13,4000	0,02	0,27
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	53,90	181,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>3. Utilaje</b>				
20	material	Corp de iluminat JCU-250Wt	buc			312,00
						0,00
	1-01499	Corp de iluminat JCU-250Wt (cu bec)	buc	1,0000	312,00	312,00
21	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.





**Restabilirea iluminatului stradal  
din str. Molocanilor, str-la  
Molocanilor. str. Drumul  
Schinoasei**

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.7  
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL № 06/19**

**Valoarea de deviz 102 559,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	10,000	159,90 66,76	1 598,95 667,64
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,900	9 896,10 3 429,67	8 906,49 3 086,70
3	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	900,000	31,67 0,00	28 503,00 0,00
4	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	52,000	16,67 0,00	866,84 0,00
5	8	Clema conexiune PC-1500	buc	24,000	47,50 0,00	1 140,00 0,00
6	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	14,000	35,84 0,00	501,76 0,00
7	19	Clema de ancora PA-1500	buc	14,000	45,84 0,00	641,76 0,00
8	material	Clema RA-25	buc	20,000	16,67 0,00	333,40 0,00
9	20	Banda de montare F-19.07	m	60,000	8,75 0,00	525,00 0,00
10	21	Clema pentru banda A-19	buc	60,000	2,25 0,00	135,00 0,00
11	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat	buc	18,000	49,80	896,45



*Handwritten signature*



1	2	3	4	5	6	7
		instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)			48,10	865,83
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	19,000	328,64 120,39	6 244,18 2 287,32
		<i>Total</i>	lei			50 292,83
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 554,19
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			979,40
		<i>Total</i>	100,00 +			52 826,42
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			5 282,64
		<i>Total</i>	100,00 +			58 109,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 486,54
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>61 595,60 6 907,49</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
13	08-02-363-1	Demontare Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5 -demontarea)	buc	18,000	91,33 89,63	1 643,99 1 613,37
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	26,000	185,58 179,26	4 825,10 4 660,86
15	material	Consola metalica cu un brat	buc	26,000	126,00 0,00	3 276,00 0,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,260	816,85 651,88	212,38 169,49
17	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	26,000	3,59 0,00	93,34 0,00
		<i>Total</i>	lei			10 050,81
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 449,84
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			103,35
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			3 866,23
		<i>Total</i>	100,00 +			15 470,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			928,21
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>16 398,44 6 443,72</b>
		<b>3. Utilaje</b>				



*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
18	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	26,000	284,00 0,00	7 384,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 384,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			88,61
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>7 472,61</b>

		Total	lei	85 466,65
		TVA	20,00 %	17 093,33
				<b>102 559,98</b>
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>13 351,21</b>

Intocmit

  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Restabilirea iluminatului stradal  
din str. Molocanilor, str-la  
Molocanilor. str. Drumul  
Schinoasei**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 06/19**

**Valoarea de deviz 102 559,98 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 06/19:				

**Manopera :**

1.	1	Muncitor	h-om	253,970	52,57	13 351,21
		<b>Total manopera</b>				<b>13 351,21</b>

**Materiale:**

1.	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	900,000	31,67	28 503,00
2.	1-003444	Clema RA-25	buc	20,000	16,67	333,40
3.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	52,000	16,67	866,84
4.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	14,000	35,84	501,76
5.	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	24,000	47,50	1 140,00
6.	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	14,000	45,84	641,76
7.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	60,000	8,75	525,00
8.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	60,000	2,25	135,00
9.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	26,000	126,00	3 276,00
10.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	26,000	3,59	93,34
11.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	26,000	284,00	7 384,00
12.	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	0,02	0,00
13.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,016	0,03	0,00
14.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
15.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,600	29,00	75,40
17.	1019460	Banda "PIXB-304"	kg	0,000	0,00	0,00
18.	1019852	Vopsea	kg	13,000	0,03	0,39
19.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	0,02	0,00
20.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,000	0,00	0,00
21.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	0,03	0,00
22.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	0,02	0,00
23.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	0,00	0,00
24.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,130	0,02	0,00
25.	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,190	0,03	0,01
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>43 475,90</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,780	13,93	10,87
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	8,784	13,93	122,36
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,780	19,03	14,84
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62	h-ut	10,755	19,03	204,67



		(KN) (12,5 t)				
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	18,700	236,93	4 430,59
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	21,969	236,93	5 205,12
7.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,738	389,76	287,64
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,690	170,10	457,57
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,981	170,10	166,87
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>10 900,53</b>

Total	lei	85 466,65
TVA	20,00 %	17 093,33

**Total deviz:**

**102 559,98**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str.  
Molocanilor, str-la Molocanilor. str. Drumul  
Schinoasei

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			159,90
	1	Muncitor	h-om	1,2700	52,57	66,76
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	236,93	82,92
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	0,0600	170,10	10,21
2	33-04-017-1	Suspendarea conductoarelor electrice izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determină după proiect	1000 m			9 896,10
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,67
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrărilor de alt gen din construcție 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,96
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,41
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,47
3	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m			31,67
	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	1,0000	31,67	31,67
4	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
5	8	Clema conexiune PC-1500	buc			47,50
	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	1,0000	47,50	47,50
6	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
7	19	Clema de ancora PA-1500	buc			45,84
	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	45,84	45,84
8	material	Clema RA-25	buc			16,67
	1-003444	Clema RA-25	buc	1,0000	16,67	16,67
9	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
10	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
11	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat în afara clădirilor, cu becuri cu mercur (k=0,5- demontarea)	buc			49,80
						48,10



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,57	48,10
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	0,00	0,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	0,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm <sup>2</sup>	t	0,0005	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	1,70
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64
						120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroscensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
13	08-02-363-1	Demontare Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5 -demontarea)	buc			91,33
						89,63
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	89,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	1,70
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58
						179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
15	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			816,85
						651,88
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,81
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,08
17	material	Cablu AVVG 3*2.5	m			3,59
						0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,59	3,59
		<b>3. Utilaje</b>				
18	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.





**Restabilirea iluminatului stradal  
din str. Drumul Schinoasei 67-75**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 07/19**

Valoarea de deviz 8 313,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrice izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,100	9 896,20 3 429,70	989,62 342,97
2	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	100,000	7,59 0,00	759,00 0,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	8,000	16,67 0,00	133,36 0,00
4	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	6,000	35,84 0,00	215,04 0,00
5	20	Banda de montare F-19.07	m	8,000	8,75 0,00	70,00 0,00
6	21	Clema pentru banda A-19	buc	8,000	2,25 0,00	18,00 0,00
7	material	Clema RA-25	buc	6,000	16,67 0,00	100,02 0,00
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	3,000	328,64 120,39	985,92 361,16
		<i>Total</i>				3 270,96



*clor*

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			158,43
		Cheltuieli de transport	3,00 %			38,86
		Total	100,00 +			3 468,25
		Cheltuieli de regie	10,00 %			346,83
		Total	100,00 +			3 815,08
		Beneficiu de deviz	6,00 %			228,91
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>4 043,99 704,13</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,000	185,58 179,26	556,74 537,79
10	material	Consola metalica cu un brat	buc	3,000	126,00 0,00	378,00 0,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	817,10 651,87	245,13 195,56
12	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	30,000	3,59 0,00	107,70 0,00
		Total	lei			1 287,57
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			165,00
		Cheltuieli de transport	3,00 %			14,83
		Cheltuieli de regie	60,00 %			440,01
		Total	100,00 +			1 907,41
		Beneficiu de deviz	6,00 %			114,44
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>2 021,85 733,35</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
13	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	3,000	284,00 0,00	852,00 0,00
		Total	lei			852,00
		Cheltuieli de depozitare si aprov.	1,20 %			10,22
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>862,22</b>
		Total	lei			6 928,06
		TVA	20,00 %			1 385,61



*Handwritten signature/initials.*

1	2	3	4	5	6	7
						8 313,67
		<b>Total deviz:</b>				
		<b>Inclusiv salariu</b>				1 437,48

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Restabilirea iluminatului stradal din str. Drumul Schinoasei 67-75

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 07/19

Valoarea de deviz 8 313,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 07/19:				

### Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	27,344	52,57	1 437,48
		Total manopera				1 437,48

### Materiale:

1.	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	100,000	7,59	759,00
2.	1-003444	Clema RA-25	buc	6,000	16,67	100,02
3.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	8,000	16,67	133,36
4.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	6,000	35,84	215,04
5.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	8,000	8,75	70,00
6.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	8,000	2,25	18,00
7.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	3,000	126,00	378,00
8.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	30,000	3,59	107,70
9.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	3,000	284,00	852,00
10.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	0,02	0,00
11.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	0,03	0,00
12.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
13.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
14.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300	29,00	8,70
15.	1019852	Vopsea	kg	1,500	0,03	0,04
16.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	0,02	0,00
17.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	0,03	0,00
18.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003	0,02	0,00
19.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,150	0,02	0,00
20.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,030	0,03	0,00
		Total materiale de construcții				2 641,86

### Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,900	13,93	12,54
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,976	13,93	13,60
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,900	19,03	17,13
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,195	19,03	22,74
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,400	236,93	568,63
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	2,441	236,93	578,35
7.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,082	389,76	31,96
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,330	170,10	56,13

9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,177	170,10	30,11
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>1 331,19</b>

Total	lei	6 928,06
TVA	20,00 %	1 385,61

**Total deviz: 8 313,67**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str.      Investitor PRIMARIA OR. CODRU  
Drumul Schinoasei 67-75

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 896,20 3 429,70
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,70
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	136,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,40
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,50
2	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m			7,59 0,00
	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	1,0000	7,59	7,59
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67 0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
4	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84 0,00
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
5	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75 0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
6	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25 0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
7	material	Clema RA-25	buc			16,67 0,00
	1-003444	Clema RA-25	buc	1,0000	16,67	16,67
8	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64 120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
9	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58 179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26



1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
10	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,10
						651,87
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,33
12	material	Cablu AVVG 3*2.5	m			3,59
						0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,59	3,59
		<b>3. Utilaje</b>				
13	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



# Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni, 7-7/14

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 08/19

Valoarea de deviz 42 793,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,000	496,34 199,76	1 985,35 799,06
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc	4,000	1 459,00 0,00	5 836,00 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea construcțiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	4,000	23,13 23,13	92,52 92,52
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	2,000	159,90 66,77	319,79 133,53
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,320	9 895,47 3 429,69	3 166,55 1 097,50
6	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	320,000	7,59 0,00	2 428,80 0,00
7	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	24,000	16,67 0,00	400,08 0,00
8	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	8,000	35,84 0,00	286,72 0,00
9	19	Clema de ancora PA-1500	buc	8,000	45,84 0,00	366,72 0,00
10	20	Banda de montare F-19.07	m	24,000	8,75 0,00	210,00 0,00
11	21	Clema pentru banda A-19	buc	24,000	2,25	54,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
12	material	Clema RA-25	buc	6,000	16,67	100,02
					0,00	0,00
13	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)	buc	6,000	49,80	298,82
					48,10	288,61
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	10,000	328,64	3 286,40
					120,39	1 203,85
		<i>Total</i>	lei			18 831,77
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			813,39
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			290,47
		<i>Total</i>	100,00 +			19 935,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 993,57
		<i>Total</i>	100,00 +			21 929,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 315,75
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>23 244,95 3 615,07</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	10,000	185,58	1 855,81
					179,26	1 792,64
16	material	Consola metalica cu un brat	buc	10,000	126,00	1 260,00
					0,00	0,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100	817,10	81,71
					651,90	65,19
18	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	10,000	3,59	35,90
					0,00	0,00
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,200	1 460,10	292,02
					435,80	87,16
20	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,700	1 376,11	2 339,39
					1 056,66	1 796,32
		<i>Total</i>	lei			5 864,83
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			841,79
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			51,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			2 244,79



*Handwritten signature*



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			9 002,44
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			540,15
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>9 542,59 3 741,31</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
21	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	10,000	284,00 0,00	2 840,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 840,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			34,08
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>2 874,08</b>

		Total	lei			35 661,62
		TVA	20,00 %			7 132,32
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>42 793,94 7 356,38</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Restabilirea iluminatului stradal din str. Costiujeni, 7-7/14

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 08/19

Valoarea de deviz 42 793,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 08/19:				

### Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	139,935	52,57	7 356,38
		Total manopera				7 356,38

### Materiale:

1.	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	4,000	1 459,00	5 836,00
2.	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	320,000	7,59	2 428,80
3.	1-003444	Clema RA-25	buc	6,000	16,67	100,02
4.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	24,000	16,67	400,08
5.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	8,000	35,84	286,72
6.	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	8,000	45,84	366,72
7.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	24,000	8,75	210,00
8.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	24,000	2,25	54,00
9.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	10,000	126,00	1 260,00
10.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	10,000	3,59	35,90
11.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	10,000	284,00	2 840,00
12.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002	0,01	0,00
13.	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	0,02	0,00
14.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,080	0,01	0,00
15.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,006	0,03	0,00
16.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
17.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,016	10 444,00	167,10
18.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,007	10 570,00	73,99
19.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,007	10 444,00	73,11
20.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
21.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,686	36,00	60,70
22.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,000	29,00	29,00
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,940	0,02	0,28
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,940	0,02	0,28
25.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,000	0,00	0,00
26.	1019852	Vopsea	kg	8,400	0,03	0,25
27.	110-9126	Placi metalice	buc	0,400	0,03	0,01
28.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,000	0,01	0,00
29.	5009031	Scoabe	10 buc	2,550	0,03	0,08
30.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	0,02	0,00
31.	5009105	Suportul	1000 buc	22,780	0,02	0,46
32.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,000	0,00	0,00
33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000	0,03	0,00
34.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,001	0,02	0,00
35.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca	t	0,000	0,00	0,00

		"M", sectiune 4 mm2				
36.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПІОС30"	kg	0,050	0,02	0,00
37.	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,500	0,03	0,01
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>14 223,51</b>

### Utilaje de constructii:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,300	13,93	4,18
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,123	13,93	43,50
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,300	19,03	5,71
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,824	19,03	72,77
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	8,700	236,93	2 061,29
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	7,811	236,93	1 850,66
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,220	53,90	335,26
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,120	338,78	1 056,99
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,262	389,76	102,12
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,980	170,10	336,80
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,514	170,10	87,43
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>5 956,71</b>

Total	lei	35 661,62
TVA	20,00 %	7 132,32

**Total deviz:**

**42 793,94**

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functia, semnatura, numele, prenumele)






Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str.  
Costiujeni, 7-7/14

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			496,34 199,76
	1	Muncitor	h-om	3,8000	52,57	199,76
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,03	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,1000	0,03	0,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	338,78	264,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	170,10	32,32
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc			1 459,00 0,00
	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	1,0000	1 459,00	1 459,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc			23,13 23,13
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,13
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			159,90 66,77
	1	Muncitor	h-om	1,2700	52,57	66,77
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	236,93	82,92
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	170,10	10,21
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 895,47 3 429,69
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,69
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,13
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,94
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,41
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,31
6	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m			7,59 0,00
	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	1,0000	7,59	7,59
7	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67 0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
8	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84 0,00
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
9	19	Clema de ancora PA-1500	buc			45,84 0,00
	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	45,84	45,84
10	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75



1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
11	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25
						0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
12	material	Clema RA-25	buc			16,67
						0,00
	1-003444	Clema RA-25	buc	1,0000	16,67	16,67
13	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)	buc			49,80
						48,10
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,57	48,10
	1019460	Banda "ITXB-304"	kg	0,0120	0,00	0,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	0,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	1,70
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64
						120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3CC"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
15	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58
						179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
16	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
17	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,10
						651,90
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,90
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,30
18	material	Cablu AVVG 3*2.5	m			3,59
						0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,59	3,59
19	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 460,10
						435,80
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,80
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-V" rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 444,00	835,50
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,02	0,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,7800	36,00	28,10
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	53,90	136,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	170,10	23,80
20	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe	100 m			1 376,11



1	2	3	4	5	6	7
		suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm				1 056,66
	I	Muncitor	h-om	20,1000	52,57	1 056,66
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 570,00	43,52
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 444,00	43,01
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,02	0,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,02	0,16
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	0,03	0,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,03	0,05
	5009105	Suportul	10 buc	13,4000	0,02	0,27
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	53,90	181,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>3. Utilaje</b>				
21	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

**APROBAT:**

**Intocmit**



**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.





# Restabilirea iluminatului stradal din str.Livadarilor 181-181/3

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7  
WinCmeta

## DEVIZ LOCAL № 09/19

Valoarea de deviz 55 472,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	6,000	496,34 199,77	2 978,04 1 198,60
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc	6,000	1 459,00 0,00	8 754,00 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	6,000	23,13 23,13	138,78 138,78
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	3,000	159,90 66,76	479,69 200,29
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,400	9 896,07 3 429,67	3 958,43 1 371,87
6	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	400,000	7,59 0,00	3 036,00 0,00
7	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	28,000	16,67 0,00	466,76 0,00
8	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	10,000	35,84 0,00	358,40 0,00
9	19	Clema de ancora PA-1500	buc	10,000	45,84 0,00	458,40 0,00
10	20	Banda de montare F-19.07	m	28,000	8,75 0,00	245,00 0,00

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7
11	21	Clema pentru banda A-19	buc	28,000	2,25 0,00	63,00 0,00
12	material	Clema RA-25	buc	7,000	16,67 0,00	116,69 0,00
13	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)	buc	3,000	49,80 48,10	149,40 144,30
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	12,000	328,64 120,39	3 943,68 1 444,62
		<i>Total</i>	lei			25 146,27
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>		22,50 %		1 012,15
		<i>Cheltuieli de transport</i>		3,00 %		404,95
		<i>Total</i>		100,00 +		26 563,37
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		2 656,35
		<i>Total</i>		100,00 +		29 219,72
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		1 753,19
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>30 972,91 4 498,46</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
15	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5 -demontarea)	buc	3,000	91,33 89,63	274,00 268,90
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,000	185,58 179,26	2 226,96 2 151,16
17	material	Consola metalica cu un brat	buc	12,000	126,00 0,00	1 512,00 0,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,120	817,25 651,83	98,07 78,22
19	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	12,000	3,59 0,00	43,08 0,00
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10-buc	0,450	1 460,09 435,76	657,04 196,09
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,800	1 371,30 1 056,66	2 468,34 1 901,98



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			7 279,49
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			1 034,18
		Cheltuieli de transport	3,00 %			65,56
		Cheltuieli de regie	60,00 %			2 757,81
		Total	100,00 +			11 137,04
		Beneficiu de deviz	6,00 %			668,22
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>11 805,26 4 596,35</b>
		<b>3. Utilaje</b>				
22	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	12,000	284,00 0,00	3 408,00 0,00
		Total	lei			3 408,00
		Cheltuieli de depozitare si aprov.	1,20 %			40,90
		<b>Total Utilaje Inclusiv salariu</b>				<b>3 448,90</b>

		Total	lei			46 227,07
		TVA	20,00 %			9 245,41
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>55 472,48 9 094,81</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





# Restabilirea iluminatului stradal din str.Livadarilor 181-181/3

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 09/19

Valoarea de deviz 55 472,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 09/19:				

### Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	173,004	52,57	9 094,81
		Total manopera				9 094,81

### Materiale:

1.	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	6,000	1 459,00	8 754,00
2.	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	400,000	7,59	3 036,00
3.	1-003444	Clema RA-25	buc	7,000	16,67	116,69
4.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	28,000	16,67	466,76
5.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	10,000	35,84	358,40
6.	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	10,000	45,84	458,40
7.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	28,000	8,75	245,00
8.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	28,000	2,25	63,00
9.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	12,000	126,00	1 512,00
10.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	12,000	3,59	43,08
11.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	12,000	284,00	3 408,00
12.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002	0,01	0,00
13.	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	0,02	0,00
14.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,120	0,01	0,00
15.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,007	0,03	0,00
16.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
17.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,036	10 444,00	375,98
18.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,007	10 570,00	73,99
19.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,007	10 444,00	73,11
20.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	0,02	0,00
21.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,971	36,00	70,96
22.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,200	29,00	34,80
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,760	0,02	0,30
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,760	0,02	0,30
25.	1019460	Banda "PIXB-304"	kg	0,000	0,00	0,00
26.	1019852	Vopsea	kg	9,600	0,03	0,29
27.	110-9126	Placi metalice	buc	0,600	0,03	0,02
28.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	0,01	0,00
29.	5009031	Scoabe	10 buc	2,700	0,03	0,08
30.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	0,02	0,00
31.	5009105	Suportul	10 buc	24,120	0,02	0,48
32.	5009264	Teava de polietilena	kg	0,000	0,00	0,00
33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,000	0,03	0,00
34.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,001	0,02	0,00
35.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de	t	0,000	0,00	0,00



		energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2				
36.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,060	0,02	0,00
37.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,720	0,03	0,02
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>19 091,66</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,360	13,93	5,01
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,904	13,93	54,38
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,360	19,03	6,85
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	4,780	19,03	90,96
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	10,650	236,93	2 523,31
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	9,764	236,93	2 313,38
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,191	53,90	387,60
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	4,680	338,78	1 585,49
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,328	389,76	127,84
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,640	170,10	449,06
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,608	170,10	103,41
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>7 647,29</b>

Total	lei	46 227,07
TVA	20,00 %	9 245,41

**Total deviz:**

**55 472,48**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)





Obiect Restabilirea iluminatului stradal din  
str.Livadarilor 181-181/3

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			496,34
	1	Muncitor	h-om	3,8000	52,57	199,77
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,03	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3CC"	kg	0,1000	0,03	0,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	338,78	264,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	170,10	32,32
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc			1 459,00
	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	1,0000	1 459,00	1 459,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc			23,13
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,13
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			159,90
	1	Muncitor	h-om	1,2700	52,57	66,76
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	236,93	82,93
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	170,10	10,21
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 896,07
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,67
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,95
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,40
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,45
6	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m			7,59
	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	1,0000	7,59	7,59
7	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
8	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
9	19	Clema de ancora PA-1500	buc			45,84
	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	45,84	45,84



1	2	3	4	5	6	7
10	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75 0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
11	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25 0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
12	material	Clema RA-25	buc			16,67 0,00
	1-003444	Clema RA-25	buc	1,0000	16,67	16,67
13	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)	buc			49,80 48,10
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,57	48,10
	1019460	Banda "PIXB-304"	kg	0,0120	0,00	0,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	0,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	1,70
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64 120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascentoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
15	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5 -demontarea)	buc			91,33 89,63
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	89,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	1,70
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58 179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
17	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00 0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,25 651,83
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,83
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "ET-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,75
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,58
19	material	Cablu AVVG 3*2.5	m			3,59 0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,59	3,59
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund,	10 buc			1 460,09

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 16 mm				435,76
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,76
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 444,00	835,51
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,02	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	36,00	28,09
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	53,90	136,91
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	170,10	23,82
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 371,30
						1 056,66
	1	Muncitor	h-om	20,1000	52,57	1 056,66
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 570,00	41,11
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 444,00	40,62
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,02	0,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,02	0,17
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	0,03	0,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,03	0,04
	5009105	Suportul	10 buc	13,4000	0,02	0,27
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	53,90	181,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		<b>3. Utilaje</b>				
22	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

*[Signature]*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

