

Restabilirea iluminatului stradal din str.Martirii Brincoveni , str- le I,II,III,IV Martirii Brincoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 10/19

Valoarea de deviz 32 249,42 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,300	9 896,10 3 429,67	2 968,83 1 028,90
2	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	300,000	7,59 0,00	2 277,00 0,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	40,000	16,67 0,00	666,80 0,00
4	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	14,000	35,84 0,00	501,76 0,00
5	20	Banda de montare F-19.07	m	15,000	8,75 0,00	131,25 0,00
6	21	Clema pentru banda A-19	buc	15,000	2,25 0,00	33,75 0,00
7	material	Clema RA-25	buc	6,000	16,67 0,00	100,02 0,00
8	material	Clema PA-25	buc	14,000	14,17 0,00	198,38 0,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat cu lampi luminiscente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	15,000	328,64 120,39	4 929,60 1 805,78



clm

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			11 807,39
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			637,80
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			117,27
		<i>Total</i>	100,00 +			12 562,46
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 256,25
		<i>Total</i>	100,00 +			13 818,71
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			829,13
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 647,84 2 834,68
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	15,000	185,58 179,26	2 783,72 2 688,96
11	material	Consola metalica cu un brat	buc	15,000	126,00 0,00	1 890,00 0,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	817,10 651,87	245,13 195,56
13	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	30,000	3,59 0,00	107,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 026,55
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			649,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			61,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			1 730,71
		<i>Total</i>	100,00 +			7 467,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			448,04
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 915,56 2 884,52
		3. Utilaje				
14	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	15,000	284,00 0,00	4 260,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 260,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			51,12
		Total Utilaje Inclusiv salariu				4 311,12



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	26 874,52
		TVA	20,00 %	5 374,90
				32 249,42
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		5 719,20

Intocmit


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Restabilirea iluminatului stradal
din str.Martirii Brincoveni , str-
le I,II,III,IV Martirii Brincoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 10/19

Valoarea de deviz 32 249,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 10/19:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	108,792	52,57	5 719,20
		Total manopera				5 719,20

Materiale:

1.	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	300,000	7,59	2 277,00
2.	1-003444	Clema RA-25	buc	6,000	16,67	100,02
3.	1-003888	Clema PA-25	buc	14,000	14,17	198,38
4.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	40,000	16,67	666,80
5.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	14,000	35,84	501,76
6.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	15,000	8,75	131,25
7.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	15,000	2,25	33,75
8.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	15,000	126,00	1 890,00
9.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	30,000	3,59	107,70
10.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	15,000	284,00	4 260,00
11.	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	0,02	0,00
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	0,03	0,00
13.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
14.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	29,00	43,50
16.	1019852	Vopsea	kg	7,500	0,03	0,23
17.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	0,02	0,00
18.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	0,03	0,00
19.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003	0,02	0,00
20.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,150	0,02	0,00
21.	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,150	0,03	0,00
		Total materiale de construcții				10 210,39

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,900	13,93	12,54
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	2,928	13,93	40,79
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,900	19,03	17,13
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,585	19,03	68,22
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	12,000	236,93	2 843,16
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	7,323	236,93	1 735,04
7.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor	h-ut	0,246	389,76	95,88

		de alt gen din constructie 10 t				
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,650	170,10	280,66
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,417	170,10	70,93
		Total utilaje de constructii				5 164,35

Total	lei	26 874,52
TVA	20,00 %	5 374,90

Total deviz: **32 249,42**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Restabilirea iluminatului stradal din
str.Martirii Brincoveni , str-le I,II,III,IV
Martirii Brincoveni**

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 896,10 3 429,67
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,67
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,97
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,40
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,47
2	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m			7,59 0,00
	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	1,0000	7,59	7,59
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67 0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
4	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84 0,00
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
5	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75 0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
6	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25 0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
7	material	Clema RA-25	buc			16,67 0,00
	1-003444	Clema RA-25	buc	1,0000	16,67	16,67
8	material	Clema PA-25	buc			14,17 0,00
	1-003888	Clema PA-25	buc	1,0000	14,17	14,17
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64 120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	l	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3CC"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58
						179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
11	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,10
						651,87
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,33
13	material	Cablu AVVG 3*2.5	m			3,59
						0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,59	3,59
		3. Utilaje				
14	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Deal , 45a-45b

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 11/19

Valoarea de deviz 8 171,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,100	9 896,20 3 429,70	989,62 342,97
2	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	100,000	7,59 0,00	759,00 0,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	8,000	16,67 0,00	133,36 0,00
4	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	4,000	35,84 0,00	143,36 0,00
5	20	Banda de montare F-19.07	m	8,000	8,75 0,00	70,00 0,00
6	21	Clema pentru banda A-19	buc	8,000	2,25 0,00	18,00 0,00
7	material	Clema RA-25	buc	1,000	16,67 0,00	16,67 0,00
8	material	Clema PA-25	buc	4,000	14,17 0,00	56,68 0,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	3,000	328,64 120,39	985,92 361,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 172,61
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			158,43
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			35,91
		<i>Total</i>	100,00 +			3 366,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			336,69
		<i>Total</i>	100,00 +			3 703,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			222,22
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 925,86 704,13
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	3,000	185,58 179,26	556,74 537,79
11	material	Consola metalica cu un brat	buc	3,000	126,00 0,00	378,00 0,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	817,10 651,87	245,13 195,56
13	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	30,000	3,59 0,00	107,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 287,57
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			165,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			14,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			440,01
		<i>Total</i>	100,00 +			1 907,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			114,44
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 021,85 733,35
		3. Utilaje				
14	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	3,000	284,00 0,00	852,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			852,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			10,22
		Total Utilaje Inclusiv salariu				862,22



ch

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			6 809,93
		TVA	20,00 %			1 361,99
						8 171,92
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 437,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Deal , 45a-45b

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 11/19

Valoarea de deviz 8 171,92 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 11/19:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	27,344	52,57	1 437,48
		Total manopera				1 437,48

Materiale:

1.	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	100,000	7,59	759,00
2.	1-003444	Clema RA-25	buc	1,000	16,67	16,67
3.	1-003888	Clema PA-25	buc	4,000	14,17	56,68
4.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	8,000	16,67	133,36
5.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	4,000	35,84	143,36
6.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	8,000	8,75	70,00
7.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	8,000	2,25	18,00
8.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	3,000	126,00	378,00
9.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	30,000	3,59	107,70
10.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	3,000	284,00	852,00
11.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	0,02	0,00
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	0,03	0,00
13.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
14.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,300	29,00	8,70
16.	1019852	Vopsea	kg	1,500	0,03	0,04
17.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	0,02	0,00
18.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	0,03	0,00
19.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003	0,02	0,00
20.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,150	0,02	0,00
21.	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,030	0,03	0,00
		Total materiale de construcții				2 543,51

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,900	13,93	12,54
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,976	13,93	13,60
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,900	19,03	17,13
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	1,195	19,03	22,74
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,400	236,93	568,63
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	2,441	236,93	578,35
7.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,082	389,76	31,96



Handwritten signature

8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,330	170,10	56,13
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,177	170,10	30,11
		Total utilaje de construcții				1 331,19

Total	lei	6 809,93
TVA	20,00 %	1 361,99

Total deviz: 8 171,92

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str.
Schinoasa Deal , 45a-45b

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 896,20 3 429,70
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,70
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	136,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,40
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,50
2	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m			7,59 0,00
	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	1,0000	7,59	7,59
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67 0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
4	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84 0,00
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
5	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75 0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
6	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25 0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
7	material	Clema RA-25	buc			16,67 0,00
	1-003444	Clema RA-25	buc	1,0000	16,67	16,67
8	material	Clema PA-25	buc			14,17 0,00
	1-003888	Clema PA-25	buc	1,0000	14,17	14,17
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64 120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	kg	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3CC"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 t	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		2. Lucrari de montare				



1	2	3	4	5	6	7
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58
						179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
11	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,10
						651,87
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,33
13	material	Cablu AVVG 3*2,5	m			3,59
						0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2,5	m	1,0000	3,59	3,59
		3. Utilaje				
14	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Noua

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 12/19

Valoarea de deviz 71 682,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	7,000	159,90 66,76	1 119,27 467,35
2	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,570	9 895,93 3 429,68	5 640,68 1 954,92
3	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	570,000	31,67 0,00	18 051,90 0,00
4	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	16,67 0,00	633,46 0,00
5	8	Clema conexiune PC-1500	buc	8,000	47,50 0,00	380,00 0,00
6	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	8,000	35,84 0,00	286,72 0,00
7	19	Clema de ancora PA-1500	buc	8,000	45,84 0,00	366,72 0,00
8	material	Clema RA-25	buc	14,000	16,67 0,00	233,38 0,00
9	20	Banda de montare F-19.07	m	60,000	8,75 0,00	525,00 0,00
10	21	Clema pentru banda A-19	buc	60,000	2,25 0,00	135,00 0,00
11	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)	buc	14,000	49,80 48,10	697,23 673,42

[Signature]

1	2	3	4	5	6	7
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	19,000	328,64 120,39	6 244,18 2 287,32
		<i>Total</i>	lei			34 313,54
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 211,18
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			618,37
		<i>Total</i>	100,00 +			36 143,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			3 614,31
		<i>Total</i>	100,00 +			39 757,40
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 385,44
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				42 142,84 5 383,01
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Demontare Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5 -demontarea)	buc	14,000	91,33 89,63	1 278,66 1 254,85
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	19,000	185,58 179,26	3 526,03 3 406,01
15	material	Consola metalica cu un brat	buc	19,000	126,00 0,00	2 394,00 0,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,190	817,00 651,84	155,23 123,85
17	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	19,000	3,59 0,00	68,21 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 422,13
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 076,56
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			75,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			2 870,83
		<i>Total</i>	100,00 +			11 445,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			686,70
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				12 131,75 4 784,71
		3. Utilaje				
18	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	19,000	284,00 0,00	5 396,00 0,00



ctd

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 396,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			64,75
		Total Utilaje Inclusiv salariu				5 460,75

		Total	lei			59 735,34
		TVA	20,00 %			11 947,07
		Total deviz: Inclusiv salariu				71 682,41
						10 167,72

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Noua

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 12/19

Valoarea de deviz 71 682,41 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 12/19:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	193,413	52,57	10 167,72
		Total manopera				10 167,72

Materiale:

1.	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	570,000	31,67	18 051,90
2.	1-003444	Clema RA-25	buc	14,000	16,67	233,38
3.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	16,67	633,46
4.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	8,000	35,84	286,72
5.	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	8,000	47,50	380,00
6.	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	8,000	45,84	366,72
7.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	60,000	8,75	525,00
8.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	60,000	2,25	135,00
9.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	19,000	126,00	2 394,00
10.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	19,000	3,59	68,21
11.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	19,000	284,00	5 396,00
12.	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	0,02	0,00
13.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,011	0,03	0,00
14.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
15.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,900	29,00	55,10
17.	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,000	0,00	0,00
18.	1019852	Vopsea	kg	9,500	0,03	0,28
19.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	0,02	0,00
20.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,000	0,00	0,00
21.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	0,03	0,00
22.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	0,02	0,00
23.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	0,00	0,00
24.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "PIOC30"	kg	0,095	0,02	0,00
25.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,190	0,03	0,01
		Total materiale de constructii				28 525,78

Utilaje de constructii:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,570	13,93	7,94
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	5,563	13,93	77,49
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,570	19,03	10,85
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	6,811	19,03	129,61

5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	17,650	236,93	4 181,82
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	13,914	236,93	3 296,64
7.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,467	389,76	182,02
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,510	170,10	426,95
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,734	170,10	124,85
Total utilaje de constructii						8 438,17

Total	lei	59 735,34
TVA	20,00 %	11 947,07

Total deviz:

71 682,41

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str.
Schinoasa Noua

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			159,90
						66,76
	1	Muncitor	h-om	1,2700	52,57	66,76
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	236,93	82,93
	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	0,0600	170,10	10,21
2	33-04-017-1	Suspendarea conductoarelor electrice izolate autoportante CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina după proiect	1000 m			9 895,93
						3 429,68
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,68
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,33
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,95
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,39
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,58
3	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m			31,67
						0,00
	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	1,0000	31,67	31,67
4	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67
						0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
5	8	Clema conexiune PC-1500	buc			47,50
						0,00
	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	1,0000	47,50	47,50
6	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84
						0,00
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
7	19	Clema de ancora PA-1500	buc			45,84
						0,00
	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	45,84	45,84
8	material	Clema RA-25	buc			16,67
						0,00
	1-003444	Clema RA-25	buc	1,0000	16,67	16,67
9	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75
						0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
10	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25
						0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
11	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat în afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5)	buc			49,80
		demontarea)				48,10
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,57	48,10



clm

1	2	3	4	5	6	7
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	0,00	0,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	0,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	1,70
12	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64
						120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "39C"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		2. Lucrari de montare				
13	08-02-363-1	Demontare Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5 -demontarea)	buc			91,33
						89,63
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	89,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	1,70
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58
						179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
15	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,00
						651,84
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,84
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,79
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,26
17	material	Cablu AVVG 3*2.5	m			3,59
						0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,59	3,59
		3. Utilaje				
18	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

APROBAT:

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Restabilirea iluminatului stradal din str-la Cobzarilor, 7,8,9,10

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 13/19

Valoarea de deviz 169 674,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	3,000	496,34 199,77	1 489,03 599,30
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc	3,000	1 459,00 0,00	4 377,00 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,000	23,13 23,13	69,39 69,39
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	8,000	159,90 66,76	1 279,16 534,11
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	1,320	9 895,95 3 429,67	13 062,65 4 527,17
6	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm ²	m	1 320,000	31,67 0,00	41 804,40 0,00
7	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	82,000	16,67 0,00	1 366,94 0,00
8	8	Clema conexiune PC-1500	buc	40,000	47,50	1 900,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	26,000	35,84	931,84
					0,00	0,00
10	19	Clema de ancora PA-1500	buc	20,000	45,84	916,80
					0,00	0,00
11	20	Banda de montare F-19.07	m	100,000	8,75	875,00
					0,00	0,00
12	21	Clema pentru banda A-19	buc	100,000	2,25	225,00
					0,00	0,00
13	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)	buc	19,000	49,80	946,25
					48,10	913,93
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	41,000	328,64	13 474,26
					120,39	4 935,80
		<i>Total</i>	lei			82 717,72
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			2 605,43
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			1 571,91
		<i>Total</i>	100,00 +			86 895,06
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			8 689,50
		<i>Total</i>	100,00 +			95 584,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			5 735,07
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				101 319,63 11 579,70
		2. Lucrari de montare				
15	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5 -demontarea)	buc	19,000	91,33	1 735,33
					89,63	1 703,01
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	41,000	185,58	7 608,80
					179,26	7 349,81
17	material	Consola metalica cu un brat	buc	41,000	126,00	5 166,00
					0,00	0,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,410	817,15	335,03
					651,88	267,27
19	material	Cablu AVVG 3*4	m	26,000	4,92	127,92
					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,150	1 459,93 435,60	218,99 65,34
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,600	1 368,38 1 056,66	2 189,40 1 690,65
		<i>Total</i>	lei			17 381,47
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			2 492,12
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			171,66
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			6 645,65
		<i>Total</i>	100,00 +			26 690,90
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 601,46
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				28 292,36 11 076,08
		3. Utilaje				
22	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	41,000	284,00 0,00	11 644,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			11 644,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			139,73
		Total Utilaje Inclusiv salariu				11 783,73

		Total	lei	141 395,72
		TVA	20,00 %	28 279,14
		Total deviz: Inclusiv salariu		169 674,86 22 655,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Restabilirea iluminatului stradal din str-la Cobzarilor, 7,8,9,10

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 13/19

Valoarea de deviz 169 674,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 13/19:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	430,964	52,57	22 655,78
		Total manopera				22 655,78

Materiale:

1.	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	3,000	1 459,00	4 377,00
2.	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	1 320,000	31,67	41 804,40
3.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	82,000	16,67	1 366,94
4.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	26,000	35,84	931,84
5.	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	40,000	47,50	1 900,00
6.	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	20,000	45,84	916,80
7.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	100,000	8,75	875,00
8.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	100,000	2,25	225,00
9.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	41,000	126,00	5 166,00
10.	1-01388	Cablu AVVG 3*4	m	26,000	4,92	127,92
11.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	41,000	284,00	11 644,00
12.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,001	0,01	0,00
13.	101-1745	Benzina solvent	t	0,002	0,02	0,00
14.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,060	0,01	0,00
15.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,025	0,03	0,00
16.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
17.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,012	10 444,00	125,33
18.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,006	10 570,00	63,42
19.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,006	10 444,00	62,66
20.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
21.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,557	36,00	56,05
22.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,100	29,00	118,90
23.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,120	0,02	0,26
24.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,120	0,02	0,26
25.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,000	0,00	0,00
26.	1019852	Vopsea	kg	23,700	0,03	0,71
27.	110-9126	Placi metalice	buc	0,300	0,03	0,01
28.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,000	0,01	0,00
29.	5009031	Scoabe	10 buc	2,400	0,03	0,07
30.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003	0,02	0,00
31.	5009105	Suportul	10 buc	21,440	0,02	0,43
32.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,000	0,00	0,00



Handwritten signature

33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	0,03	0,00
34.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004	0,02	0,00
35.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,000	0,00	0,00
36.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,205	0,02	0,00
37.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,710	0,03	0,02
Total materiale de construcții						69 763,02

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,230	13,93	17,13
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	12,883	13,93	179,46
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,230	19,03	23,41
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	15,774	19,03	300,18
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	35,600	236,93	8 434,70
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	32,221	236,93	7 634,12
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,757	53,90	310,31
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2,340	338,78	792,75
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,082	389,76	421,72
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,560	170,10	945,76
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,557	170,10	264,85
Total utilaje de construcții						19 324,39

Total	lei	141 395,72
TVA	20,00 %	28 279,14

Total deviz:

**169 674,8
6**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str-
la Cobzarilor, 7,8,9,10

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			496,34
						199,77
	1	Muncitor	h-om	3,8000	52,57	199,77
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,03	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3CC"	kg	0,1000	0,03	0,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	338,78	264,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	170,10	32,32
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc			1 459,00
						0,00
	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	1,0000	1 459,00	1 459,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			23,13
						23,13
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,13
4	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			159,90
						66,76
	1	Muncitor	h-om	1,2700	52,57	66,76
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,3500	236,93	82,92
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	170,10	10,21
5	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 895,95
						3 429,67
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,67
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,48
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,95
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,41
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,42
6	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m			31,67
						0,00
	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	1,0000	31,67	31,67
7	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67
						0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
8	8	Clema conexiune PC-1500	buc			47,50
						0,00
	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	1,0000	47,50	47,50
9	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
10	19	Clema de ancora PA-1500	buc			45,84
						0,00
	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	45,84	45,84
11	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75
						0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
12	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25
						0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
13	08-02-369-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (k=0.5-demontarea)	buc			49,80
						48,10
	1	Muncitor	h-om	1,8300	52,57	48,10
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	0,00	0,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	0,00	0,00
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0005	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	1,70
14	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64
						120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3CC"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		2. Lucrari de montare				
15	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5 -demontarea)	buc			91,33
						89,63
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	89,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	1,70
16	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58
						179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
17	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
18	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,15
						651,88
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,78
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16 kN (t))	h-ut	3,0000	19,03	57,10

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,39
19	material	Cablu AVVG 3*4	m			4,92
						0,00
	1-01388	Cablu AVVG 3*4	m	1,0000	4,92	4,92
20	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 459,93
						435,60
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,60
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 444,00	835,53
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,02	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	36,00	28,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	53,90	136,93
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	170,10	23,80
21	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 368,38
						1 056,66
	1	Muncitor	h-om	20,1000	52,57	1 056,66
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 570,00	39,64
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 444,00	39,16
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,02	0,16
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,02	0,16
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	0,03	0,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,03	0,04
	5009105	Supportul	10 buc	13,4000	0,02	0,27
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	53,90	181,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		3. Utilaje				
22	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

APROBAT:

Intocmit

[Signature]

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Deal


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 14/19

Valoarea de deviz 110 362,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,030	9 898,00 3 429,33	296,94 102,88
2	material	Cablu SIP 2A 4*50+1*70 mm2	m	30,000	59,17 0,00	1 775,10 0,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	62,000	16,67 0,00	1 033,54 0,00
4	8	Clema conexiune PC-1500	buc	4,000	47,50 0,00	190,00 0,00
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	31,000	328,64 120,39	10 187,85 3 731,94
		<i>Total</i>	lei			13 483,43
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			862,83
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			89,96
		<i>Total</i>	100,00 %			14 436,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 443,62
		<i>Total</i>	100,00 %			15 879,84
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			952,80



Adri

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				16 832,64 3 834,82
		2. Lucrari de montare				
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	31,000	185,58 179,26	5 753,00 5 557,17
7	material	Consola metalica cu un brat	buc	31,000	126,00 0,00	3 906,00 0,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	3,100	817,10 651,87	2 533,00 2 020,79
9	material	Cablu AVVG 2*4	m	30,000	3,67 0,00	110,10 0,00
10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc	4,000	670,36 183,47	2 681,42 733,88
11	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc	1,000	217,06 144,04	217,06 144,04
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	47,44 45,74	47,44 45,74
13	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m	0,060	5 512,17 4 852,17	330,73 291,13
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,060	2 912,17 1 824,17	174,73 109,45
		<i>Total</i>	lei			15 753,48
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			2 003,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			169,15
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			5 341,32
		<i>Total</i>	100,00 +			23 266,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 396,02
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				24 662,97 8 902,20
		3. Utilaje				
15	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	31,000	284,00 0,00	8 804,00 0,00

for

1	2	3	4	5	6	7
16	material	Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc	4,000	9 225,00 0,00	36 900,00 0,00
17	material	Contor electronic ZCG 405.410 CR	buc	1,000	4 018,00 0,00	4 018,00 0,00
18	material	Demaror magnetic 25A	buc	1,000	152,50 0,00	152,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			49 874,50
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			598,49
		Total Utilaje Inclusiv salariu				50 472,99

		Total	lei	91 968,60
		TVA	20,00 %	18 393,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		110 362,32 12 737,02

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Deal

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 14/19

Valoarea de deviz 110 362,32 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 14/19:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	242,287	52,57	12 737,02
		Total manopera				12 737,02

Materiale:

1.	1-00299	Cablu SIP 2A 4*50+1*70 mm2	m	30,000	59,17	1 775,10
2.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	62,000	16,67	1 033,54
3.	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	4,000	47,50	190,00
4.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	31,000	126,00	3 906,00
5.	1-013787	Cablu AVVG 2*4	m	30,000	3,67	110,10
6.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	31,000	284,00	8 804,00
7.	1-01477	Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc	4,000	9 225,00	36 900,00
8.	1-014777344	Demaror magnetic 25A	buc	1,000	152,50	152,50
9.	1-014777444	Contor electronic 3f ZCG 405.410 CR	buc	1,000	4 018,00	4 018,00
10.	101-1745	Benzina solvent	t	0,002	0,02	0,00
11.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,000	0,00	0,00
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,019	0,03	0,00
13.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,002	0,02	0,00
14.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,003	0,00	0,00
15.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
16.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	1,273	0,00	0,00
17.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,002	0,00	0,00
18.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,513	29,00	130,88
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,764	0,03	0,05
20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,057	0,02	0,00
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,764	0,01	0,01
22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,012	0,00	0,00
23.	1019852	Vopsea	kg	15,786	0,03	0,48
24.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,600	0,03	0,02
25.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,013	0,02	0,00
26.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,124	12 000,00	1 488,00
27.	5009031	Scoabe	10 buc	1,686	0,02	0,03
28.	5009061	Fisa de izolatie	buc	0,600	0,02	0,01
29.	5009070	Racordari	10 buc	0,060	0,03	0,00
30.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,780	0,00	0,00
31.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,026	0,02	0,00
32.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,005	0,00	0,00
33.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,044	0,03	0,00



Handwritten signature

34.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,100	0,02	0,12
35.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,030	0,02	0,00
36.	5009627	Banda "ΦΥΜ"	kg	0,002	0,03	0,00
37.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠΙΟC30"	kg	1,550	0,02	0,03
38.	542-9025	Lubrifiant "3ΘC"	kg	0,310	0,03	0,01
39.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,012	0,02	0,00
40.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ΠΙCΠΠ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,024	105,00	2,52
Total materiale de construcții						58 511,40

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	9,300	13,93	129,55
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	0,293	13,93	4,08
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	9,300	19,03	176,98
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	0,358	19,03	6,81
5.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,000	0,50	1,50
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	24,800	236,93	5 875,86
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	0,732	236,93	173,43
8.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,739	49,00	330,22
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,120	38,84	4,66
10.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,266	38,84	10,33
11.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,025	389,76	9,74
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,410	170,10	580,04
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,291	170,10	559,79
Total utilaje de construcții						7 862,99

Total	lei	91 968,60
TVA	20,00 %	18 393,72

Total deviz:

110 362,3

2

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str. Investitor PRIMARIA OR. CODRU
Schinoasa Deal

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 898,00 3 429,33
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,33
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	324,67
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	136,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 781,00
2	material	Cablu SIP 2A 4*50+1*70 mm2	m			59,17 0,00
	1-00299	Cablu SIP 2A 4*50+1*70 mm2	m	1,0000	59,17	59,17
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67 0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
4	8	Clema conexiune PC-1500	buc			47,50 0,00
	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	1,0000	47,50	47,50
5	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64 120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3CC"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		2. Lucrari de montare				
6	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58 179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
7	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00 0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,10 651,87
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87

1	2	3	4	5	6	7
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,01
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,79
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,09
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,34
9	material	Cablu AVVG 2*4	m			3,67
						0,00
	1-013787	Cablu AVVG 2*4	m	1,0000	3,67	3,67
10	08-03-572-5	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700x1100	buc			670,36
						183,47
	1	Muncitor	h-om	3,4900	52,57	183,47
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,2500	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,2600	29,00	7,54
	1019852	Vopsea	kg	0,0500	0,03	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	12 000,00	360,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,2900	49,00	63,21
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	170,10	56,13
11	08-03-530-1	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A	buc			217,06
						144,04
	1	Muncitor	h-om	2,7400	52,57	144,04
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0900	0,00	0,00
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	0,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	29,00	10,82
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	0,02	0,00
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	0,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0450	0,03	0,00
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0040	12 000,00	48,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	1,0000	0,00	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	0,03	0,00
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	0,02	0,12
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	0,02	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOTIT", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	105,00	2,52
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1200	49,00	5,88
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1200	38,84	4,66
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	170,10	1,02
12	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			47,44
						45,74
	1	Muncitor	h-om	0,8700	52,57	45,74
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	0,00	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	170,10	1,70
13	08-02-407-5	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 100 mm	100 m			5 512,17
						4 852,17
	1	Muncitor	h-om	92,3000	52,57	4 852,17
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,03	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,0000	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,6000	0,03	0,17
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,6200	0,02	0,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,6000	0,01	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	0,03	0,00
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,2100	0,02	0,00
	5009031	Scoabe	10 buc	3,1000	0,02	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	8,0000	0,00	0,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	0,00	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0380	0,03	0,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	50,0000	0,50	25,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	49,00	314,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,8900	170,10	320,33
14	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			2 912,17
						1 824,17
	1	Muncitor	h-om	34,7000	52,57	1 824,17
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	0,00	0,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	0,03	0,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	0,00	0,00
	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,0500	0,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	0,03	0,67
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	0,01	0,17
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	0,03	0,33
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	0,02	0,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	0,02	0,17
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	0,03	0,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	5,0000	0,00	0,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	49,00	877,17
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	38,84	172,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	170,10	36,83
		3. Utilaje				
15	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00
16	material	Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc			9 225,00
						0,00
	1-01477	Dulap BZUM DDE 3 tip 2 250V	buc	1,0000	9 225,00	9 225,00
17	material	Contor electronic 3f ZCG 405.410 CR	buc			4 018,00
						0,00
	1-014777444	Contor electronic 3f ZCG 405.410 CR	buc	1,0000	4 018,00	4 018,00
18	material	Demaror magnetic 25A	buc			152,50
						0,00
	1-014777344	Demaror magnetic 25A	buc	1,0000	152,50	152,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Restabilirea iluminatului stradal din str. Sfinta Maria

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 15/19

Valoarea de deviz 81 028,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,000	496,34 199,77	2 481,68 998,83
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc	5,000	1 459,00 0,00	7 295,00 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,000	23,13 23,13	115,65 115,65
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,480	9 896,52 3 429,65	4 750,33 1 646,23
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	480,000	31,67 0,00	15 201,60 0,00
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	16,67 0,00	633,46 0,00
7	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	8,000	35,84 0,00	286,72 0,00
8	19	Clema de ancora PA-1500	buc	8,000	45,84	366,72



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
9	20	Banda de montare F-19.07	m	70,000	8,75	612,50
					0,00	0,00
10	21	Clema pentru banda A-19	buc	70,000	2,25	157,50
					0,00	0,00
11	material	Clema RA-25	buc	10,000	16,67	166,70
					0,00	0,00
12	8	Clema conexiune PC-1500	buc	12,000	47,50	570,00
					0,00	0,00
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	19,000	328,64	6 244,18
					120,39	2 287,32
		<i>Total</i>	lei			38 882,04
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 135,81
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			758,71
		<i>Total</i>	100,00 +			40 776,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			4 077,65
		<i>Total</i>	100,00 +			44 854,21
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 691,25
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				47 545,46 5 048,03
		2. Lucrari de montare				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	19,000	185,58	3 526,03
					179,26	3 406,01
15	material	Consola metalica cu un brat	buc	19,000	126,00	2 394,00
					0,00	0,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,190	817,00	155,23
					651,84	123,85
17	material	Cablu AVVG 2*4	m	10,000	3,67	36,70
					0,00	0,00
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,300	1 460,10	438,03
					435,80	130,74
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,800	1 371,30	2 468,34
					1 056,66	1 901,98
		<i>Total</i>	lei			9 018,33



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 251,58
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			88,56
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			3 337,55
		<i>Total</i>	100,00 +			13 696,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			821,75
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				14 517,77 5 562,58
		3. Utilaje				
20	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	19,000	284,00 0,00	5 396,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			5 396,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			64,75
		Total Utilaje Inclusiv salariu				5 460,75

		Total	lei			67 523,98
		TVA	20,00 %			13 504,80
		Total deviz: Inclusiv salariu				81 028,78 10 610,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Restabilirea iluminatului stradal din str. Sfinta Maria

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 15/19

Valoarea de deviz 81 028,78 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 15/19:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	201,838	52,57	10 610,61
		Total manopera				10 610,61

Materiale:

1.	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	5,000	1 459,00	7 295,00
2.	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	480,000	31,67	15 201,60
3.	1-003444	Clema RA-25	buc	10,000	16,67	166,70
4.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	16,67	633,46
5.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	8,000	35,84	286,72
6.	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	12,000	47,50	570,00
7.	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	8,000	45,84	366,72
8.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	70,000	8,75	612,50
9.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	70,000	2,25	157,50
10.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	19,000	126,00	2 394,00
11.	1-013787	Cablu AVVG 2*4	m	10,000	3,67	36,70
12.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	19,000	284,00	5 396,00
13.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,002	0,01	0,00
14.	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	0,02	0,00
15.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,100	0,01	0,00
16.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,011	0,03	0,00
17.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
18.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,024	10 444,00	250,66
19.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,007	10 570,00	73,99
20.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,007	10 444,00	73,11
21.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,001	0,02	0,00
22.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,854	36,00	66,74
23.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,900	29,00	55,10
24.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	14,760	0,02	0,30
25.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,760	0,02	0,30
26.	1019852	Vopsea	kg	13,100	0,03	0,39
27.	110-9126	Placi metalice	buc	0,500	0,03	0,01
28.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,001	0,01	0,00
29.	5009031	Scoabe	10 buc	2,700	0,03	0,08
30.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	0,02	0,00
31.	5009105	Suportul	10 buc	24,120	0,02	0,48
32.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	0,03	0,00
33.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,002	0,02	0,00



cladi

34.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ΠOC30"	kg	0,095	0,02	0,00
35.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,690	0,03	0,02
Total materiale de construcții						33 638,08

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,570	13,93	7,94
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,685	13,93	65,26
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,570	19,03	10,85
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	5,736	19,03	109,16
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	15,200	236,93	3 601,34
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	11,717	236,93	2 776,11
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,810	53,90	367,06
8.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,900	338,78	1 321,24
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,394	389,76	153,57
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	3,040	170,10	517,10
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,694	170,10	118,05
Total utilaje de construcții						9 047,68

Total	lei	67 523,98
TVA	20,00 %	13 504,80

Total deviz:

81 028,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str.
Sfinta Maria

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			496,34
						199,77
	1	Muncitor	h-om	3,8000	52,57	199,77
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,03	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3CC"	kg	0,1000	0,03	0,00
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	338,78	264,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	170,10	32,32
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc			1 459,00
						0,00
	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	1,0000	1 459,00	1 459,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			23,13
						23,13
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,13
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 896,52
						3 429,65
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,65
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,94
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,96
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,42
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,56
5	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m			31,67
						0,00
	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	1,0000	31,67	31,67
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67
						0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
7	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84
						0,00
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
8	19	Clema de ancora PA-1500	buc			45,84
						0,00
	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	45,84	45,84
9	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
10	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25
						0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
11	material	Clema RA-25	buc			16,67
						0,00
	1-003444	Clema RA-25	buc	1,0000	16,67	16,67
12	8	Clema conexiune PC-1500	buc			47,50
						0,00
	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	1,0000	47,50	47,50
13	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminiscente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64
						120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		2. Lucrari de montare				
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58
						179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
15	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,00
						651,84
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,84
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,79
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,26
17	material	Cablu AVVG 2*4	m			3,67
						0,00
	1-013787	Cablu AVVG 2*4	m	1,0000	3,67	3,67
18	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 460,10
						435,80
	1	Muncitor	h-om	8,2900	52,57	435,80
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 444,00	835,53
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	0,02	0,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	36,00	28,07
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	53,90	136,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	170,10	23,80
19	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 371,30
						1 056,66

10/11

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	20,1000	52,57	1 056,66
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 570,00	41,11
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	10 444,00	40,62
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	36,00	32,40
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	0,02	0,17
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	0,02	0,17
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	0,03	0,06
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	0,03	0,04
	5009105	Suportul	10 buc	13,4000	0,02	0,27
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	53,90	181,11
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		3. Utilaje				
20	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

APROBAT:

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Restabilirea iluminatului stradal
din str. Potirnici, 41-str. sf.
Nicolaie,1**

(denumirea obiectivului)


Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 16/19

Valoarea de deviz 50 082,48 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,450	9 896,33 3 429,67	4 453,35 1 543,35
2	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	450,000	31,67 0,00	14 251,50 0,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	39,000	16,67 0,00	650,13 0,00
4	8	Clema conexiune PC-1500	buc	4,000	47,50 0,00	190,00 0,00
5	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	15,000	35,84 0,00	537,60 0,00
6	19	Clema de ancora PA-1500	buc	6,000	45,84 0,00	275,04 0,00
7	20	Banda de montare F-19.07	m	60,000	8,75 0,00	525,00 0,00
8	21	Clema pentru banda A-19	buc	60,000	2,25 0,00	135,00 0,00
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	13,000	328,64 120,39	4 272,32 1 565,01
		<i>Total</i>				25 289,94
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			699,38



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			496,93
		<i>Total</i>	100,00 +			26 486,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			2 648,62
		<i>Total</i>	100,00 +			29 134,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 748,10
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				30 882,97 3 108,36
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	13,000	185,58 179,26	2 412,56 2 330,43
11	material	Consola metalica cu un brat	buc	13,000	126,00 0,00	1 638,00 0,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,400	817,12 651,88	326,85 260,75
13	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	40,000	3,59 0,00	143,60 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 521,01
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			583,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			54,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			1 554,71
		<i>Total</i>	100,00 +			6 713,33
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			402,80
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				7 116,13 2 591,18
		3. Utilaje				
14	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	13,000	284,00 0,00	3 692,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 692,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			44,30
		Total Utilaje Inclusiv salariu				3 736,30

		Total	lei			41 735,40
		TVA	20,00 %			8 347,08
						50 082,48



adri

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				5 699,54

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Restabilirea iluminatului stradal
din str. Potirnici, 41-str. sf.
Nicolaie,1**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 16/19

Valoarea de deviz 50 082,48 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 16/19:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	108,418	52,57	5 699,54
		Total manopera				5 699,54

Materiale:

1.	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	450,000	31,67	14 251,50
2.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	39,000	16,67	650,13
3.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	15,000	35,84	537,60
4.	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	4,000	47,50	190,00
5.	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	6,000	45,84	275,04
6.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	60,000	8,75	525,00
7.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	60,000	2,25	135,00
8.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	13,000	126,00	1 638,00
9.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	40,000	3,59	143,60
10.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	13,000	284,00	3 692,00
11.	101-1745	Benzina solvent	t	0,001	0,02	0,00
12.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,008	0,03	0,00
13.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
14.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
15.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,300	29,00	37,70
16.	1019852	Vopsea	kg	6,500	0,03	0,20
17.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,003	0,02	0,00
18.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,002	0,03	0,00
19.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,004	0,02	0,00
20.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,200	0,02	0,00
21.	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,130	0,03	0,00
		Total materiale de construcții				22 075,77

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,200	13,93	16,72
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,392	13,93	61,18
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,200	19,03	22,84
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	5,377	19,03	102,32
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	10,400	236,93	2 464,07
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	10,985	236,93	2 602,68

7.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,369	389,76	143,82
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,430	170,10	243,24
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,416	170,10	70,77
		Total utilaje de constructii				5 727,64

Total	lei	41 735,40
TVA	20,00 %	8 347,08

Total deviz:

50 082,48

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str.
Potirnici, 41-str. sf. Nicolaie,1

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele și marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina după proiect	1000 m			9 896,33 3 429,67
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,67
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,96
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,38
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,73
2	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m			31,67 0,00
	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	1,0000	31,67	31,67
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67 0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
4	8	Clema conexiune PC-1500	buc			47,50 0,00
	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	1,0000	47,50	47,50
5	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84 0,00
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
6	19	Clema de ancora PA-1500	buc			45,84 0,00
	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	45,84	45,84
7	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75 0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
8	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25 0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
9	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64 120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		2. Lucrari de montare				
10	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58

1	2	3	4	5	6	7
						179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
11	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,12
						651,88
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "CI", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,35
13	material	Cablu AVVG 3*2.5	m			3,59
						0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,59	3,59
		3. Utilaje				
14	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Restabilirea iluminatului stradal din str. Schinoasa Vale, 8-Galati, 2a

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 17/19

Valoarea de deviz 60 172,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,500	9 896,08 3 429,66	4 948,04 1 714,83
2	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	500,000	31,67 0,00	15 835,00 0,00
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	16,67 0,00	633,46 0,00
4	15	Clema Suport AL CA -1500	buc	18,000	35,84 0,00	645,12 0,00
5	8	Clema conexiune PC-1500	buc	4,000	47,50 0,00	190,00 0,00
6	19	Clema de ancora PA-1500	buc	18,000	45,84 0,00	825,12 0,00
7	material	Clema RA-25	buc	12,000	16,67 0,00	200,04 0,00
8	20	Banda de montare F-19.07	m	45,000	8,75 0,00	393,75 0,00
9	21	Clema pentru banda A-19	buc	45,000	2,25 0,00	101,25 0,00
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt (k=0.5-demontarea)	buc	10,000	164,32 60,19	1 643,21 601,93
11	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de	buc	15,000	164,32 60,19	2 464,80 902,89

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat JCU-150Wt				
		<i>Total</i>	lei			27 879,79
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			724,42
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			564,71
		<i>Total</i>	100,00 +			29 168,92
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			2 916,89
		<i>Total</i>	100,00 +			32 085,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 925,15
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				34 010,96 3 219,65
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-149-1	Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (k=0,5 demontare)	100 m	3,000	408,55 325,93	1 225,64 977,80
13	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5 -demontarea)	buc	10,000	91,33 89,63	913,33 896,32
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	15,000	185,58 179,26	2 783,72 2 688,96
15	material	Consola metalica cu un brat	buc	15,000	126,00 0,00	1 890,00 0,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,300	817,10 651,87	245,13 195,56
17	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	30,000	3,59 0,00	107,70 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 165,52
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			1 070,69
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			61,24
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			2 855,18
		<i>Total</i>	100,00 +			11 152,63
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			669,15
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				11 821,78 4 758,64
		3. Utilaje				
18	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	15,000	284,00 0,00	4 260,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			4 260,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			51,12
		Total Utilaje Inclusiv salariu				4 311,12

		Total	lei			50 143,86
		TVA	20,00 %			10 028,77
						60 172,63
		Total deviz: Inclusiv salariu				7 978,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Restabilirea iluminatului stradal
din str. Schinoasa Vale, 8-Galati,
2a**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 17/19

Valoarea de deviz 60 172,63 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17/19:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	151,765	52,57	7 978,29
		Total manopera				7 978,29

Materiale:

1.	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	500,000	31,67	15 835,00
2.	1-003444	Clema RA-25	buc	12,000	16,67	200,04
3.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	38,000	16,67	633,46
4.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	18,000	35,84	645,12
5.	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	4,000	47,50	190,00
6.	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	18,000	45,84	825,12
7.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	45,000	8,75	393,75
8.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	45,000	2,25	101,25
9.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	15,000	126,00	1 890,00
10.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	30,000	3,59	107,70
11.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	15,000	284,00	4 260,00
12.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	0,02	0,00
13.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,009	0,03	0,00
14.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
15.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	29,00	43,50
17.	1019852	Vopsea	kg	7,500	0,03	0,23
18.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,002	0,02	0,00
19.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	0,03	0,00
20.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,003	0,02	0,00
21.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,150	0,02	0,00
22.	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,000	0,03	0,00
		Total materiale de construcții				25 125,17

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,400	13,93	75,23
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,880	13,93	67,98
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,400	19,03	102,77
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	5,975	19,03	113,70
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	10,000	236,93	2 369,30
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	12,205	236,93	2 891,73
7.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,410	389,76	159,80
8.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,375	170,10	233,89
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,102	170,10	187,45
		Total utilaje de construcții				6 201,85

Total	lei	50 143,86
TVA	20,00 %	10 028,77

Total deviz:

60 172,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str.
Schinoasa Vale, 8-Galati, 2a

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 896,08 3 429,66
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,66
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,96
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,40
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,46
2	material	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m			31,67 0,00
	1-002	Cablu SIP 2A 3*16+1*25 mm2	m	1,0000	31,67	31,67
3	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67 0,00
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
4	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84 0,00
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
5	8	Clema conexiune PC-1500	buc			47,50 0,00
	1-007	Clema conexiune PC-1500	buc	1,0000	47,50	47,50
6	19	Clema de ancora PA-1500	buc			45,84 0,00
	1-009	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	45,84	45,84
7	material	Clema RA-25	buc			16,67 0,00
	1-003444	Clema RA-25	buc	1,0000	16,67	16,67
8	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75 0,00
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
9	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25 0,00
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
10	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt (k=0.5-demontarea)	buc			164,32 60,19
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	60,19
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	94,77
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	9,36
11	33-04-014-2	Demontarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			164,32 60,19
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	60,19
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	542-9025	Lubrifiant "33C"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	94,77
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	9,36
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-149-1	Demontare cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (k=0,5 demontare)	100 m			408,55 325,93
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	325,93
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	20,90
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	28,55
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	33,17
13	08-02-363-1	Demontarea Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (k=0.5 -demontarea)	buc			91,33 89,63
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	89,63
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	1,70
14	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58 179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,02
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
15	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00 0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
16	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			817,10 651,87
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	66,33
17	material	Cablu AVVG 3*2.5	m			3,59 0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	1,0000	3,59	3,59
		3. Utilaje				
18	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00 0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Restabilirea iluminatului stradal din str. Drumul Schinoasei, 134- 136a

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 18/19

Valoarea de deviz 21 007,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	2,000	496,35 199,76	992,69 399,53
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc	2,000	1 459,00 0,00	2 918,00 0,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc	2,000	23,13 23,13	46,26 46,26
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,200	9 896,05 3 429,65	1 979,21 685,93
5	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	200,000	7,59 0,00	1 518,00 0,00
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	14,000	16,67 0,00	233,38 0,00
7	15	Clema Suport AL CA-1500	buc	8,000	35,84 0,00	286,72 0,00
8	20	Banda de montare F-19.07	m	20,000	8,75 0,00	175,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	21	Clema pentru banda A-19	buc	20,000	2,25 0,00	45,00 0,00
10	material	Clema RA-25	buc	2,000	16,67 0,00	33,34 0,00
11	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi fluorescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc	6,000	328,64 120,39	1 971,84 722,31
		<i>Total</i>	lei			10 199,44
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			417,16
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			156,28
		<i>Total</i>	100,00 +			10 772,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			1 077,29
		<i>Total</i>	100,00 +			11 850,17
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			711,02
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				12 561,19 1 854,03
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	6,000	185,58 179,26	1 113,48 1 075,58
13	material	Consola metalica cu un brat	buc	6,000	126,00 0,00	756,00 0,00
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,150	816,53 651,87	122,48 97,78
15	material	Cablu AVVG 3*2.5	m	15,000	3,59 0,00	53,85 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 045,81
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			264,01
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			24,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60,00 %			704,02
		<i>Total</i>	100,00 +			3 038,66
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			182,32
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				3 220,98 1 173,36
		3. Utilaje				
16	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc	6,000	284,00	1 704,00



Chd

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			1 704,00
		<i>Cheltuieli de depozitare si aprov.</i>	1,20 %			20,45
		Total Utilaje Inclusiv salariu				1 724,45

		Total	lei	17 506,62
		TVA	20,00 %	3 501,32
		21 007,94		
		<hr/>		
		Total deviz: Inclusiv salariu		3 027,39

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Restabilirea iluminatului stradal din str. Drumul Schinoasei, 134- 136a

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 18/19

Valoarea de deviz 21 007,94 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 18/19:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	57,588	52,57	3 027,39
		Total manopera				3 027,39

Materiale:

1.	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	2,000	1 459,00	2 918,00
2.	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	200,000	7,59	1 518,00
3.	1-003444	Clema RA-25	buc	2,000	16,67	33,34
4.	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	14,000	16,67	233,38
5.	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	8,000	35,84	286,72
6.	1-010	Banda de montare F-19.07	m	20,000	8,75	175,00
7.	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	20,000	2,25	45,00
8.	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	6,000	126,00	756,00
9.	1-013	Cablu AVVG 3*2.5	m	15,000	3,59	53,85
10.	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	6,000	284,00	1 704,00
11.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,001	0,01	0,00
12.	101-1745	Benzina solvent	t	0,000	0,02	0,00
13.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,040	0,01	0,00
14.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,004	0,03	0,00
15.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,000	0,02	0,00
16.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,000	0,02	0,00
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,600	29,00	17,40
18.	1019852	Vopsea	kg	3,000	0,03	0,09
19.	110-9126	Placi metalice	buc	0,200	0,03	0,01
20.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,000	0,01	0,00
21.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,001	0,02	0,00
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,001	0,03	0,00
23.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,001	0,02	0,00
24.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,075	0,02	0,00
25.	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,260	0,03	0,01
		Total materiale de construcții				7 740,80

Utilaje de construcții:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,450	13,93	6,27
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,952	13,93	27,19
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,450	19,03	8,56
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	2,390	19,03	45,48

5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	4,800	236,93	1 137,26
6.	031002	Autohidroascensor	h-ut	4,882	236,93	1 156,69
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,560	338,78	528,50
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,164	389,76	63,92
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,040	170,10	176,91
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,178	170,10	30,28
Total utilaje de constructii						3 181,06

Total	lei	17 506,62
TVA	20,00 %	3 501,32

Total deviz:

21 007,94

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str.
Drumul Schinoasei, 134-136a

Investitor PRIMARIA OR. CODRU

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			496,35
	1	Muncitor	h-om	3,8000	52,57	199,76
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	0,03	0,01
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	0,01	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	0,01	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,1000	0,03	0,01
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	0,01	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	338,78	264,25
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	170,10	32,32
2	material	Pilon b/SV-9.5-2	buc			1 459,00
	1-001	Pilon b/SV-9.5-2	buc	1,0000	1 459,00	1 459,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior (Autocamion GAZ)	buc			23,13
	1	Muncitor	h-om	0,4400	52,57	23,13
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m			9 896,05
	1	Muncitor	h-om	65,2400	52,57	3 429,65
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	389,76	319,60
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	13,93	135,95
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	19,03	227,40
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	236,93	5 783,45
5	material	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m			7,59
	1-003	Cablu SIP 5A 2*16 mm2	m	1,0000	7,59	7,59
6	13	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc			16,67
	1-005	Clema Fidos 1.5-10/16-95	buc	1,0000	16,67	16,67
7	15	Clema Suport AL CA -1500	buc			35,84
	1-006	Clema Suport AL CA -1500	buc	1,0000	35,84	35,84
8	20	Banda de montare F-19.07	m			8,75
	1-010	Banda de montare F-19.07	m	1,0000	8,75	8,75
9	21	Clema pentru banda A-19	buc			2,25
						0,00



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	1-011	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	2,25	2,25
10	material	Clema RA-25	buc			16,67
						0,00
	1-003444	Clema RA-25	buc	1,0000	16,67	16,67
11	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente corp de iluminat JCU-150Wt	buc			328,64
						120,39
	1	Muncitor	h-om	2,2900	52,57	120,39
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	0,02	0,00
	542-9025	Lubrifiant "3OC"	kg	0,0100	0,03	0,00
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	236,93	189,54
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	170,10	18,71
		2. Lucrari de montare				
12	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			185,58
						179,26
	1	Muncitor	h-om	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	0,03	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	29,00	2,90
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	0,03	0,01
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	170,10	3,40
13	material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00
						0,00
	1-012	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			816,53
						651,87
	1	Muncitor	h-om	12,4000	52,57	651,87
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	0,03	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	0,02	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	0,02	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	0,02	0,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	0,03	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	0,02	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	0,02	0,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	13,93	41,80
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	19,03	57,07
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	170,10	65,80
15	material	Cablu AVVG 3*2,5	m			3,59
						0,00
	1-013	Cablu AVVG 3*2,5	m	1,0000	3,59	3,59
		3. Utilaje				
16	material	Corp de iluminat JCU-150Wt	buc			284,00
						0,00
	1-014	Corp de iluminat JCU-150Wt (cu bec)	buc	1,0000	284,00	284,00

APROBAT:

Intocmit



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.