

Aprobat:
Primarul or. Causeni

Dontu Anatolie



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Causeni**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Causeni**
3. Obiectul achizițiilor **Reconstrucția Gardului la Cimitirul din str.Pietre Vechi or.Causeni**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Gard		
1	RpCF10B	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru	m3	136,000
2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	59,000
3	RCsA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina	m3	59,000
4	CA09B	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual pe santier (bolovan de riu sau pietre vechi din rezultatul demolarilor)	m3	59,000
5	CC04D3	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu cofraje glisante la inaltimi pina la 35 m inclusiv, cu diametrul de 12,0 mm	kg	547,000
6	CC04C5	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate in pereti cu sectiunea constanta la constructii executate cu	kg	208,000

1	2	3	4	5
		cofraje glisante la inaltimei pina la 35 m inclusiv, cu diametrul barelor 5,5 mm inclusiv,		
7	RCsC01A	Confectionarea si montarea cofrajelor mixte, din panouri re folosibile, din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc, pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc)=1,020	m2	63,000
8	CD02B1	Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T (Piatra veche rezultata din demolari)	m3	83,000
9	CD02B1	Zidarie din piatra bruta de cariera pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime pina la 50 cm inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T.	m3	44,000
10	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	12,600
11	CI11C3	Placaje din piatra rupta (strat subtire) cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor mai mari de 0,2 mp/buc inclusiv Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,010	m2	63,000
12	RME17A	Copertina din dale de piatra cu figuri poligonale neregulate , cu sectiunea de 50 x 100 cm, cu profil simplu, montate la coama gardului, inclusiv rostuirea cu ciment alb, praf de piatra si oxid colorant (Coama gata confectionata , Manopera K=0,5)	m	233,000
13	CL08A	Elemente metalice gata confectionate,(Poarta	t	0,205

1	2	3	4	5
		cu dim.3,5 x 2.13 (h) m.Portita cu dim.1,0 x1.8 (h) m din profil 50 x 50 x 2,5 mm, 20 x 20 x2 mm) conform desenelor tehnice		
14	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	6,200
		2. Acces in cimitir (Centru)		
15	CL08A	Elemente metalice gata confectionate,(Poarta cu dim.3.0 x 1,5 (h) m din proffil 30 x 30 x 2,5 mm,) conform desenelor tehnice	t	0,068
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,800
17	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat peste canal , placa cu dim.2,0 x 4,0 m si gr.12 cm	buc	1,000