

IPLT "Principesa Natalia Dadiani" or.Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatii interioare

Valoarea de deviz 739.896,467 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Hol etaj 2 Capitolulu 1.1.1. Tavan 1.1. .				
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	58,300	202,130 103,400	11.784,168 6.028,220
		Total . Inclusiv salariu				11.784,168 6.028,220
		1.2. Pereti				
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	65,400	11,750 11,750	768,450 768,450
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,500	3,610 1,410	124,545 48,645
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,500	75,852 57,340	2.616,883 1.978,230
5		Cornier de protectie colt pentru finisari	m	11,500	11,000 0,000	126,500 0,000
6	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat	m2	32,740	259,410	8.493,084

1	2	3	4	5	6	7
		de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie			92,402	3.025,249
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,240	3,610 1,410	242,727 94,799
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,240	30,091 25,850	2.023,352 1.738,154
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,240	3,610 1,410	242,727 94,799
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,240	38,110 25,850	2.562,515 1.738,154
11	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,750	60,423 3,303	105,741 5,781
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	15,500	71,140 47,000	1.102,670 728,500
		Total Pereti Inclusiv salariu				18.409,194 10.220,761
		1.3. Pardosea				
13	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	41,000	23,030 21,620	944,230 886,420
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	41,000	13,055 6,580	535,255 269,780
15	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	50,200	221,163 58,280	11.102,391 2.925,656
		Total Pardosea Inclusiv salariu				12.581,876 4.081,856
		1.4. Alte lucrari				

1	2	3	4	5	6	7
16	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	6,000	11,750 11,750	70,500 70,500
17	CD05D	Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m	m3	1,800	1.471,827 188,000	2.649,289 338,400
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,000	105,064 79,900	630,384 479,400
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	3,610 1,410	21,660 8,460
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	6,000	75,852 57,340	455,112 344,040
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	6,000	20,400 9,400	122,400 56,400
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	3,610 1,410	21,660 8,460
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,000	30,091 25,850	180,548 155,100
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,000	3,610 1,410	21,660 8,460
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,000	38,110 25,850	228,660 155,100
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				4.401,873 1.624,320
		1.5. Capitolul 1.2. Casa scarii 1				

1	2	3	4	5	6	7
		Pardosea si scari				
26	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	31,100	33,999 7,050	1.057,357 219,255
27	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	34,250	12,081 11,751	413,769 402,461
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,350	3,611 1,411	105,973 41,407
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	13,750	902,349 181,184	12.407,302 2.491,282
30	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	15,600	321,804 136,300	5.020,138 2.126,280
31	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	28,600	23,868 12,220	682,619 349,492
		Total Capitolul 1.2. Casa scarii 1 Pardosea si scari Inclusiv salariu				19.687,158 5.630,177
		1.6. Pereti si glafuri				
32	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,900	75,528 75,200	521,146 518,880
33	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	57,200	39,578 35,250	2.263,872 2.016,300
34	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	131,200	12,910 12,690	1.693,792 1.664,928
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,100	3,610 1,410	498,541 194,721
36	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	6,900	43,292 31,020	298,717 214,038

1	2	3	4	5	6	7
37	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	131,200	105,064 79,900	13.784,410 10.482,880
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,100	3,610 1,410	498,541 194,721
39	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,500	116,495 46,561	174,743 69,842
40	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	138,100	75,852 57,340	10.475,172 7.918,654
41	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-138,100	14,987 11,280	-2.069,707 -1.557,768
42		Cornier de protectie colt pentru finisari	m	28,500	11,000 0,000	313,500 0,000
43	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	40,820	70,937 18,800	2.895,641 767,416
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,100	3,610 1,410	498,541 194,721
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	138,100	30,092 25,850	4.155,649 3.569,885
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	138,100	3,610 1,410	498,541 194,721
47	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	138,100	38,110 25,850	5.262,991 3.569,885

1	2	3	4	5	6	7
48	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	3,500	60,410 3,290	211,435 11,515
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				41.975,525 30.025,339
		1.7. Tavan si scari				
49	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	21,100	12,910 12,690	272,401 267,759
50	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	11,100	544,516 194,766	6.044,127 2.161,906
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,100	3,610 1,410	76,171 29,751
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	21,100	20,400 9,400	430,440 198,340
53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	21,100	90,499 71,910	1.909,521 1.517,301
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,200	3,610 1,410	116,242 45,402
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	32,200	30,091 25,850	968,946 832,370
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,200	3,610 1,410	116,242 45,402
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,200	38,110 25,850	1.227,142 832,370
58	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,840	60,435 3,301	50,765 2,773
		Total Tavan si scari Inclusiv salariu				11.211,997 5.933,374

1	2	3	4	5	6	7
		1.8. Retele electrice				
59	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,400	26,800 23,500	117,920 103,400
60	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,400	18,091 11,280	79,600 49,632
61	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	7,050 7,050	14,100 14,100
62	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	8,570 7,050	17,140 14,100
63	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata	m	10,300	98,053 64,860	1.009,949 668,058
64	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,063	1.045,175 342,429	65,846 21,573
65	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	22,500	11,203 7,050	252,070 158,625
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				1.556,625 1.029,488
		1.9. Capitolul 1.3. Incapere Nr.1 (Etaj 1) Pardosea				
66	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	2,700	34,878 7,050	94,170 19,035
		Total Capitolul 1.3. Incapere Nr.1				94,170

1	2	3	4	5	6	7
		(Etaj 1) Pardosea Inclusiv salariu				19,035
		1.10. Pereti si glafuri				
67	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,200	12,910 12,690	196,232 192,888
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,200	13,055 6,580	198,436 100,016
69	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	15,200	105,065 79,900	1.596,986 1.214,480
70	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,200	3,610 1,410	54,872 21,432
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	6,900	237,455 77,550	1.638,437 535,095
72	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,300	75,853 57,340	629,583 475,922
73		Cornier de protectie colt pentru finisari	m	5,250	11,000 0,000	57,750 0,000
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,300	3,610 1,410	29,963 11,703
75	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,300	30,091 25,850	249,755 214,555
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,300	3,610 1,410	29,963 11,703
77	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,300	38,110 25,850	316,313 214,555

1	2	3	4	5	6	7
78	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	0,220	60,223 3,205	13,249 0,705
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				5.011,539 2.993,054
		1.11. Tavan				
79	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	2,700	12,910 12,690	34,857 34,263
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,700	13,058 6,580	35,256 17,766
81	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	2,700	90,499 71,910	244,348 194,157
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,700	20,400 9,400	55,080 25,380
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,700	3,610 1,410	9,747 3,807
84	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,700	30,094 25,850	81,253 69,795
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,700	3,610 1,410	9,747 3,807
86	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,700	38,110 25,850	102,897 69,795
		Total Tavan Inclusiv salariu				573,185 418,770
		1.12. Retele electrice				
87	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,400	26,800 23,500	37,520 32,900

1	2	3	4	5	6	7
88	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,400	18,143 11,280	25,400 15,792
89	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	7,050 7,050	7,050 7,050
90	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	8,570 7,050	8,570 7,050
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				78,540 62,792
		1.13. Capitolul 1.4. Hol etaj 1 Pardosea				
91	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	46,800	34,025 7,050	1.592,378 329,940
		Total Capitolul 1.4. Hol etaj 1 Pardosea Inclusiv salariu				1.592,378 329,940
		1.14. Pereti si glafuri				
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	214,700	12,910 12,690	2.771,777 2.724,543
93	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	64,400	12,910 12,690	831,404 817,236
94	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	64,400	13,055 6,580	840,742 423,752
95	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	64,400	105,064 79,900	6.766,126 5.145,560
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,800	3,610 1,410	93,138 36,378
97	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	25,800	90,499 71,910	2.334,868 1.855,278

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
98	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-25,800	14,987 11,280	-386,660 -291,024
99		Cornier de protectie colt pentru finisari	m	15,800	11,000 0,000	173,800 0,000
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	214,700	3,610 1,410	775,067 302,727
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	109,600	30,092 25,850	3.298,048 2.833,160
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	109,600	3,610 1,410	395,656 154,536
103	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	109,600	237,463 77,550	26.025,894 8.499,480
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	105,100	30,092 25,850	3.162,625 2.716,835
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	105,100	3,610 1,410	379,411 148,191
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	105,100	38,110 25,850	4.005,361 2.716,835
107	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	2,730	60,416 3,288	164,937 8,977
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				51.632,194 28.092,464
		1.15. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	46,800	12,910 12,690	604,188 593,892
109	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,000	12,910 12,690	180,740 177,660
110	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,000	13,055 6,580	182,770 92,120
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,000	90,499 71,910	1.266,986 1.006,740
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,000	20,400 9,400	285,600 131,600
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,800	3,610 1,410	168,948 65,988
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,800	38,110 25,850	1.783,548 1.209,780
		Total Tavan Inclusiv salariu				4.472,780 3.277,780
		1.16. Retele electrice				
115	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,000	26,800 23,500	160,800 141,000
116	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,000	18,100 11,280	108,600 67,680
117	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,000	7,050 7,050	28,200 28,200
118	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	4,000	8,570	34,280

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			7,050	28,200
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				331,880 265,080
		1.17. Timplarii				
119	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,800	19,740 19,740	272,412 272,412
120	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	13,800	1.288,225 32,900	17.777,505 454,020
		Total Timplarii Inclusiv salariu				18.049,917 726,432
		1.18. Alte lucrari				
121	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc	2,000	11,280 11,280	22,560 22,560
122	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	2,000	5.208,660 197,400	10.417,320 394,800
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				10.439,880 417,360
		1.19. Capitolul 1.5. WC Nr.1 (Etaj 1) Pereti si glafuri				
123	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,450	187,462 185,702	84,358 83,566
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,450	13,069 6,580	5,881 2,961
125	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	0,450	237,553 77,498	106,899 34,874

1	2	3	4	5	6	7
126	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,600	12,910 12,690	395,046 388,314
127	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,600	13,055 6,580	399,483 201,348
128	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	30,600	75,852 57,340	2.321,071 1.754,604
129		Cornier de protectie colt pentru finisari	m	9,700	11,000 0,000	106,700 0,000
130	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,600	3,610 1,410	110,466 43,146
131	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,600	30,092 25,850	920,812 791,010
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,600	3,610 1,410	110,466 43,146
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,600	38,110 25,850	1.166,166 791,010
134	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,800	60,410 3,290	48,328 2,632
135	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	125,100 23,500	250,200 47,000
		Total Capitolul 1.5. WC Nr.1 (Etaj 1) Pereti si glafuri Inclusiv salariu				6.025,876 4.183,611
		1.20. Pardosea				
136	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	14,600	34,220 7,050	499,614 102,930
137	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din	m2	8,300	37,760	313,408

1	2	3	4	5	6	7
		placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc			36,660	304,278
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	8,300	13,056 6,580	108,364 54,614
139	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,300	65,635 32,900	544,768 273,070
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,300	3,610 1,410	29,963 11,703
141	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	8,300	221,155 58,280	1.835,585 483,724
		Total Pardosea Inclusiv salariu				3.331,702 1.230,319
		1.21. Tavan				
142	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,600	12,910 12,690	188,486 185,274
143	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,600	13,055 6,580	190,603 96,068
144	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,600	20,400 9,400	297,840 137,240
145	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,600	90,499 71,910	1.321,283 1.049,886
146	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600	3,610 1,410	52,706 20,586
147	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,600	30,092 25,850	439,348 377,410
148	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	14,600	3,610	52,706

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,410	20,586
149	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600	38,110 25,850	556,406 377,410
		Total Tavan Inclusiv salariu				3.099,378 2.264,460
		1.22. Timplarii				
150	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,600	19,740 19,740	71,064 71,064
151	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	2,000	1.288,225 32,900	2.576,450 65,800
152	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,600	1.599,660 38,070	2.559,456 60,912
153	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa	m2	9,240	1.254,723 62,509	11.593,643 577,583
		Total Timplarii Inclusiv salariu				16.800,613 775,359
		1.23. Alte lucrari				
154	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	5,000	39,260 17,860	196,300 89,300
155	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	11,750 11,750	11,750 11,750

1	2	3	4	5	6	7
156	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	135,288 11,750	135,288 11,750
157	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,000	28,640 27,260	28,640 27,260
158	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	27,070 10,340	54,140 20,680
159	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	27,528 11,750	55,056 23,500
160	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	5,000	42,550 21,150	212,750 105,750
161	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	47,880 15,040	47,880 15,040
162	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	27,070 10,340	27,070 10,340
163	IC40F	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	1,000	42,550 21,150	42,550 21,150
164	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,450	12,987 12,742	5,844 5,734
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,450	13,069 6,580	5,881 2,961
166	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	0,450	30,124 25,902	13,556 11,656

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,450	3,578 1,358	1,610 0,611
168	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,450	38,169 25,902	17,176 11,656
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				855,491 369,138
		1.24. Capitolul 1.6. WC Nr.2 (Etaj 1) Pardosea				
169	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	14,600	34,220 7,050	499,614 102,930
		Total Capitolul 1.6. WC Nr.2 (Etaj 1) Pardosea Inclusiv salariu				499,614 102,930
		1.25. Tavan				
170	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea peste 4 m: tavane cu izolatie	m2	1,000	299,819 136,864	299,819 136,864
171	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,600	12,910 12,690	188,486 185,274
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600	3,610 1,410	52,706 20,586
173	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,600	90,499 71,910	1.321,283 1.049,886
174	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,600	30,092 25,850	439,348 377,410

1	2	3	4	5	6	7
175	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600	3,610 1,410	52,706 20,586
176	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600	38,110 25,850	556,406 377,410
		Total Tavan Inclusiv salariu				2.910,754 2.168,016
		1.26. Pereti si glafuri				
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,400	3,610 1,410	106,134 41,454
178	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,400	38,110 25,850	1.120,434 759,990
179	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,760	60,383 3,278	45,891 2,491
180	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	125,100 23,500	125,100 23,500
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				1.397,559 827,435
		1.27. Timplarii				
181	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,850	19,765 19,765	36,566 36,566
182	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	1,250	1.288,151 32,862	1.610,189 41,078
183	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,600	1.599,660 38,070	2.559,456 60,912

1	2	3	4	5	6	7
184	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa	m2	5,040	1.270,390 74,258	6.402,765 374,261
		Total Timplarii Inclusiv salariu				10.608,976 512,817
		1.28. Alte lucrari				
185	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	7,600	11,203 7,050	85,146 53,580
186	IC40E	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	4,000	39,260 17,860	157,040 71,440
187	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	0,450	12,987 12,742	5,844 5,734
188	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	0,450	13,069 6,580	5,881 2,961
189	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,450	30,124 25,902	13,556 11,656
190	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,450	3,578 1,358	1,610 0,611
191	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,450	38,169 25,902	17,176 11,656
192	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	11,750 11,750	11,750 11,750
193	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	135,288 11,750	135,288 11,750

1	2	3	4	5	6	7
194	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,000	28,640 27,260	28,640 27,260
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	27,070 10,340	54,140 20,680
196	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,000	27,528 11,750	55,056 23,500
197	IC40E	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	5,000	39,260 17,860	196,300 89,300
198	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	47,880 15,040	47,880 15,040
199	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	1,000	27,070 10,340	27,070 10,340
200	IC40F	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton	buc	1,000	42,550 21,150	42,550 21,150
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				884,927 388,408
		1.29. Capitolul 1.7. Incapere Nr.2 (Etaj 1) Pereti si glafuri				
201	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,000	12,910 12,690	219,470 215,730
202	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,000	13,055 6,580	221,935 111,860
203	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la	m2	17,000	237,459	4.036,810

1	2	3	4	5	6	7
		pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			77,550	1.318,350
204	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,800	3,610 1,410	60,648 23,688
205	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,800	38,110 25,850	640,248 434,280
206	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,440	60,457 3,311	26,601 1,457
		Total Capitolul 1.7. Incapere Nr.2 (Etaj 1) Pereti si glafuri Inclusiv salariu				5.205,712 2.105,365
		1.30. Tavan				
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	3,610 1,410	25,270 9,870
208	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000	38,110 25,850	266,770 180,950
		Total Tavan Inclusiv salariu				292,040 190,820
		1.31. Retele electrice				
209	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,800	26,800 23,500	48,240 42,300
210	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,800	18,111 11,280	32,600 20,304
211	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	7,050 7,050	7,050 7,050
212	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	1,000	8,570	8,570

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			7,050	7,050
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				96,460 76,704
		1.32. Capitolul 1.8. Casa scarii 2 Pardosea si scari				
213	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	18,500	34,119 7,050	631,205 130,425
214	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,100	37,760 36,660	117,056 113,646
215	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,200	12,080 11,750	292,336 284,350
216	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,100	74,837 39,480	231,995 122,388
217	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,750	3,611 1,411	71,317 27,871
218	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	13,750	902,349 181,184	12.407,302 2.491,282
219	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,000	321,804 136,300	1.930,824 817,800
220	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	28,600	23,868 12,220	682,619 349,492
		Total Capitolul 1.8. Casa scarii 2 Pardosea si scari Inclusiv salariu				16.364,654 4.337,254
		1.33. Pereti si glafuri				
221	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile	m2	57,200	39,578 35,250	2.263,872 2.016,300

1	2	3	4	5	6	7
		din PFL sau plasa de protectie				
222	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	106,300	12,910 12,690	1.372,333 1.348,947
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,300	3,610 1,410	383,743 149,883
224	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	106,300	105,064 79,900	11.168,290 8.493,370
225	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,300	3,610 1,410	383,743 149,883
226	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	1,500	116,495 46,561	174,743 69,842
227	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	106,300	75,852 57,340	8.063,079 6.095,242
228	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-106,300	14,987 11,280	-1.593,125 -1.199,064
229		Cornier de protectie colt pentru finisari	m	28,500	11,000 0,000	313,500 0,000
230	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	24,200	70,936 18,800	1.716,662 454,960
231	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	106,300	3,610 1,410	383,743 149,883
232	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	106,300	30,092 25,850	3.198,731 2.747,855
233	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	106,300	3,610	383,743

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,410	149,883
234	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	106,300	38,110 25,850	4.051,093 2.747,855
235	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroflug, etc.	kg	3,000	60,410 3,290	181,230 9,870
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				32.445,380 23.384,709
		1.34. Tavan si scari				
236	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	16,100	12,910 12,690	207,851 204,309
237	CF59J	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri	m2	5,500	544,513 194,768	2.994,819 1.071,224
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,100	3,610 1,410	58,121 22,701
239	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,100	20,400 9,400	328,440 151,340
240	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	16,100	90,499 71,910	1.457,037 1.157,751
241	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600	3,610 1,410	77,976 30,456
242	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,600	30,092 25,850	649,988 558,360
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,600	3,610 1,410	77,976 30,456
244	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	21,600	38,110 25,850	823,176 558,360

1	2	3	4	5	6	7
		manual				
245	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,560	60,373 3,273	33,809 1,833
		Total Tavan si scari Inclusiv salariu				6.709,193 3.786,790
		1.35. Alte lucrari				
246	RpCL02C	Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata	m	9,100	98,055 64,860	892,303 590,226
247	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,056	1.045,071 342,429	58,524 19,176
248	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	5,000	0,563 0,545	2,816 2,726
249	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	5,000	84,061 5,640	420,305 28,200
250	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,005	1.039,400 338,400	5,197 1,692
251	RpIF12A	Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei	m	2,400	11,206 7,050	26,894 16,920
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1.406,039 658,940
		1.36. Capitolul 1.9. Incapere Nr.2 (Etaj 2) Pardosea				
252	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport	m2	7,000	23,030	161,210

1	2	3	4	5	6	7
		textil, mocheta, etc			21,620	151,340
253	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,000	13,055 6,580	91,385 46,060
254	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	7,000	221,162 58,280	1.548,134 407,960
255	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv	m	9,400	70,934 18,800	666,782 176,720
		Total Capitolul 1.9. Incapere Nr.2 (Etaj 2) Pardosea Inclusiv salariu				2.467,511 782,080
		1.37. Pereti si glafuri				
256	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	17,000	12,910 12,690	219,470 215,730
257	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,000	13,055 6,580	221,935 111,860
258	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	17,000	237,459 77,550	4.036,810 1.318,350
259	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,300	3,610 1,410	76,893 30,033
260	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,300	38,110 25,850	811,743 550,605
261	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,550	60,453 3,333	33,249 1,833
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				5.400,100 2.228,411
		1.38. Tavan				
262	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,000	3,610	25,270

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,410	9,870
263	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000	38,110 25,850	266,770 180,950
264	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,200	60,410 3,290	12,082 0,658
		Total Tavan Inclusiv salariu				304,122 191,478
		1.39. Retele electrice				
265	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,800	26,800 23,500	48,240 42,300
266	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,800	18,111 11,280	32,600 20,304
267	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	7,050 7,050	7,050 7,050
268	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	1,000	8,570 7,050	8,570 7,050
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				96,460 76,704
		1.40. Capitolul 1.10. Hol Etaj 2 Pardosea				
269	RpCE29A	Película din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	50,700	34,003 7,050	1.723,958 357,435
		Total Capitolul 1.10. Hol Etaj 2 Pardosea Inclusiv salariu				1.723,958 357,435
		1.41. Pereti si glafuri				
270	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	231,300	12,910 12,690	2.986,083 2.935,197

1	2	3	4	5	6	7
271	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	69,400	12,910 12,690	895,954 880,686
272	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	69,400	13,055 6,580	906,017 456,652
273	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	69,400	105,064 79,900	7.291,446 5.545,060
274	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,800	3,610 1,410	100,358 39,198
275	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	27,800	75,852 57,340	2.108,686 1.594,052
276	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	-27,800	14,987 11,280	-416,634 -313,584
277		Cornier de protectie colt pentru finisari	m	15,800	11,000 0,000	173,800 0,000
278	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	231,300	3,610 1,410	834,993 326,133
279	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,400	30,092 25,850	3.382,288 2.905,540
280	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,400	3,610 1,410	405,764 158,484
281	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	112,400	237,462 77,550	26.690,721 8.716,620
282	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	118,900	30,092	3.577,895

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			25,850	3.073,565
283	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	118,900	3,610 1,410	429,229 167,649
284	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,900	38,110 25,850	4.531,279 3.073,565
285	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	3,080	60,423 3,296	186,104 10,152
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				54.083,983 29.568,969
		1.42. Tavan				
286	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	50,700	12,910 12,690	654,537 643,383
287	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	15,200	12,910 12,690	196,232 192,888
288	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	15,200	13,055 6,580	198,436 100,016
289	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,200	90,499 71,910	1.375,580 1.093,032
290	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,200	20,400 9,400	310,080 142,880
291	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	50,700	3,610 1,410	183,027 71,487
292	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	50,700	38,110 25,850	1.932,177 1.310,595
		Total Tavan				4.850,069

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				3.554,281
		1.43. Retele electrice				
293	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	4,950	26,802 23,500	132,671 116,325
294	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,950	18,080 11,280	89,494 55,836
295	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,000	7,050 7,050	21,150 21,150
296	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,000	8,570 7,050	25,710 21,150
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				269,025 214,461
		1.44. Timplarii				
297	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	14,930	19,738 19,738	294,690 294,690
298	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	14,930	1.288,234 32,900	19.233,327 491,197
		Total Timplarii Inclusiv salariu				19.528,017 785,887
		1.45. Alte lucrari				
299	RpSD16B	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama	buc	2,000	11,280 11,280	22,560 22,560
300	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	2,000	5.208,660 197,400	10.417,320 394,800
		Total Alte lucrari				10.439,880

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				417,360
		1.46. Capitolul 1.11. WC Nr.2 (Etaj 2) Pardosea				
301	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	14,600	34,220 7,050	499,614 102,930
		Total Capitolul 1.11. WC Nr.2 (Etaj 2) Pardosea Inclusiv salariu				499,614 102,930
		1.47. Tavan				
302	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,600	12,910 12,690	188,486 185,274
303	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,600	13,055 6,580	190,603 96,068
304	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,600	20,400 9,400	297,840 137,240
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600	3,610 1,410	52,706 20,586
306	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,600	30,092 25,850	439,348 377,410
307	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,600	3,610 1,410	52,706 20,586
308	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600	38,110 25,850	556,406 377,410
309	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,380	60,518 3,339	22,997 1,269
		Total Tavan Inclusiv salariu				1.801,092 1.215,843
		1.48. Pereti si glafuri				
310	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,800	3,610	118,408

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,410	46,248
311	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,800	38,110 25,850	1.250,008 847,880
312	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,850	60,438 3,318	51,372 2,820
313	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	125,100 23,500	125,100 23,500
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				1.544,888 920,448
		1.49. Timplarii				
314	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,080	19,749 19,749	41,078 41,078
315	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	2,080	1.288,155 32,900	2.679,363 68,432
316	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din foi de usa	m2	5,040	1.270,390 74,258	6.402,765 374,261
		Total Timplarii Inclusiv salariu				9.123,206 483,771
		1.50. Alte lucrari				
317	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	26,320 26,320	26,320 26,320
318	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	135,288 11,750	135,288 11,750
319	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,000	28,640 27,260	28,640 27,260
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				190,248 65,330

1	2	3	4	5	6	7
		1.51. Capitolul 1.12. WC Nr.1 (Etaj 2) Pereti si glafuri				
320	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	3,300	12,910 12,690	42,603 41,877
321	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	3,300	25,708 2,122	84,837 7,003
322	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	3,300	13,053 6,580	43,074 21,714
323	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,300	105,060 79,900	346,698 263,670
324	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	3,300	237,481 77,550	783,688 255,915
325	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	32,800	3,610 1,410	118,408 46,248
326	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	32,800	38,110 25,850	1.250,008 847,880
327	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,850	60,438 3,318	51,372 2,820
328	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	2,000	125,100 23,500	250,200 47,000
		Total Capitolul 1.12. WC Nr.1 (Etaj 2) Pereti si glafuri Inclusiv salariu				2.970,888 1.534,127
		1.52. Tavan				
329	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	14,600	3,610	52,706

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,410	20,586
330	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,600	38,110 25,850	556,406 377,410
331	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidroful, etc.	kg	0,380	60,518 3,339	22,997 1,269
		Total Tavan Inclusiv salariu				632,109 399,265
		1.53. Timplarii				
332	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,080	19,749 19,749	41,078 41,078
333	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	2,080	1.288,155 32,900	2.679,363 68,432
334	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa	m2	5,040	1.270,390 74,258	6.402,765 374,261
		Total Timplarii Inclusiv salariu				9.123,206 483,771
		1.54. Retele electrice				
335	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3,200	26,800 23,500	85,760 75,200
336	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3,200	18,125 11,280	58,000 36,096
337	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2,000	7,050 7,050	14,100 14,100
338	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	2,000	8,570 7,050	17,140 14,100

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				175,000 139,496
		1.55. Alte lucrari				
339	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	26,320 26,320	26,320 26,320
340	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,000	135,288 11,750	135,288 11,750
341	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	1,000	28,640 27,260	28,640 27,260
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				190,248 65,330
		1.56. Capitolul 1.13. Incapere Nr.1 (Etaj 2) Pardosea				
342	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2	19,300	11,000 10,340	212,300 199,562
343	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	19,300	13,055 6,580	251,954 126,994
344	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,300	65,629 32,900	1.266,632 634,970
345	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,300	3,610 1,410	69,673 27,213
346	CG47B	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm	m2	19,300	221,165 58,280	4.268,489 1.124,804
347	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	16,100	75,638 23,500	1.217,764 378,350
		Total Capitolul 1.13. Incapere Nr.1 (Etaj 2) Pardosea Inclusiv salariu				7.286,812 2.491,893
		1.57. Pereti si glafuri				
348	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	54,500	3,610	196,745

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,410	76,845
349	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,500	38,110 25,850	2.076,995 1.408,825
350	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	1,410	60,412 3,300	85,181 4,653
351	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie	buc	1,000	125,100 23,500	125,100 23,500
		Total Pereti si glafuri Inclusiv salariu				2.484,021 1.513,823
		1.58. Tavan				
352	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,300	3,610 1,410	69,673 27,213
353	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,300	38,110 25,850	735,523 498,905
354	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulug, etc.	kg	0,500	60,410 3,290	30,205 1,645
		Total Tavan Inclusiv salariu				835,401 527,763
		1.59. Retele electrice				
355	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	1,700	26,800 23,500	45,560 39,950
356	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	1,700	18,111 11,280	30,789 19,176
357	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	7,050 7,050	7,050 7,050
358	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu	buc	1,000	8,570	8,570

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari			7,050	7,050
		Total Rețele electrice Inclusiv salariu				91,969 73,226
		1.60. Alte lucrari				
359	RpIC37B	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2"	buc	2,000	6,067 3,290	12,134 6,580
360		Rezba stalinaea 1"	buc	2,000	15,000 0,000	30,000 0,000
361	RpIC31A	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1"	buc	2,000	48,576 28,670	97,152 57,340
362	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv	buc	1,000	866,680 94,000	866,680 94,000
363	23336	Kit montaj radiator 1x3/4	buc	1,000	57,000 0,000	57,000 0,000
364	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	126,200 4,700	126,200 4,700
365	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	28,850 7,050	57,700 14,100
366	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	99,352 8,460	198,704 16,920
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				1.445,570 193,640
		1.61. Deseuri				
367	TrB01A2-4	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m	t	28,060	57,340 57,340	1.608,951 1.608,951
368	TrI1AA02 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	28,060	21,150 21,150	593,469 593,469
369	TsI50B5	Transportarea pamintului cu	t	28,060	51,597	1.447,800

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 15 km			0,000	0,000
		Total Deseuri Inclusiv salariu				3.650,220 2.202,420
		1.62. Capitolul 2. Lucrari de electromontare Hol principal				
370	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	5,000	14,100 14,100	70,500 70,500
371	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,120	33.302,333 12.737,000	3.996,280 1.528,440
372	002	Коробка ответвительная	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
373	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1.858,800 1.513,400	37,176 30,268
374	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,590	2.471,892 582,800	1.458,416 343,852
375	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x1.5mm2	m	30,000	14,200 0,000	426,000 0,000
376	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x2.5mm2	m	30,000	18,200 0,000	546,000 0,000
377	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,590	3.654,622 1.118,600	2.156,227 659,974
		Total Capitolul 2. Lucrari de electromontare Hol principal Inclusiv salariu				8.690,599 2.633,034
		1.63. Casa scarii 1				
378	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	3,000	14,100 14,100	42,300 42,300
379	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare	buc	2,000	2,820 2,820	5,640 5,640

1	2	3	4	5	6	7
		(intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
380	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	33.134,650 12.737,000	662,693 254,740
381	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1.858,800 1.513,400	37,176 30,268
382	0001	Коробка для установки выключю и розеток У-196	buc	2,000	7,000 0,000	14,000 0,000
383	002	Коробка ответвительная	buc	1,000	11,000 0,000	11,000 0,000
384	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100	2.472,170 582,800	247,217 58,280
385	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x1.5mm2	m	10,000	14,200 0,000	142,000 0,000
386	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	3.654,500 1.118,600	365,450 111,860
		Total Casa scarii 1 Inclusiv salariu				1.527,476 503,088
		1.64. Incapere Nr.1 (Etaj 1)				
387	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	14,100 14,100	14,100 14,100
388	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,820 2,820	2,820 2,820
389	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,010	34.102,400 12.737,000	341,024 127,370

1	2	3	4	5	6	7
390	08-03-591-2	Interrupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1.819,400 1.513,400	18,194 15,134
391	0001	Коробка для установки выключю и розеток У-196	buc	1,000	7,000 0,000	7,000 0,000
392	002	Коробка ответвительная	buc	1,000	11,000 0,000	11,000 0,000
393	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,025	2.478,280 582,800	61,957 14,570
394	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x1.5mm2	m	2,500	14,200 0,000	35,500 0,000
395	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,250	3.656,076 1.118,600	914,019 279,650
		Total Incapere Nr.1 (Etaj 1) Inclusiv salariu				1.405,614 453,644
		1.65. Hol Etaj 1				
396	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	11,000	14,100 14,100	155,100 155,100
397	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (interrupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	2,820 2,820	11,280 11,280
398	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,110	33.405,555 12.737,000	3.674,611 1.401,070
399	08-03-591-5	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,030	1.873,867 1.541,600	56,216 46,248
400	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4.659,800 3.576,700	46,598 35,767
401	0001	Коробка для установки выключю и розеток У-196	buc	4,000	7,000 0,000	28,000 0,000
402	002	Коробка ответвительная	buc	2,000	11,000 0,000	22,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
403	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,800	2.472,059 582,800	1.977,647 466,240
404	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x1.5mm2	m	10,000	14,200 0,000	142,000 0,000
405	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x2.5mm2	m	15,000	18,200 0,000	273,000 0,000
406	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,800	3.654,500 1.118,600	2.923,600 894,880
		Total Hol Etaj 1 Inclusiv salariu				9.310,052 3.010,585
		1.66. WC Etaj Nr.1 (Etaj 1)				
407	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	14,100 14,100	28,200 28,200
408	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	33.134,650 12.737,000	662,693 254,740
409	002	Коробка ответвительная	buc	1,000	11,000 0,000	11,000 0,000
410	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100	2.472,170 582,800	247,217 58,280
411	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x1.5mm2	m	10,000	14,200 0,000	142,000 0,000
412	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	3.654,500 1.118,600	365,450 111,860
		Total WC Etaj Nr.1 (Etaj 1) Inclusiv salariu				1.456,560 453,080
		1.67. WC Etaj Nr.1 (Etaj 1)				
413	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	14,100 14,100	28,200 28,200

1	2	3	4	5	6	7
414	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	33.134,650 12.737,000	662,693 254,740
415	002	Коробка ответвительная	buc	1,000	11,000 0,000	11,000 0,000
416	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100	2.472,170 582,800	247,217 58,280
417	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x1.5mm2	m	10,000	14,200 0,000	142,000 0,000
418	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,100	3.654,500 1.118,600	365,450 111,860
		Total WC Etaj Nr.1 (Etaj 1) Inclusiv salariu				1.456,560 453,080
		1.68. Incapere Nr.2 (Etaj 1)				
419	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,820 2,820	2,820 2,820
420	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1.819,400 1.513,400	18,194 15,134
421	0001	Коробка для установки выключю и розеток У-196	buc	1,000	7,000 0,000	7,000 0,000
422	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,045	2.477,067 582,800	111,468 26,226
423	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x1.5mm2	m	4,500	14,200 0,000	63,900 0,000
424	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,045	3.655,022 1.118,600	164,476 50,337
		Total Incapere Nr.2 (Etaj 1) Inclusiv salariu				367,858 94,517
		1.69. Casa scarii 2				

1	2	3	4	5	6	7
425	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	14,100 14,100	28,200 28,200
426	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	33.134,650 12.737,000	662,693 254,740
427	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1.858,800 1.513,400	37,176 30,268
428	0001	Коробка для установки выключю и розеток У-196	buc	2,000	7,000 0,000	14,000 0,000
429	002	Коробка ответвительная	buc	1,000	11,000 0,000	11,000 0,000
430	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,100	2.472,170 582,800	247,217 58,280
431	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x1.5mm2	m	10,000	14,200 0,000	142,000 0,000
432	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,120	3.653,158 1.118,600	438,379 134,232
		Total Casa scarii 2 Inclusiv salariu				1.580,665 505,720
		1.70. Incapere Nr.2 (Etaj 2)				
433	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	14,100 14,100	14,100 14,100
434	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,820 2,820	2,820 2,820
435	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	33.134,650 12.737,000	662,693 254,740

1	2	3	4	5	6	7
436	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1.819,400 1.513,400	18,194 15,134
437	0001	Коробка для установки выключю и розеток У-196	buc	1,000	7,000 0,000	7,000 0,000
438	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,120	2.473,058 582,800	296,767 69,936
439	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x1.5mm2	m	12,000	14,200 0,000	170,400 0,000
440	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,120	3.653,158 1.118,600	438,379 134,232
		Total Incapere Nr.2 (Etaj 2) Inclusiv salariu				1.610,353 490,962
		1.71. Hol Etaj 2				
441	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	8,000	14,100 14,100	112,800 112,800
442	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,000	2,820 2,820	8,460 8,460
443	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
444	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	1.858,800 1.513,400	37,176 30,268
445	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1.847,600 1.541,600	18,476 15,416
446	0001	Коробка для установки выключю и розеток У-196	buc	3,000	7,000 0,000	21,000 0,000
447	002	Коробка ответвительная	buc	2,000	11,000 0,000	22,000 0,000
448	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,500	2.471,948 582,800	1.235,974 291,400

1	2	3	4	5	6	7
449	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x1.5mm2	m	50,000	14,200 0,000	710,000 0,000
450	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,500	3.654,500 1.118,600	1.827,250 559,300
		Total Hol Etaj 2 Inclusiv salariu				3.993,136 1.017,644
		1.72. WC Nr.2 (Etaj 2)				
451	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	14,100 14,100	28,200 28,200
452	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	33.134,650 12.737,000	662,693 254,740
453	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1.819,400 1.513,400	18,194 15,134
454	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,120	2.473,058 582,800	296,767 69,936
455	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x1.5mm2	m	12,000	14,200 0,000	170,400 0,000
456	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,120	3.653,158 1.118,600	438,379 134,232
		Total WC Nr.2 (Etaj 2) Inclusiv salariu				1.614,633 502,242
		1.73. WC Nr.1 (Etaj 2)				
457	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	2,000	14,100 14,100	28,200 28,200
458	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare	buc	2,000	2,820 2,820	5,640 5,640

1	2	3	4	5	6	7
		de la distanta)				
459	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,020	33.134,650 12.737,000	662,693 254,740
460	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1.847,600 1.541,600	18,476 15,416
461	08-03-591-10	Priza de fisa semietansata si etansata	100 buc	0,010	4.659,800 3.576,700	46,598 35,767
462	0001	Коробка для установки выключю и розеток У-196	buc	2,000	7,000 0,000	14,000 0,000
463	002	Коробка ответвительная	buc	1,000	11,000 0,000	11,000 0,000
464	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,170	2.470,447 582,800	419,976 99,076
465	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x1.5mm2	m	12,000	14,200 0,000	170,400 0,000
466	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x2.5mm2	m	5,000	18,200 0,000	91,000 0,000
467	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,170	3.655,871 1.118,600	621,498 190,162
		Total WC Nr.1 (Etaj 2) Inclusiv salariu				2.089,481 629,001
		1.74. Incapere Nr.1 (Etaj 2)				
468	RpEF23B	Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	1,000	14,100 14,100	14,100 14,100
469	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,000	2,820 2,820	2,820 2,820
470	08-03-594-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de	100 buc	0,020	33.134,650 12.737,000	662,693 254,740

1	2	3	4	5	6	7
		iluminat, 2				
471	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,010	1.819,400 1.513,400	18,194 15,134
472	0001	Коробка для установки выключю и розеток У-196	buc	1,000	7,000 0,000	7,000 0,000
473	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,120	2.473,058 582,800	296,767 69,936
474	003	Cablu cu fire de cupru VVG A - LSLTx3x1.5mm2	m	12,000	14,200 0,000	170,400 0,000
475	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,120	3.653,158 1.118,600	438,379 134,232
		Total Incapere Nr.1 (Etaj 2) Inclusiv salariu				1.610,353 490,962
		Total Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Hol etaj 2 Capitolulu 1.1.1. Tavan Inclusiv salariu				500.740,204 210.367,018

		Total	lei	500.740,204
		Asisgurari sociale si medicale	24,00 %	50.488,084
		Cheltuieli de transport	3,00 %	8.231,279
		Total	100,00 +	559.459,567
		Cheltuieli de regie	7,00 %	39.162,170
		Total	100,00 +	598.621,737
		Beneficiu de deviz	3,00 %	17.958,652
		Total	100,00 +	616.580,389
		Tva	20,00 %	123.316,078
		Total deviz: Inclusiv salariu		739.896,467 260.855,102

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

