

**Complex Sportiv situate in or. Briceni,  
str. I. Turghenev, 16  
( Raport de expertiza nr. 09/11.2025)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Complex Sportiv situate in or. Briceni, str. I. Turghenev, 16  
( Raport de expertiza nr. 09/11.2025)**

Valoarea de deviz 354 648 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
1	RpCQ04H1	Inlocuirea pachetului de geam cu vitrare simpla, montate pe timplarie metalica, pentru cantitati sub 25 mp la un punct de lucru ( Ferestra - 970x1370 - 2 buc; Usa - 0,485x1135 - 1 buc. - cazangeria )	m2	3,76	326,36 78,52	1 227,11 295,25
2	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea expandata ignifuga, rezistenta la foc, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	60,00	1 099,99 156,09	65 999,40 9 365,40
3	RpCH31A	Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie	m2	500,00	71,07 70,95	35 535,00 35 475,00
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	10,50	39,73	417,18

1	2	3	4	5	6	7
		(usi)			39,73	417,18
5	RCsU02A	Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor ( resudarea si consolidarea ancadramentului la usa din teava d= 100*100*6,0 ) k = 3 la manopera	kg	60,27	86,46 22,70	5 210,66 1 368,39
6	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea expandata ignifuga, rezistenta la foc, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,06	1 100,67 156,17	66,04 9,37
7	CK56C	Instalarea elementelor cu protectia contra focului: usi metalice pline in doua canaturi ( Caracteristice generale : usi metalice antifoc, interior, cu rezistenta la foc de 60 minute; fabricata la uzina si ambalata in carton si pelicila; dimensiunile 800x2100h - 1 buc. 1400x2100h - 3 buc.; confectionata din tabla de otel zincat, grosime 0,7 mm; culoare RAL7035 sau RAL9006 sau RAL9002 sau RAL 9007; umplutura cu material izolant grosime usa - 50mm; ermetizata cu garnitura termospumata pe tot perimetrul; sens de deschidere reversibil; prevazuta cu 2 - 3 balamale dintre care una cu autoinchidere; bolturi fixe pe partea cu balamalele inchidere din broasca cu incuietoare de santier; maner din otel acoperit cu protectie termospumata de culoare neagra; greutatea aproximativ 25 kg/m2; toc din otel zincat, grosime 1,8mm; placa de indentificare pe fiecare usa; broasca cu cel putin - 3 chei. )	m2	10,50	7 216,95 439,89	75 778,01 4 618,85
8	CH06D	Demontarea balustradelor inox si instalarea balustradei laterale ( se include numa manopera )	m	13,20	113,52 113,52	1 498,46 1 498,46

1	2	3	4	5	6	7
9	CH08A	Inercarea elementelor de protectie ale rampelor si podestelor scarilor ( balustrada metalica din inox ) ( se include numa manopera )	m	13,20	52,03 52,03	686,80 686,80
10	CH06D	Stramutarea balustradei inox existenta K = 2 la manopera	m	13,20	586,02 227,04	7 735,40 2 996,93
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru clapeta autoreglabila	buc	1,00	58,65 58,65	58,65 58,65
12	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)-robinet de incendiu in complet	buc	1,00	4 594,15 378,40	4 594,15 378,40
13		Ствол пожарный РС-50	buc	1,00	195,00 0,00	195,00 0,00
14		Головка рукавная ГР-50	buc	6,00	77,00 0,00	462,00 0,00
15		Головка муфтовая ГМ-50	buc	1,00	65,00 0,00	65,00 0,00
16		Головка цапковая ГЦ-50	buc	1,00	75,00 0,00	75,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			199 603,86
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			13 720,48
		<i>Transportarea materialelor</i>	8,00 %			11 385,53
		<i>Total</i>	100,00 +			224 709,87
		<i>Total</i>	100,00 +			224 709,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	13,50 %			30 335,83
		<i>Total</i>	100,00 +			255 045,70
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			15 302,74
		<i>Total</i>	100,00 +			270 348,44
		<b>Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu</b>				<b>270 348,44 57 168,68</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
		<b>2.1. Semnalizarea autonoma de incendiu si paza</b>				
17	10-01-055-09	Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu	100 m	2,50	1 910,92 1 910,92	4 777,30 4 777,30

1	2	3	4	5	6	7
		fixare cu scoabe de sirma pe perete: de beton				
18	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm <sup>2</sup>	100 m	2,50	548,21 530,71	1 370,52 1 326,77
19	10-06-034-15	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi , pe pereti din beton, 10x22mm	m	250,00	39,83 30,27	9 958,00 7 568,00
20	33503222-5	Cablu КПСВВнг(A)-FRLS 1x2x0,75	m	220,00	6,75 0,00	1 485,00 0,00
21	3332033-02	Cablu ВВГнг 2x1.5mm <sup>2</sup>	m	30,00	7,50 0,00	225,00 0,00
22	10-08-019-01	Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de conexiuni pentru cabluri - sistem de detectie incendiu	buc	17,00	47,30 47,30	804,10 804,10
23	08-03-593-10	Montarea indicatori pentru hidranti interior de incendiu	100 buc	0,06	12 145,67 9 289,67	728,74 557,38
24	08-03-593-10	Montarea indicatori pentru stingatoarelor portabile	100 buc	0,08	12 149,00 9 289,75	971,92 743,18
25	08-03-593-10	Montarea indicatoarelor de iesire, de evacuare, inclusiv indicatoare cu sageti de orientare a fluxului de evacuare	100 buc	0,08	12 149,00 9 289,75	971,92 743,18
26	08-03-593-10	Montarea indicatoarelor rutiere "Parcarea permanenta interzisa"	100 buc	0,01	12 138,00 9 290,00	121,38 92,90
27	1-11-014-2	Perfectarea, elaborarea si montarea planurilor - scheme de evacuare	1 punct	3,00	1 513,60 1 513,60	4 540,80 4 540,80
28	10-06-068-14	Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Instalarea sistemului de operare, asigurarii de program ( verificarea, testarea functionala si punerea in functie a sistemelor de detectie si alarmare la incendiu ( detectie fum ), conform cerintelor normelor in vigoare	buc	1,00	19 676,80 19 676,80	19 676,80 19 676,80

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Semnalizarea autonoma de incendiu si paza Inclusiv salariu</b>				<b>45 631,48 40 830,41</b>
		<b>2.2. Ventilarea</b>				
29	VB01A	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( se include numa manopera )	buc	1,00	325,42 325,42	325,42 325,42
		<b>Total Ventilarea Inclusiv salariu</b>				<b>325,42 325,42</b>
		<i>Total</i>	lei			45 956,90
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>		24,00 %		9 877,40
		<i>Total</i>		100,00 +		55 834,30
		<i>Transportarea materialelor</i>		8,00 %		335,55
		<i>Total</i>		100,00 +		56 169,85
		<i>Toatal</i>		100,00 +		56 169,85
		<i>Cheltuieli de regie</i>		38,00 %		15 639,22
		<i>Total</i>		100,00 +		71 809,07
		<i>Beneficiu de deviz</i>		6,00 %		4 308,54
		<i>Total</i>		100,00 +		76 117,61
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>76 117,61 41 155,83</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
		<b>3.1. Semnalizarea autonoma de incendiu si paza</b>				
30	Pret furnizor	Cutie de conexiuni pentru cabluri - sistem de detectie incendiu	buc	17,00	25,00 0,00	425,00 0,00
31	Pret furnizor	Indicatori pentru hidranti interior de incendiu	buc	6,00	200,00 0,00	1 200,00 0,00
32	Pret furnizor	Indicatori pentru stingatoarelor portabile	buc	8,00	180,00 0,00	1 440,00 0,00
33	Pret furnizor	Indicatori de iesire, de evacuare, inclusiv indicatoare cu	buc	8,00	180,00 0,00	1 440,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		sageti de orientare a fluxului de evacuare				
34	Pret furnizor	Indicatori rutiere "Parcarea permanenta interzisa"	buc	1,00	180,00 0,00	180,00 0,00
		<b>Total Semnalizarea autonoma de incendiu si paza Inklusiv salariu</b>				<b>4 685,00</b>
		<b>3.2. Ventilare</b>				
35		Clapeta de ventilatie autoreglabila, pasiva, cu mecanism magnetic	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
		<b>Total Ventilare Inklusiv salariu</b>				<b>3 500,00</b>
		<b>Total Utilaj Inklusiv salariu</b>				<b>8 185,00</b>
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>				<b>354 648</b> <b>98 322</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)