

1	2	3	4	5	6	7
	76					
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	30,00	4,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	16,00	1,7600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	23,00	1,3800
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	23,33	0,2333
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,5000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	85,00	9,3500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	96,00	8,6400
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	310,00	27,9000
21	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, Неподвижная опора прямая ДЦ-42/110мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			2 569,5549 14,9916
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	57,66	14,9916
	2875276314000 42	Punct fix HO д-42/110мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	2 500,00	2 500,0000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	30,00	4,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	16,00	1,7600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	23,00	1,3800
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	23,33	0,2333
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,5000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	85,00	9,3500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	96,00	8,6400
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	310,00	27,9000
22	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, Неподвижная опора прямая ДЦ-32/90мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			1 903,2849 14,9916
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	57,66	14,9916
	2875276314000 32	Punct fix HO д-32/90мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	1 833,73	1 833,7300
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	30,00	4,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	16,00	1,7600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	23,00	1,3800
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0100	23,33	0,2333
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,5000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	85,00	9,3500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	96,00	8,6400
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	310,00	27,9000
23	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, Скользящая опора д-74/140мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			498,8916 14,9916
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	57,66	14,9916
	2875276314000 761	Punct fix Скользящая опора д-76/140мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	456,00	456,0000
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	310,00	27,9000
24	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, Скользящая опора д-32/90мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			416,2316 14,9916
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	57,66	14,9916
	2875276314000 321	Punct fix Скользящая опора д-32/90мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	373,34	373,3400
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	310,00	27,9000
25	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Концевая заделка изоляции (рукав концевой) д-76/140мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			249,3162 32,8662
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	57,66	32,8662
	7212030022700	Sudor	h-om		57,66	0,0000
	2875274016000 1	Концевая заделка изоляции Д-76/140мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	168,00	168,0000

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,5700	85,00	48,4500
26	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Концевая заделка изоляции (рукав концевой) д-42/110мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			231,0720 25,9470
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	57,66	25,9470
	7212030022700	Sudor	h-om		57,66	0,0000
	2875274016000 2	Концевая заделка изоляции Д-42/110мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	166,88	166,8750
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,4500	85,00	38,2500
27	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Концевая заделка изоляции (рукав концевой) д-32/90мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			224,1970 25,9470
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	57,66	25,9470
	7212030022700	Sudor	h-om		57,66	0,0000
	2875274016000 3	Концевая заделка изоляции Д-32/90мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	160,00	160,0000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,4500	85,00	38,2500
28	TfE06B	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит. д-76/140мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			172,2660 5,7660
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,0800	57,66	4,6128
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0200	57,66	1,1532
	2875274428000 76	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотн Д76/140 мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	166,50	166,5000
29	TfE06A	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит. д-42/110мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			161,7660 5,7660
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,0800	57,66	4,6128
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0200	57,66	1,1532
	2875274428000 42	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотн Д42/90 мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	156,00	156,0000
30	TfE06A	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит. д-32/90мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			150,7660 5,7660
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,0800	57,66	4,6128
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0200	57,66	1,1532
	2875274428000 32	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотн Д32/90 мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	145,00	145,0000
31	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Комплект изоляции стыков EP-3 д-76/140мм из заливочного ППУ	buc			659,4477 53,4797
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	57,66	32,8662
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7150	57,66	20,6135
	2875274016000 10	Комплект изоляции стыков EP-3 д-76/140мм из заливочного ППУ	buc	1,0000	604,16	604,1600
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1130	16,00	1,8080
32	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Комплект изоляции стыков EP-3 д-42/110мм из заливочного ППУ	buc			599,0665 56,2185
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	57,66	25,9470
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5250	57,66	30,2715
	2875274016000 20	Комплект изоляции стыков EP-3 д-42/110мм из заливочного ППУ	buc	1,0000	541,68	541,6800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0730	16,00	1,1680
33	TfE02A	Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Комплект изоляции стыков EP-3 д-32/90мм из заливочного ППУ	buc			557,3865 56,2185
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,4500	57,66	25,9470
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5250	57,66	30,2715
	2875274016000	Комплект изоляции стыков EP-3 д-32/90мм из	buc	1,0000	500,00	500,0000

1	2	3	4	5	6	7
	30	заливочного ППУ				
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0730	16,00	1,1680
34		Лента скользящая	m			24,4500
						0,0000
	121212121233	Лента скользящая	m	1,0000	24,45	24,4500
35	TfB01A2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-m Вентиль муфтовый стальной Д-25мм	buc			570,2022
						47,2812
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8200	57,66	47,2812
	2913134600000 1	Robinet sertar ventil clapeta Вентиль муфтовый стальной Д-25мм	buc	1,0000	520,83	520,8300
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0150	5,00	0,0750
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0420	48,00	2,0160
36	TfB01A2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1- m sau suprateran pina la 3- m Вентиль муфтовый стальной Д-15мм	buc			320,2122
						47,2812
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8200	57,66	47,2812
	2913134600000 2	Robinet sertar ventil clapeta Вентиль муфтовый стальной Д-15мм	buc	1,0000	270,84	270,8400
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,0150	5,00	0,0750
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0420	48,00	2,0160
37	TfA01B2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Д-76x3,5мм	m			148,1554
						40,3620
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	57,66	12,1086
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,3400	57,66	19,6044
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	2722103107000 76	Conducta de otel Д-76x3,5мм	m	1,0040	93,43	93,8037
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	30,00	0,4800
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	23,00	0,0690
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0060	5,00	0,0300
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	23,33	0,0467
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0020	48,00	0,0960
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0220	0,00	0,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	0,00	0,0000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0060	14,50	0,0870
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	16,00	0,0320
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1350	85,00	11,4750
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	96,00	0,8640
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,8100
38	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, д-57x3,0мм	m			105,6211
						34,0194
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	57,66	16,7214
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	2722103107000 57	Conducta de otel Д-57x3,0мм	m	1,0040	58,58	58,8143
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	30,00	0,3000
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	23,00	0,0230
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,0200
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	23,33	0,0233
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	48,00	0,0480
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	0,00	0,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	0,00	0,0000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	14,50	0,0580
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,00	0,0160
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	85,00	10,6250
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	96,00	0,8640
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,8100



1	2	3	4	5	6	7
39	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, d-I132x2,9mm	m			130,9319 34,0194
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	57,66	16,7214
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	272210310700032	Conducta de otel d-I132x2,9mm	m	1,0040	83,79	84,1252
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	30,00	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	23,00	0,0230
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,0200
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	23,33	0,0233
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	48,00	0,0480
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	0,00	0,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	0,00	0,0000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	14,50	0,0580
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,00	0,0160
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	85,00	10,6250
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	96,00	0,8640
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,8100
40	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, d-I125x2,8mm	m			96,4545 34,0194
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	57,66	16,7214
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	272210310700025	Conducta de otel d-I125x2,8mm	m	1,0040	49,45	49,6478
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	30,00	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	23,00	0,0230
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,0200
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	23,33	0,0233
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	48,00	0,0480
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	0,00	0,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	0,00	0,0000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	14,50	0,0580
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,00	0,0160
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	85,00	10,6250
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	96,00	0,8640
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,8100
41	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, d-25x2,8mm	m			75,2199 34,0194
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	57,66	16,7214
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	2722103107000251	Conducta de otel d-25x2,8mm	m	1,0040	28,30	28,4132
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	30,00	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	23,00	0,0230
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,0200
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	23,33	0,0233
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	48,00	0,0480
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	0,00	0,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	0,00	0,0000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	14,50	0,0580
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,00	0,0160
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	85,00	10,6250
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	96,00	0,8640
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,8100
42	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o	m			63,3727




1	2	3	4	5	6	7
		adincime de 1-3 m sau supratran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, d-15x2,5mm				34,0194
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2900	57,66	16,7214
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	2722103107000 15	Conducta de otel d-15x2,5mm	m	1,0040	16,50	16,5660
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0100	30,00	0,3000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	23,00	0,0230
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0040	5,00	0,0200
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0010	23,33	0,0233
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0010	48,00	0,0480
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0060	0,00	0,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	0,00	0,0000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0040	14,50	0,0580
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0010	16,00	0,0160
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1250	85,00	10,6250
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	96,00	0,8640
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,8100
43	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Угол 50*50*5 (6,5м)	kg			24,9403 12,1086
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,9554
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,5766
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,5766
	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	16,67	0,1667
	2775276309886 1	Confecții metalice Угол 50*50*5 (6,5м)	kg	1,0000	12,50	12,5000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,1500
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,0000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,0150
		3.1.3. Строительные конструкции				
44	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale Лоток Л6-15 (Л-3,0м)	buc			4 350,1635 121,0860
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,5540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5320
	2666122800600 1	Element prefabricat Лоток Л6-15 (Л-3,0м)	buc	1,0000	4 068,75	4 068,7500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,45	3,4075
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	240,00	1,9200
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	310,00	155,0000
45	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe Плита перекрытия канала П9-15 (Л-3,0м)	buc			2 443,2570 83,6070
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	57,66	74,9580
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,6490
	2666122800600 2	Element prefabricat Плита перекрытия канала П9-15 (Л-3,0м)	buc	1,0000	2 216,63	2 216,6300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	0,00	0,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,6000	1,45	2,3200
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	240,00	1,2000
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	310,00	139,5000
46	CP05A	Montarea panelor , a grinzilor, prefabricate din beton armat Опорная подкшша ОИП	buc			61,2495 11,5320
	7123030012500	Montator P.B	h-om		57,66	0,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5320
	2666122800600 3	Element prefabricat Опорная подкшша ОИП	buc	1,0100	45,00	45,4500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9500	1,45	2,8275
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	240,00	1,4400
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut		310,00	0,9000
47	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub	m3			1 162,4011

1	2	3	4	5	6	7
		cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, Бетон В-15				221,9910
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,9270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,0640
	2663102100000 1	Beton Бетон В-15	m3	1,0250	815,00	847,9101
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,0000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,0000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	310,00	77,5000
48	TfA01E2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau supratcran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Гильза Д-219*4,0мм	m			621,7290 57,6600
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2700	57,66	15,5682
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5300	57,66	30,5598
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	57,66	11,5320
	2722103107000 1	Conducta de otel Труба Д-219*4,0	m	1,0040	533,33	535,4633
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0780	30,00	2,3400
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0080	23,00	0,1840
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,0500
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	23,33	0,0466
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	48,00	0,1440
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,1020	0,00	0,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0390	0,00	0,0000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	14,50	0,1450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0070	16,00	0,1120
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1500	85,00	12,7500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	96,00	0,8640
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,8100
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0360	310,00	11,1600
49	TfA01D2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau supratcran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Гильза Д-159*4,0мм	m			316,3804 54,7771
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	57,66	12,1086
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,5200	57,66	29,9832
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2200	57,66	12,6852
	2722103107000 2	Conducta de otel Труба Д-159*4,0	m	1,0040	238,67	239,6246
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0640	30,00	1,9200
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0050	23,00	0,1150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,0500
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	23,33	0,0466
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0030	48,00	0,1440
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0610	0,00	0,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0190	0,00	0,0000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	14,50	0,1450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0040	16,00	0,0640
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1440	85,00	12,2400
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	96,00	0,8640
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,8100
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	310,00	5,5800
50	TfA01C2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau supratcran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, Гильза Д-133*4,0мм	m			235,3232 50,1642
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,2100	57,66	12,1086
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,4600	57,66	26,5236
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2000	57,66	11,5320
	2722103107000 3	Conducta de otel Труба Д-133*4,0	m	1,0040	163,33	163,9834
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0200	30,00	0,6000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0040	23,00	0,0920
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	5,00	0,0500

1	2	3	4	5	6	7
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0020	23,33	0,0466
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0220	48,00	1,0560
	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,0300	0,00	0,0000
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0120	0,00	0,0000
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0100	14,50	0,1450
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	16,00	0,0320
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1400	85,00	11,9000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0090	96,00	0,8640
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0180	45,00	0,8100
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0180	310,00	5,5800
		3.1.4. Шахта опуски трассы из элементов SA"FEC" Moldova (1 buc)				
51	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat Базовый элемент 1000*1000*300 c b=100mm CRB-10/9	buc			2 039,3635 121,0860
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,5540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5320
	2666122800600 4	Element prefabricat Базовый элемент 1000*1000*300 c b=100mm CRB-10/9	buc	1,0000	1 757,95	1 757,9500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,45	3,4075
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	240,00	1,9200
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	310,00	155,0000
52	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat Стеновой элемент 1000*1000*300 c b=100mm CR-10/3	buc			806,8435 121,0860
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,5540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5320
	2666122800600 5	Element prefabricat Стеновой элемент 1000*1000*300 c b=100mm CR-10/3	buc	1,0000	525,43	525,4300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,45	3,4075
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	240,00	1,9200
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	310,00	155,0000
53	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat Стеновой элемент 1000*1000*500 c b=100mm CR-10-10/5	buc			1 088,9994 121,0860
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,5540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5320
	2666122800600 6	Element prefabricat Стеновой элемент 1000*1000*500 c b=100mm CR-10-10/5	buc	1,0100	799,59	807,5859
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,45	3,4075
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	240,00	1,9200
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	310,00	155,0000
54	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat Стеновой элемент 1000*1000*100 CRPA -12-12/1	buc			1 733,2885 121,0860
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,5540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5320
	2666122800600 7	Element prefabricat Стеновой элемент 1000*1000*100 CRPA -12-12/1	buc	1,0100	1 437,50	1 451,8750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,45	3,4075
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	240,00	1,9200
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	310,00	155,0000
55	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat Плита перекрытия с квадр отверстием 1000*1000*900 c b=100мм CRPA 12-12/1	buc			678,6768 121,0860
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,9000	57,66	109,5540
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,5320
	2666122800600 8	Element prefabricat Плита перекрытия с квадр отвертием 1000*1000*900 c b=100мм CRPA 12-12/1	buc	1,0100	393,33	397,2633
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,0000

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,3500	1,45	3,4075
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0080	240,00	1,9200
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,5000	310,00	155,0000
56	AcE08B	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc			1 941,6450 126,8520
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,8520
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	1 560,00	1 591,2000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	1,45	53,2440
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	240,00	31,8240
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	125,00	128,7750
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	0,00	0,0000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	65,00	9,7500
		3.2. Надземная часть				
57	TfE01B	Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau supratelan, D-76x3.5mm/140 в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	m			566,9300 23,0640
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1200	57,66	6,9192
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2800	57,66	16,1448
	2722103160000	Teava din otel preizolata D-76x3.5mm/140 в ППУ с сигн	m	1,0040	531,25	533,3750
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,0160	30,00	0,4800
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0020	16,00	0,0320
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0030	23,00	0,0690
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0090	0,00	0,0000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1000	85,00	8,5000
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	96,00	0,9600
	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,0100	45,00	0,4500
58	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Отвод 90* д-76/140мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			1 104,4460 115,3200
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	57,66	32,8662
	7212030022700	Sudor	h-om	1,4300	57,66	82,4538
	2875274016000	Cot Отвод 90* Д-76/140мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	854,19	854,1900
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1240	30,00	3,7200
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	16,00	1,8080
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2260	23,00	5,1980
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0480	0,00	0,0000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,4500	85,00	123,2500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0100	96,00	0,9600
59	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, Неподвижная опора прямая д-76/140мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			2 819,5549 14,9916
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	57,66	14,9916
	2875276314000	Punct fix HO д-76/140мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	2 750,00	2 750,0000
	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1600	30,00	4,8000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1100	16,00	1,7600
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	23,00	1,3800
	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	kg	0,0100	23,33	0,2333
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1000	5,00	0,5000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,1100	85,00	9,3500
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,0900	96,00	8,6400
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	310,00	27,9000
60	TfE08A	Punct fix pentru tevi preizolate, Скользящая опора д-74/140мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			498,8916 14,9916
	7212030022700	Sudor	h-om	0,2600	57,66	14,9916
	2875276314000	Punct fix Скользящая опора д-76/140мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	456,00	456,0000



1	2	3	4	5	6	7
	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	0,0900	310,00	27,9000
61	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Концевая заделка изоляции (рукав концевой) д-76/140мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			249,3162 32,8662
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	57,66	32,8662
	7212030022700	Sudor	h-om		57,66	0,0000
	2875274016000 1	Концевая заделка изоляции Д-76/140мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	168,00	168,0000
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,5700	85,00	48,4500
62	TfE06B	Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, Кольцо уплотнит. д-76/140мм в пенополиуретановой изоляции с сигнализацией имп. типа	buc			172,2660 5,7660
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,0800	57,66	4,6128
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0200	57,66	1,1532
	2875274428000 76	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотн Д76/140 мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	166,50	166,5000
63	TfE02B	Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, Комплект изоляции стыков EP-3 д-76/140мм из заливочного ППУ	buc			659,4627 53,4796
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,5700	57,66	32,8662
	7212030022700	Sudor	h-om	0,7150	57,66	20,6135
	2875274016000 10ц	Комплект изоляции стыков EP-3 д-76/140мм из заливочного ППУ	buc	1,0000	604,17	604,1750
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1130	16,00	1,8080
64		Лента скользкая	m			24,4500 0,0000
	121212121233	Лента скользкая	m	1,0000	24,45	24,4500
		3.3. Изоляционные работы				
65	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund de miniu si trei straturi de email)	m2			103,6042 79,5708
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,3800	57,66	79,5708
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,4500	33,33	14,9985
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	30,50	4,5750
	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,0420	30,00	1,2599
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	29,50	2,9500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,2500
66	IzF04B K=2	Doi straturi hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			1 512,5966 9,2256
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	57,66	9,2256
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	9,50	28,5000
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	6,60	14,5200
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,80	1,0800
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	kg	0,0005	500,00	0,5000
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabl in dep S 2340	kg	1,0000	729,00	1 458,0000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	65,00	0,2210
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	25,00	0,5500
67	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			281,1726 35,1726
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,1726
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	240,00	246,0000
68	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" толщ 40мм	m3			3 482,8076 653,3061
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	57,66	543,7515
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,5545
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST-5	m3	1,0300	2 650,00	2 810,6061

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	16,67	18,8955
69	IzH40B	Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-2,5" толщ 50мм	m3			3 483,4106
						653,2929
	7134050013250	Izolator	h-om	9,4300	57,66	543,7389
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	57,66	109,5540
	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST-5	m3	1,0300	2 650,00	2 811,2279
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	1,1000	16,67	18,8898
70	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2			119,7715
						13,5500
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2350	57,66	13,5500
	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,5530	23,33	106,2215
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0490	0,00	0,0000
71	IzI07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2			35,5617
						33,9617
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5890	57,66	33,9617
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	8,0000	0,20	1,6000
72	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, Изольная мастика МРБ-Х-Т15	m2			862,2230
						2,3064
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	57,66	2,3064
	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii Изольная мастика МРБ-Х-Т15	kg	1,7000	20,50	34,8500
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,80	0,6120
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	500,00	0,2941
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1 m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	729,00	823,7700
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	65,00	0,0655
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	25,00	0,3249

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.



**Centrul integrat de Pregătire
pentru Aplicare legii, din or.
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.
Dimo nr. 60, nr. cadastral
0100313.1013**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-3-4
Rețele termice RT2. LCM**

Valoarea de deviz 1 251 666,03 lei

Intocmit în prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-3-4:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	6,3480	57,66	366,0257
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	28,7000	57,66	1 654,8420
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	57,66	126,8520
4.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	12,6708	57,66	730,5983
5.	7134050013250	Izolator	h-om	4,8847	57,66	281,6576
6.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,9600	57,66	55,3536
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	57,66	273,8850
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	206,7600	57,66	11 921,7817
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,4668	57,66	545,8557
10.	7212030022700	Sudor	h-om	419,9015	57,66	24 211,5206
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	16,3070	57,66	940,2559
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	31,9580	57,66	1 842,6983
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,6170	57,66	266,2162
14.	7245070020600	Electrician intretinere-reparatii	h-om	1,0500	57,66	60,5430
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,2179	57,66	762,1442
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,6790	57,66	673,4112
17.	9312040019600	Sapator	h-om	3,4324	57,66	197,9122
		Total manopera				44 911,55

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3645	1,00	0,3645
2.	10106221	Rulou de pinza perforata "HPST-5	m3	0,5495	2 650,00	1 456,1750
3.	1212121111	Насос погружной Q=2,0м3/час TMR 32/11 с эл двигателем	set	1,0000	2 833,33	2 833,3300
4.	121212121233	Лента скользящая	m	20,7000	24,45	506,1150
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0007	265,00	0,1855
6.	1421102200226	Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm	m3	2,0500	265,00	543,2500
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacum 0,0-3,0 mm	m3	0,2280	240,00	54,7200
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacum 0,0-3,0 mm	m3	3,1616	240,00	758,7840
9.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,3566	5,00	6,7830



10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	160,6341	729,00	117 102,2589
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0804	500,00	40,2000
12.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,2136	14,50	3,0972
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,6860	29,50	20,2370
14.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,3300	5,00	1,6500
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	234,9000	9,50	2 231,5500
16.	2320322600036 1	Bitum pt. hidroizolatii Изольная мастика МРБ-Х-Т15	kg	6,0690	20,50	124,4145
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	9,6602	23,00	222,1846
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	12,7432	16,00	203,8912
19.	2430116104160	Email alchidic	kg	3,0870	33,33	102,8897
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1010	33,33	3,3663
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,0290	30,50	31,3845
22.	2430226109260	Diluant 509 D.005-1 S 3123	kg	0,2881	30,00	8,6430
23.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,9982	48,00	47,9136
24.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,2575	48,00	12,3600
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	146,2700	1,45	212,0915
26.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	48,1938	1,80	86,7488
27.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0302	125,00	128,7750
28.	2663102100000 1	Beton Бетон В-15	m3	1,9143	815,00	1 560,1545
29.	2666122800600 1	Element prefabricat Лоток Л6-15 (Л-3,0м)	buc	6,0000	4 068,75	24 412,5000
30.	2666122800600 2	Element prefabricat Плита перекрытия канала П9-15 (Л-3,0м)	buc	6,0000	2 216,63	13 299,7800
31.	2666122800600 3	Element prefabricat Опорная подкшуа ОП-1	buc	38,3800	45,00	1 727,1000
32.	2666122800600 4	Element prefabricat Базовый элемент 1000*1000*300 с b=100mm CRB-10/9	buc	1,0000	1 757,95	1 757,9500
33.	2666122800600 5	Element prefabricat Стеновой элемент 1000*1000*300 с b=100mm CR-10/3	buc	1,0000	525,43	525,4300
34.	2666122800600 6	Element prefabricat Стеновой элемент 1000*1000*500 с b=100mm CR-10-10/5	buc	1,0100	799,59	807,5859
35.	2666122800600 7	Element prefabricat Стеновой элемент 1000*1000*100 CRPA -12-12/1	buc	1,0100	1 437,50	1 451,8750
36.	2666122800600 8	Element prefabricat Плита перекрытия с квадр отверстием 1000*1000*900 с b=100mm CRPA 12-12/1	buc	1,0100	393,33	397,2633
37.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,1346	23,33	3,1402
38.	2682132601626	Carton bitumat	m2	172,2600	6,60	1 136,9160
39.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	90,1039	23,33	2 102,1240
40.	2722103107000 1	Conducta de otel Труба Д-219*4,0	m	2,8112	533,33	1 499,2973
41.	2722103107000 15	Conducta de otel д-15х2,5мм	m	14,2568	16,50	235,2372
42.	2722103107000 2	Conducta de otel Труба Д-159*4,0	m	0,8032	238,67	191,6997
43.	2722103107000 25	Conducta de otel д-Ц25х2,8мм	m	4,8192	49,45	238,3094
44.	2722103107000 251	Conducta de otel д-25х2,8мм	m	5,7228	28,30	161,9552
45.	2722103107000 3	Conducta de otel Труба Д-133*4,0	m	0,8032	163,33	131,1867
46.	2722103107000 32	Conducta de otel д-Ц32х2,9мм	m	4,3172	83,79	361,7382
47.	2722103107000 57	Conducta de otel Д-57х3,0мм	m	3,2128	58,58	188,2058
48.	2722103107000 76	Conducta de otel Д-76х3,5мм	m	6,8272	93,43	637,8653



49.	2722103160000 32	Teava din otel preizolata D-33,5x3.2mm/90 в ППУ с сигн	m	18,0720	373,00	6 740,8560
50.	2722103160000 42	Teava din otel preizolata D-42x3.2mm/110 в ППУ с сигн	m	18,0720	406,25	7 341,7500
51.	2722103160000 76	Teava din otel preizolata D-76x3.5mm/140 в ППУ с сигн	m	36,1440	500,00	18 072,0000
52.	2722103160000 76ц	Teava din otel preizolata D-76x3.5mm/140 в ППУ с сигн	m	1 138,5360	531,25	604 847,2500
53.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2430	16,67	4,0508
54.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,5869	16,67	9,7853
55.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	24,2604	30,00	727,8120
56.	2775276309886 1	Confectii metalice Уголок 50*50*5 (6,5м)	kg	24,3000	12,50	303,7500
57.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1215	30,00	3,6450
58.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	3,0900	2,00	6,1800
59.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,0200	2,00	4,0400
60.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	5,1100	1,00	5,1100
61.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	158,3200	0,20	31,6640
62.	2875274016000 1	Концевая заделка изоляции Д-76/140мм в ППУ с сигнал	buc	8,0000	168,00	1 344,0000
63.	2875274016000 10	Комплект изоляции стыков ЕР-3 д-76/140мм из заливочного ППУ	buc	11,0000	604,16	6 645,7600
64.	2875274016000 10ц	Комплект изоляции стыков ЕР-3 д-76/140мм из заливочного ППУ	buc	40,0000	604,17	24 167,0000
65.	2875274016000 2	Концевая заделка изоляции Д-42/110мм в ППУ с сигнал	buc	2,0000	166,88	333,7500
66.	2875274016000 20	Комплект изоляции стыков ЕР-3 д-42/110мм из заливочного ППУ	buc	6,0000	541,68	3 250,0800
67.	2875274016000 3	Концевая заделка изоляции Д-32/90мм в ППУ с сигнал	buc	2,0000	160,00	320,0000
68.	2875274016000 30	Комплект изоляции стыков ЕР-3 д-32/90мм из заливочного ППУ	buc	6,0000	500,00	3 000,0000
69.	2875274016000 32	Cot Отвод 90* Д-32/90мм в ППУ с сигнал	buc	2,0000	541,67	1 083,3500
70.	2875274016000 42	Cot Отвод 90* Д-42/110мм в ППУ с сигнал	buc	2,0000	541,67	1 083,3500
71.	2875274016000 76	Cot Отвод 90* Д-76/140мм в ППУ с сигнал	buc	4,0000	791,69	3 166,7500
72.	2875274016000 76ц	Cot Отвод 90* Д-76/140мм в ППУ с сигнал	buc	18,0000	854,19	15 375,4200
73.	2875274200000 1	Capac cu gama	buc	1,0200	1 560,00	1 591,2000
74.	2875274428000 32	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотн Д32/90 мм в ППУ с сигнал	buc	2,0000	145,00	290,0000
75.	2875274428000 42	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотн Д42/90 мм в ППУ с сигнал	buc	2,0000	156,00	312,0000
76.	2875274428000 76	Inel de trecere prin zid Кольцо уплотн Д76/140 мм в ППУ с сигнал	buc	8,0000	166,50	1 332,0000
77.	2875276314000 32	Punct fix НО д-32/90мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	1 833,73	1 833,7300
78.	2875276314000 321	Punct fix Скользящая опора д-32/90мм в ППУ с сигнал	buc	12,0000	373,34	4 480,0800
79.	2875276314000 42	Punct fix НО д-42/110мм в ППУ с сигнал	buc	1,0000	2 500,00	2 500,0000
80.	2875276314000 76	Punct fix НО д-76/140мм в ППУ с сигнал	buc	2,0000	2 750,00	5 500,0000
81.	2875276314000 761	Punct fix Скользящая опора д-76/140мм в ППУ с сигнал	buc	60,0000	456,00	27 360,0000
82.	2875276314000 76ц	Punct fix НО д-76/140мм в ППУ с сигнал	buc	4,0000	2 750,00	11 000,0000
83.	2913134600000 1	Robinet sertar ventil clapeta Вентиль муфтовый стальной Д-25мм	buc	6,0000	520,83	3 124,9800



84.	29131346000002	Robinet sertar ventil clapeta Вентиль муфтовый стальной Д-15мм	buc	16,0000	270,84	4 333,4400
85.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,1641	0,00	0,0000
86.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8500	0,00	0,0000
87.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3087	0,00	0,0000
88.	4100116202820	Apa potabila	m3	20,9978	0,00	0,0000
89.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,7012	0,00	0,0000
Total materiale de construcții						941 095,46

Utilaje de construcții:

1.	2912340002506	Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	13,4306	96,00	1 289,3376
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	8,2000	310,00	2 542,0000
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,2698	65,00	17,5370
4.	2922140007001	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf	h-ut	7,3296	310,00	2 272,1760
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,1410	350,00	399,3500
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1363	300,00	40,8900
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0680	300,00	20,4000
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,1040	25,00	27,6000
9.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,1787	130,00	153,2310
10.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,7690	25,00	44,2250
11.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	12,8412	45,00	577,8540
12.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	65,00	9,7500
13.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	169,5302	85,00	14 410,0670
14.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	310,00	204,6000
15.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0000	310,00	0,0000
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,4600	310,00	142,6000
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	1,8496	270,00	499,3920
Total utilaje de construcții						22 651,01

Total deviz:

**1 251 666,
03**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii.din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di
mo nr.30,nr.cadastral
0100313.1013**


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-4-1
Statie de pompare a apelor uzate nr.1 marca C

Valoarea de deviz 131 902,63 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente.				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разработанный грунт с съездом)	100 m3	1,860	900,00 0,00	1 674,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	5,740	118,78 118,78	681,79 681,79
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3	0,057	900,35 0,00	51,32 0,00
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (вывоз грунта)	t	325,310	19,41 0,00	6 315,57 0,00



1	2	3	4	5	6	7
5	TsC50C K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1km	100 m3	1,910	75,00 0,00	143,25 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,910	120,76 20,76	230,65 39,65
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обратной засыпки, песчано-гравийной смесью)	100 m3	0,320	900,00 0,00	288,00 0,00
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (Завоз грунта)	t	55,012	25,84 0,00	1 421,51 0,00
9	TsC50C K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1km ,	100 m3	0,320	75,00 0,00	24,00 0,00
10	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (перемещение на 40м,к=4	100 m3	0,320	800,00 0,00	256,00 0,00
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка за пазухи фундаментов песчанно-гравийной смесью)	100 m3	0,260	272,50 0,00	70,85 0,00
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,260	2 067,06 508,56	537,44 132,23
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	6,470	17,87 17,87	115,65 115,65



1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)				
		Total Lucrari de terasamente. Inklusiv salariu				11 810,02 969,32
		2. Fundatii Фm-1				
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3	8,000	1 161,46 259,47	9 291,72 2 075,76
15	CA03G	Beton M250 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	31,000	1 654,67 253,70	51 294,82 7 864,82
16	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	195,000	102,18 69,19	19 924,51 13 492,44
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	256,500	14,98 3,86	3 841,91 990,92
18	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	419,600	14,17 3,06	5 946,14 1 282,29
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (болт M16x300)	kg	16,400	31,85 12,11	522,30 198,58
		Total Fundatii Фm-1				90 821,42



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				25 904,81
		Total	lei			102 631,44
		Fondul social si medical	22,50 %			6 046,68
		Total	100,00 +			108 678,11
		Cheltuieli de regie	14,50 %			15 758,33
		Total	100,00 +			124 436,44
		Beneficiu	6,00 %			7 466,19
		Total	100,00 +			131 902,63
		Total deviz:				131 902,63
		Inclisiv salariu				26 874,13

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Dimo
nr.30,nr.cadastral 0100313.1013

Investitor Ministerul Afacerilor Interne al
RM

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasamente.				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (разработанный грунт с съездом)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
3	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Порпузка)	100 m3			900,35 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,351
4	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (вывоз грунта)	t			19,41 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	340,00	19,414
5	TsC50C K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1km	100 m3			75,00 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обратной засыпки, песчано-гравийной смесью)	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (вывоз грунта)	t			25,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
9	TsC50C K=2	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 1km	100 m3			75,00 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0140	0,00 *	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1500	250,00	75,000

1	2	3	4	5	6	7
10	TsC22D1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II (перемещение на 40м,к=4)	100 m3			800,00 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	250,00	800,000
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обратная засыпка за пазухи фундаментов песчанно-гравийной смесью)	100 m3			272,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,500
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			2 067,06 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,561
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	150,00	1 558,500
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3			17,87 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,875
		2. Fundatii Фм-1				
14	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (подготовка)	m3			1 161,46 259,47
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	26631021000002	Beton M50	m3	1,0250	780,00	807,495
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	330,00	82,500
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	30,00	12,000
15	CA03G	Beton M250 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 654,67 253,70
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	26631021000004	Beton M250	m3	1,0250	1 250,00	1 300,468
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,000
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	330,00	82,500
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			102,18 69,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	40,00	0,200
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,150
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,20	0,960
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,50	0,555
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,800
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	15,00	1,200
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	150,00	15,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 200,00	11,200
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 200,00	1,600
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	11,00	1,320
17	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 rasonate in ateliere de santier si montate cu diametrii barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere				14,98 3,86
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,60	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
18	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,17 3,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,60	0,090
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	16,00	0,160
19	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (болт M16x300)	kg			31,85 12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	13,00	13,655
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,00	0,384
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	65,00	5,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,500

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di
mo nr.30,nr.cadastral
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-4-1
Statie de pompare a apelor uzate nr.1 marca C**

Valoarea de deviz 131 902,63 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-4-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	154,800	57,66	8 925,768
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,396	57,66	2 156,253
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	204,750	57,66	11 805,885
4.	7136080025001	Montator	h-om	3,444	57,66	198,581
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,811	57,66	969,317
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	48,878	57,66	2 818,323
		Total manopera				26 874,13

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,039	0,00	0,000
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,098	3 200,00	312,000
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,682	3 200,00	2 184,000
4.	2010237318750	Distantieri	buc	101,415	0,60	60,849
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	19,500	150,00	2 925,000
6.	2320187315789	Decofrol	kg	23,400	11,00	257,400
7.	26631021000002	Beton M50	m3	8,282	780,00	6 459,960
8.	26631021000004	Beton M250	m3	32,252	1 250,00	40 314,500
9.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	262,912	10,60	2 786,872
10.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	430,090	10,60	4 558,954
11.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	9,750	16,00	156,000
12.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,761	16,00	108,176
13.	2811236309900	Confectii metalice	kg	17,227	13,00	223,946
14.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	15,600	15,00	234,000
15.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,166	38,00	6,293
16.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	58,500	3,20	187,200
17.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	58,500	0,50	29,250
18.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,975	40,00	39,000
19.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,850	18,50	108,225
		Total materiale de constructii				60 951,63

Utilaje de constructii:



1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,164	50,00	8,200
2.	2922140007000	Macara	h-ut	2,000	330,00	660,000
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,033	400,00	2 013,320
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,283	250,00	70,850
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,457	250,00	614,250
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,200	30,00	96,000
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,600	30,00	558,000
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,701	150,00	405,210
9.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,312	65,00	85,280
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,750	330,00	2 557,500
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	22,756	340,00	7 737,074
Total utilaje de construcții						14 805,68

Total	lei	102 631,44
Fondul social si medical	22,50 %	6 046,68
Total	100,00 +	108 678,11
Cheltuieli de regie	14,50 %	15 758,33
Total	100,00 +	124 436,44
Beneficiu	6,00 %	7 466,19
Total	100,00 +	131 902,63

Total deviz:

**131 902,6
3**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii.din
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di
mo nr.30,nr.cadastral
0100313.1013**
(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 6-4-2

Statie de purificare a apelor pluviale Utilaj TH

Valoarea de deviz 1 157 659,53 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului.				
1	SALHER	Станция по очистке ливневых вод CHC-SH-L-2-FA	set	2,000	564 411,00 0,00	1 128 822,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 128 822,00
		<i>Achizitionarea si depozitarea</i>	1,20 %			13 545,86
		<i>Total</i>	100,00 +			1 142 367,86
		Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu				1 142 367,86
		2. Lucrari de montare				
2		Станция по очистке ливневых вод CHC-SH-L-2-FA - Montare	set	2,000	4 349,95 2 870,89	8 699,90 5 741,78
		<i>Total</i>	lei			8 699,90
		<i>Fondul social si medical</i>				1 291,90
		<i>Transportarea materialelor</i>				70,54
		<i>Total</i>				10 062,34
		<i>Cheltuieli de regie</i>				4 363,75
		<i>Total</i>	100,00 +			14 426,10



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			865,57
		<i>Total</i>	100,00 +			15 291,67
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				15 291,67 5 741,78
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 157 659,53 5 741,78

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

