

**Retele de canalizare exterioare
din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-
2013-AEE)**

(denumirea obiectivului)

**24. DEVIZ LOCAL № 4-1-2s
Alimentare cu energie electrica. (L=194m) (marca AEE)**

Valoarea de deviz 87 496,34 lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc	1,000	2 921,052 246,392	2 921,052 246,392
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,000	179,250 28,530	179,250 28,530
		<i>Прямые затраты</i>	lei			3 100,302
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			65,981
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			72,510
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			3 238,793
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			64,776
		<i>Total</i>	100,00 +			3 303,569
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			33,036

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				3 336,605 274,922
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000	252,021 153,671	252,021 153,671
4	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000	251,598 182,200	251,598 182,200
5	08-03-600-2	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	56,411 56,411	56,411 56,411
6	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2,000	115,937 101,150	231,874 202,301
7	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	214,584 194,520	429,168 389,040
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,194	8 154,433 4 230,309	1 581,960 820,680
9	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,540	3 125,185 3 047,480	1 687,600 1 645,639
10	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc	2,000	116,997 112,173	233,994 224,346
11	08-02-365-3	Tirant transversal cu fixare intre stilpi	buc	1,000	158,997 151,077	158,997 151,077
12	3332140-05	Cablu CIII-2 3x35+1x54.6	m	583,000	61,670 0,000	35 953,610 0,000
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m	36,000	12,500	450,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
14	335000519 -08	Clame (скрепа) A200	buc	36,000	3,740 0,000	134,640 0,000
15	33501514- 03	Curelusa de cablu CSB	buc	64,000	3,580 0,000	229,120 0,000
16	335000527 -5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	14,000	104,170 0,000	1 458,380 0,000
17	335000527 -4	Consola CA1500	buc	5,000	83,580 0,000	417,900 0,000
18	3350521- 26	Clema de ancora PA-1500	buc	16,000	105,330 0,000	1 685,280 0,000
19	335000516 -17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	8,000	129,390 0,000	1 035,120 0,000
20	335000514 -19	Tub de germetizare WCSM 33/8 - 150/S	buc	8,000	198,550 0,000	1 588,400 0,000
21	335000516 -18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	8,000	75,280 0,000	602,240 0,000
22	333510006 -11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	2,000	143,100 0,000	286,200 0,000
23	335000516 -23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	6,000	178,700 0,000	1 072,200 0,000
24	3350514- 05	Clema de perforare P2X95	buc	20,000	47,740 0,000	954,800 0,000
25	335000516 -16	Cirlig HEL-5552	buc	2,000	167,070 0,000	334,140 0,000
26	335000516 -20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	2,000	237,600 0,000	475,200 0,000
27	201-9485- 17	Tirant OT-14	buc	1,000	218,500 0,000	218,500 0,000
		<i>Прямые затраты</i>	lei			51 779,353
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			918,088
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			1 412,728

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			54 110,169
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 912,682
		<i>Total</i>	100,00 +			56 022,851
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			560,229
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				56 583,080 3 825,365
		3. Utilaj				
28	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,000	2 312,500 0,000	2 312,500 0,000
29	555- 100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	81,660 0,000	81,660 0,000
30	5550244- 10	-Intreruptor automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000	81,440 0,000	81,440 0,000
31	5550151- 25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,000 0,000	6 525,000 0,000
32	5550244- 11	-Intreruptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	81,440 0,000	81,440 0,000
33	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,000	626,300 0,000	3 757,800 0,000
		<i>Прямые затраты</i>	lei			12 839,840
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			154,078
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 993,918

		Прямые затраты	lei			72 913,62
		TVA	20,00 %			14 582,72
		Total deviz: Inclusiv salariu				87 496,34 4 100,29

Intocmit

SC"Luxconsistem"SA

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s.Bic Investitor
or.Bubuieci (Ob. nr.92-2013-AEE)

24. Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii						
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc			2 921,052 ----- 246,392
	1	Muncitor	h-om	3,8000	64,84	246,392
	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,0000	2 417,00	2 417,000
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,7800	267,00	208,260
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1900	260,00	49,400
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			179,250 ----- 28,530
	1	Muncitor	h-om	0,4400	64,84	28,530
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	98,00	23,520
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	280,00	67,200
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	250,00	60,000
2. Lucrari de montare						
3	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			252,021 ----- 153,671
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,671
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	52,80	5,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,52	1,370
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	120,00	85,200
4	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc			251,598 ----- 182,200
	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,84	182,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	52,80	27,984
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	69,00	2,070
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	68,52	4,796
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,20	25,620
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	32,40	0,648
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	90,00	6,480
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	30,00	1,800
5	08-03-600-2	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			56,411 ----- 56,411
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,84	56,411
6	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			115,937 ----- 101,150
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,150
	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550

1	2	3	4	5	6	7
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	68,52	2,466
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	90,00	1,080
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	30,00	1,200
7	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			214,584
						194,520
	1	Muncitor	h-om	3,0000	64,84	194,520
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	52,80	20,064
8	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m			8 154,433
						4 230,309
	1	Muncitor	h-om	65,2400	64,84	4 230,309
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,8200	320,00	262,268
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	150,00	3 661,856
9	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			3 125,185
						3 047,480
	1	Muncitor	h-om	47,0000	64,84	3 047,480
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	68,52	54,817
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1900	120,00	22,889
10	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			116,997
						112,173
	1	Muncitor	h-om	1,7300	64,84	112,173
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	32,40	0,324
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	90,00	4,500
11	08-02-365-3	Tirant transversal cu fixare intre stilpi	buc			158,997
						151,077
	1	Muncitor	h-om	2,3300	64,84	151,077
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1500	52,80	7,920
12	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m			61,670
						0,000
	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	1,0000	61,67	61,670
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m			12,500
						0,000
	201-92855-4	Lenta F 2007	m	1,0000	12,50	12,500
14	335000519-08	Clame (скрепа) A200	buc			3,740
						0,000
	335000519-08	Clame A200	buc	1,0000	3,74	3,740
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			3,580
						0,000
	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	3,58	3,580
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			104,170
						0,000
	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,0000	104,17	104,170
17	335000527-4	Consola CA1500	buc			83,580
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	335000527-4	Consola CA1500	buc	1,0000	83,58	83,580
18	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc			105,330 0,000
	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	105,33	105,330
19	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc			129,390 0,000
	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893 ZAK	buc	1,0000	129,39	129,390
20	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc			198,550 0,000
	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8-150/S	buc	1,0000	198,55	198,550
21	335000516-18	Tub de izolare CGPT 18/6-0	buc			75,280 0,000
	335000516-18	Tub de izolare CGPT 18/6-0	buc	1,0000	75,28	75,280
22	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc			143,100 0,000
	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	1,0000	143,10	143,100
23	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc			178,700 0,000
	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	1,0000	178,70	178,700
24	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			47,740 0,000
	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	1,0000	47,74	47,740
25	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			167,070 0,000
	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	1,0000	167,07	167,070
26	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc			237,600 0,000
	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ancoraj HEL-5504	buc	1,0000	237,60	237,600
27	201-9485-17	Tirant Or-14	buc			218,500 0,000
	201-9485-17	Tirant Or-14	buc	1,0000	218,50	218,500
		3. Utilaj				
28	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set			2 312,500 0,000
	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	2 312,50	2 312,500
29	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			81,660 0,000
	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,0000	81,66	81,660
30	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			81,440 0,000
	5550244-10	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16C	buc	1,0000	81,44	81,440
31	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc			6 525,000 0,000
	5550151-25	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,0000	6 525,00	6 525,000
32	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			81,440 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	5550244-11	Intreupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc	1,0000	81,44	81,440
33	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc			626,300 ----- 0,000
	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc	1,0000	626,30	626,300

APROBAT:

Intocmit

SC"Luxconsistem"SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele de canalizare exterioare
din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-
2013-AEE)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**24. Deviz local de resurse № 4-1-2s
Alimentare cu energie electrica. (L=194m) (marca AEE)**

Valoarea de deviz 87 496,34 lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-2s:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	60,117	64,84	3 897,986
2.	1	Muncitor	h-om	3,120	64,84	202,301
Total manopera						4 100,29

Materiale:

1.	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,240	65,00	15,600
2.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,540	52,80	81,312
3.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,440	4,50	10,980
4.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	69,00	2,070
5.	1019852	Vopsea	kg	0,594	68,52	40,700
6.	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,000	2 417,00	2 417,000
7.	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc	6,000	626,30	3 757,800
8.	201-92855-4	Lenta F 2007	m	36,000	12,50	450,000
9.	201-9485-17	Tirant OT-14	buc	1,000	218,50	218,500
10.	3332140-05	Cablu СИП-2 3x35+1x54.6	m	583,000	61,67	35 953,610
11.	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	2,000	143,10	286,200
12.	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8-150/S	buc	8,000	198,55	1 588,400
13.	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	2,000	167,07	334,140
14.	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893 ZAK	buc	8,000	129,39	1 035,120
15.	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	8,000	75,28	602,240
16.	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ancoraj HEL-5504	buc	2,000	237,60	475,200
17.	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	6,000	178,70	1 072,200
18.	335000519-08	Clame A200	buc	36,000	3,74	134,640
19.	335000527-4	Consola CA1500	buc	5,000	83,58	417,900
20.	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	14,000	104,17	1 458,380
21.	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	64,000	3,58	229,120
22.	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	20,000	47,74	954,800
23.	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	16,000	105,33	1 685,280
24.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	4,20	25,620
25.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,040	32,40	1,296

26.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,196	90,00	17,640
27.	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,000	81,66	81,660
28.	5550151-25	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,00	6 525,000
29.	5550244-10	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16C	buc	1,000	81,44	81,440
30.	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc	1,000	81,44	81,440
31.	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,000	2 312,50	2 312,500
Total materiale de construcții						62 347,79

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,240	98,00	23,520
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,240	280,00	67,200
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,240	250,00	60,000
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	4,736	150,00	710,400
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,813	120,00	97,560
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,780	267,00	208,260
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,140	30,00	4,200
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,159	320,00	50,880
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,190	260,00	49,400
Total utilaje de construcții						1 271,42

Прямые затраты	lei	72 913,62
TVA	20,00 %	14 582,72

Total deviz:

87 496,34

Intocmit

SC"Luxconsistem"SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Rețele de canalizare exterioare din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92- 2013-AEE)

(denumirea obiectivului)

27. DEVIZ LOCAL № 4-2-2s Alimentare cu energie electrica. (L=350m) (marca AEE)

Valoarea de deviz 199 151,09 lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.	100 m3	0,315	2 107,429 0,000	663,840 0,000
2	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером	100 m3	0,315	83,238 0,000	26,220 0,000
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc	10,000	2 920,098 246,392	29 200,980 2 463,920
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	10,000	179,250 28,530	1 792,496 285,296

1	2	3	4	5	6	7
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,060	45 653,717 8 623,717	2 739,223 517,423
6	201-92611-3	Consola U3 (укоc) (узел крепления)	buc	6,000	232,990 0,000	1 397,940 0,000
		<i>Прямые затраты</i>	lei			35 820,699
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			783,993
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			833,593
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			37 438,285
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			748,766
		<i>Total</i>	100,00 +			38 187,051
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			381,871
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				38 568,922 3 266,639
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000	223,955 153,671	223,955 153,671
8	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000	244,278 182,200	244,278 182,200
9	08-03-600-2	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	56,411 56,411	56,411 56,411
10	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	1,000	115,937 101,150	115,937 101,150
11	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,000	93,663 75,863	280,989 227,588
12	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	214,584 194,520	429,168 389,040
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,275	8 154,778 4 230,160	2 242,564 1 163,294
14	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,670	3 117,551	2 088,759

1	2	3	4	5	6	7
					3 047,481	2 041,812
15	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	0,600	1 209,430 1 186,572	725,658 711,943
16	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,750	429,932 429,932	322,449 322,449
17	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m	0,150	906,500 888,307	135,975 133,246
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,150	421,893 421,893	63,284 63,284
19	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm ²	buc	5,000	116,997 112,173	584,986 560,866
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,100	2 829,370 1 381,090	282,937 138,109
21	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I=32A	buc	3,000	66,300 0,000	198,900 0,000
22	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	825,000	90,000 0,000	74 250,000 0,000
23	33351006-11	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc	1,000	630,000 0,000	630,000 0,000
24	33351006-12	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc	1,000	721,670 0,000	721,670 0,000
25	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm ²	m	75,000	83,810 0,000	6 285,750 0,000
26	33330001	Caramida	buc	200,000	5,000 0,000	1 000,000 0,000
27	201-92855-4	Lenta F 2007	m	74,000	12,500 0,000	925,000 0,000
28	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	56,000	3,600 0,000	201,600 0,000
29	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	89,000	3,580 0,000	318,620 0,000

1	2	3	4	5	6	7
30	335000527 -5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	20,000	104,170 0,000	2 083,400 0,000
31	335000527 -4	Consola CA1500	buc	4,000	84,000 0,000	336,000 0,000
32	3350521- 26	Clema de ancora PA-1500	buc	3,000	105,330 0,000	315,990 0,000
33	3350514- 05	Clema de perforare P2X95	buc	25,000	47,740 0,000	1 193,500 0,000
34	335000516 -16	Cirlig HEL-5552	buc	3,000	167,070 0,000	501,210 0,000
35	335000516 -20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc	9,000	237,600 0,000	2 138,400 0,000
36	335000516 -17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc	12,000	129,390 0,000	1 552,680 0,000
37	335000514 -19	Tub de germetizare WCSM 33/8 - 150/S	buc	12,000	198,550 0,000	2 382,600 0,000
38	335000516 -18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	12,000	75,280 0,000	903,360 0,000
39	333510006 -11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	3,000	143,100 0,000	429,300 0,000
40	335000516 -23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	9,000	178,700 0,000	1 608,300 0,000
		<i>Прямые затраты</i>	lei			105 773,630
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 498,815
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			2 950,395
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			110 222,840
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			3 122,532
		<i>Total</i>	100,00 +			113 345,372
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			1 133,454
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				114 478,826 6 245,063
		3. Utilaj				
41	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,000	2 312,500 0,000	2 312,500 0,000
42	555- 100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	81,660 0,000	81,660 0,000

1	2	3	4	5	6	7
43	5550244-11	-Intreupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	81,440 0,000	81,440 0,000
44	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,000 0,000	6 525,000 0,000
45	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,000	626,300 0,000	3 757,800 0,000
		<i>Прямые затраты</i>	lei			12 758,400
		<i>Cheltuieli depozitare</i>	1,20 %			153,101
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 911,501

		Прямые затраты	lei	165 959,24
		TVA	20,00 %	33 191,85
		Total deviz: Inclusiv salariu		199 151,09 9 511,70

Intocmit

SC"Luxconsistem"SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele de canalizare exterioare din s.Bic Investitor
or.Bubuieci (Ob. nr.92-2013-AEE)

27. Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.Механизированное рытье траншеи.	100 m3			2 107,429 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex (Экскаватор)	h-ut.	4,3900	480,00	2 107,429
2	TsD02D1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 51-100 cm. Засыпка траншеи бульдозером	100 m3			83,238 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (Бульдозер)	h-ut	0,2200	380,00	83,238
3	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc			2 920,098 246,392
	1	Muncitor	h-om	3,8000	64,84	246,392
	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,0000	2 416,67	2 416,670
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,7800	266,20	207,636
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1900	260,00	49,400
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			179,250 28,530
	1	Muncitor	h-om	0,4400	64,84	28,530
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	98,00	23,520
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	280,00	67,200
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	250,00	60,000
5	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km			45 653,717 8 623,717
	1	Muncitor	h-om	133,0000	64,84	8 623,717
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	37,03	37 030,000
6	201-92611-3	Consola У3 (укос) (узел крепления)	buc			232,990 0,000
	201-92611-3	Consola У3	buc	1,0000	232,99	232,990
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			223,955 153,671
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,671
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	52,80	5,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,52	1,370

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	80,47	57,134
8	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc			244,278
						182,200
	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,84	182,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	52,80	27,984
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	69,00	2,070
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	68,52	4,796
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	3,00	18,300
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	32,40	0,648
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	90,00	6,480
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	30,00	1,800
9	08-03-600-2	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			56,411
						56,411
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,84	56,411
10	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			115,937
						101,150
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,150
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	68,52	2,467
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	90,00	1,080
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	30,00	1,200
11	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			93,663
						75,863
	1	Muncitor	h-om	1,1700	64,84	75,863
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1590	52,80	8,395
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0050	69,00	0,345
	5009062	Papuci de cablu	buc	2,0000	3,00	6,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛТ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0140	90,00	1,260
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	30,00	1,800
12	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			214,584
						194,520
	1	Muncitor	h-om	3,0000	64,84	194,520
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	52,80	20,064
13	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m			8 154,778
						4 230,160
	1	Muncitor	h-om	65,2400	64,84	4 230,160
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,8200	320,00	262,982
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	150,00	3 661,636
14	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			3 117,551
						3 047,481
	1	Muncitor	h-om	47,0000	64,84	3 047,481
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	68,52	54,816
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1900	80,47	15,254
15	08-02-148-2	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 209,430
						1 186,572
	1	Muncitor	h-om	18,3000	64,84	1 186,572

1	2	3	4	5	6	7
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	32,40	0,108
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	45,50	22,750
16	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			429,932
	1	Muncitor	h-om	6,6300	64,84	429,932
17	08-02-141-2	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg	100 m			906,500
	1	Muncitor	h-om	13,7000	64,84	888,307
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	68,52	16,900
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	32,40	1,293
18	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			421,893
	1	Muncitor	h-om	6,5100	64,84	421,893
19	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2	buc			116,997
	1	Muncitor	h-om	1,7300	64,84	112,173
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	32,40	0,324
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0500	90,00	4,500
20	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			2 829,370
	1	Muncitor	h-om	21,3000	64,84	1 381,090
	1011610	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0630	15 300,83	918,050
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	58,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,50	36,900
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	68,52	164,450
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	80,47	270,380
21	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 , I= 32А	buc			66,300
	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 In=32А	buc	1,0000	66,30	66,300
22	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m			90,000
	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	1,0000	90,00	90,000
23	33351006-11	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc			630,000
	33351006-11	Cap terminal 4КНТп-1-25/50	buc	1,0000	630,00	630,000
24	33351006-12	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc			721,670
	33351006-12	Cap terminal 4КВТп-1-25/50	buc	1,0000	721,67	721,670
25	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m			83,810
	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m	1,0000	83,81	83,810
26	33330001	Caramida	buc			5,000
	33330001	Caramida	buc	1,0000	5,00	5,000
27	201-92855-4	Lenta F 2007	m			12,500
	201-92855-4	Lenta F 2007	m	1,0000	12,50	12,500
28	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc			3,600

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	335000519-08	Clame A200	buc	1,0000	3,60	3,600
29	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			3,580
						0,000
	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	3,58	3,580
30	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			104,170
						0,000
	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,0000	104,17	104,170
31	335000527-4	Consola CA1500	buc			84,000
						0,000
	335000527-4	Consola CA1500	buc	1,0000	84,00	84,000
32	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc			105,330
						0,000
	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	105,33	105,330
33	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			47,740
						0,000
	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	1,0000	47,74	47,740
34	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			167,070
						0,000
	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	1,0000	167,07	167,070
35	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ramificare HEL-5504	buc			237,600
						0,000
	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ancoraj HEL-5504	buc	1,0000	237,60	237,600
36	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893ZAK	buc			129,390
						0,000
	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893 ZAK	buc	1,0000	129,39	129,390
37	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8 -150/S	buc			198,550
						0,000
	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8-150/S	buc	1,0000	198,55	198,550
38	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc			75,280
						0,000
	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	1,0000	75,28	75,280
39	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc			143,100
						0,000
	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	1,0000	143,10	143,100
40	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc			178,700
						0,000
	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	1,0000	178,70	178,700
		3. Utilaj				
41	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set			2 312,500
						0,000
	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	2 312,50	2 312,500
42	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			81,660
						0,000
	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,0000	81,66	81,660
43	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			81,440

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	5550244-11	Intreupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc	1,0000	81,44	81,440
44	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc			6 525,000 ----- 0,000
	5550151-25	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,0000	6 525,00	6 525,000
45	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc			626,300 ----- 0,000
	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc	1,0000	626,30	626,300

APROBAT:

Intocmit
SC"Luxconsistem"SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele de canalizare exterioare
din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-
2013-AEE)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**27. ACDeviz local de resurse № 4-2-2s
Alimentare cu energie electrica. (L=350m) (marca AEE)**

Valoarea de deviz 199 151,09 lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2-2s:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	145,135	64,84	9 410,552
2.	1	Muncitor	h-om	1,560	64,84	101,150
Total manopera						9 511,70

Materiale:

1.	1011610	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,006	15 300,83	91,805
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,260	65,00	16,900
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,867	52,80	98,578
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,040	4,50	9,180
5.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,045	69,00	3,105
6.	1019852	Vopsea	kg	0,939	68,52	64,340
7.	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	10,000	2 416,67	24 166,700
8.	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc	6,000	626,30	3 757,800
9.	201-92611-3	Consola Y3	buc	6,000	232,99	1 397,940
10.	201-92855-4	Lenta F 2007	m	74,000	12,50	925,000
11.	3332012-12	Cablu ААБЛ-1 4x50mm2	m	75,000	83,81	6 285,750
12.	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	825,000	90,00	74 250,000
13.	33330001	Caramida	buc	200,000	5,00	1 000,000
14.	333510006-11	Cap terminal cu manusi contractabile 502K016/S	buc	3,000	143,10	429,300
15.	33351006-11	Cap terminal 4KHTπ-1-25/50	buc	1,000	630,00	630,000
16.	33351006-12	Cap terminal 4KBTπ-1-25/50	buc	1,000	721,67	721,670
17.	335000514-19	Tub de germetizare WCSM 33/8-150/S	buc	12,000	198,55	2 382,600
18.	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,000	167,07	501,210
19.	335000516-17	Racord mecanic HEL-6893 ZAK	buc	12,000	129,39	1 552,680
20.	335000516-18	Tub de izolatie CGPT 18/6-0	buc	12,000	75,28	903,360
21.	335000516-20	Dispozitiv de stringere de ancoraj HEL-5504	buc	9,000	237,60	2 138,400
22.	335000516-23	Manta de protectie GPC 60x60L2750	buc	9,000	178,70	1 608,300
23.	335000519-08	Clame A200	buc	56,000	3,60	201,600
24.	335000527-4	Consola CA1500	buc	4,000	84,00	336,000
25.	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	20,000	104,17	2 083,400
26.	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	89,000	3,58	318,620

27.	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	25,000	47,74	1 193,500
28.	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	3,000	105,33	315,990
29.	3370211-13	Siguranta ППНИ 33 dim.0 In=32A	buc	3,000	66,30	198,900
30.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,100	3,00	36,300
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,078	32,40	2,527
32.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,300	45,50	13,650
33.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	60,000	37,03	2 221,800
34.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,376	90,00	33,840
35.	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,000	81,66	81,660
36.	5550151-25	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,00	6 525,000
37.	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29/3/20C	buc	1,000	81,44	81,440
38.	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,000	2 312,50	2 312,500
Total materiale de constructii						138 891,35

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	2,400	98,00	235,200
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	2,400	280,00	672,000
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,400	250,00	600,000
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	6,713	150,00	1 006,950
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,173	80,47	94,392
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	7,800	266,20	2 076,360
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex (Экскаватор)	h-ut.	1,383	480,00	663,840
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP (Бульдозер)	h-ut.	0,069	380,00	26,220
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,280	30,00	8,400
10.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,226	320,00	72,320
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	1,900	260,00	494,000
Total utilaje de constructii						5 949,68

Прямые затраты	lei	165 959,24
TVA	20,00 %	33 191,85

Total deviz:

199 151,09

Intocmit

SC "Luxconsistem" SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele de canalizare exterioare
din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-
2013-AEE)**

(denumirea obiectivului)

30. DEVIZ LOCAL № 4-3-2s
Alimentare cu energie electrica. (L=161m) actualizare(marca AEE)

Valoarea de deviz 103 840,54 lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc	5,000	2 924,522 246,392	14 622,610 1 231,960
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	5,000	179,250 28,530	896,248 142,648
3	201-92611-3	Consola УЗ (укос) (узел крепления)	buc	2,000	200,510 0,000	401,020 0,000
		<i>Прямые затраты</i>	lei			15 919,878
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			329,906
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			374,531
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			16 624,315
		<i>Cheltuieli de regie</i>	2,00 %			332,486
		<i>Total</i>	100,00 +			16 956,801
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			169,568

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				17 126,369 1 374,608
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc	1,000	252,021 153,671	252,021 153,671
5	08-03-521-15	-Intreruptor de putere tripolar	buc	1,000	251,598 182,200	251,598 182,200
6	08-03-600-2	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,000	56,411 56,411	56,411 56,411
7	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc	2,000	115,937 101,150	231,874 202,301
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	2,000	214,584 194,520	429,168 389,040
9	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m	0,161	8 154,155 4 230,304	1 312,819 681,079
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	0,420	3 125,155 3 047,481	1 312,565 1 279,942
11	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,100	2 962,190 1 381,090	296,219 138,109
12	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	483,000	90,000 0,000	43 470,000 0,000
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m	24,000	12,500 0,000	300,000 0,000
14	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc	24,000	3,740 0,000	89,760 0,000
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	36,000	3,580 0,000	128,880 0,000
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	6,000	104,170 0,000	625,020 0,000
17	335000527-4	Consola CA1500	buc	6,000	83,580 0,000	501,480 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	6,000	105,330 0,000	631,980 0,000
19	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	21,000	47,740 0,000	1 002,540 0,000
20	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,000	167,070 0,000	501,210 0,000
21	3350516-01	Plastina suspendata PSY	buc	3,000	108,000 0,000	324,000 0,000
22	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc	6,000	68,000 0,000	408,000 0,000
		<i>Прямые затраты</i>	lei			52 125,545
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			739,861
		<i>Transportarea materialelor</i>	3,00 %			1 448,152
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			54 313,558
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50,00 %			1 541,377
		<i>Total</i>	100,00 +			55 854,935
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			558,549
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				56 413,484 3 082,753
		3. Utilaj				
23	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,000	2 312,500 0,000	2 312,500 0,000
24	555-100011-2	-Intreuptor BH32/3/25 , 25A	buc	1,000	81,660 0,000	81,660 0,000
25	5550244-10	-Intreuptor automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,000	81,440 0,000	81,440 0,000
26	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,000	6 525,000 0,000	6 525,000 0,000
27	5550244-11	-Intreuptor automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,000	81,440 0,000	81,440 0,000
28	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc	6,000	626,300 0,000	3 757,800 0,000
		<i>Прямые затраты</i>	lei			12 839,840
		<i>Colectarea materialelor</i>	1,20 %			154,078

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			12 993,918
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 993,918

		Прямые затраты	lei			86 533,78
		TVA	20,00 %			17 306,76
		Total deviz: Inclusiv salariu				103 840,54
						4 457,36

Intocmit

SC"Luxconsistem"SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Rețele de canalizare exterioare din s.Bic Investitor
or.Bubuieci (Ob. nr.92-2013-AEE)
30. Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat , cu un singur picior (CB95-2)	buc			2 924,522
						246,392
	1	Muncitor	h-om	3,8000	64,84	246,392
	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	1,0000	2 416,67	2 416,670
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	0,7800	267,00	208,260
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1900	280,00	53,200
2	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			179,250
						28,530
	1	Muncitor	h-om	0,4400	64,84	28,530
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	0,2400	98,00	23,520
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	280,00	67,200
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	250,00	60,000
3	201-92611-3	Consola Y3 (укоc) (узел крепления)	buc			200,510
						0,000
	201-92611-3	Consola Y3	buc	1,0000	200,51	200,510
		2. Lucrari de montare				
4	08-03-573-4	Dulap de evidenta BZUM	buc			252,021
						153,671
	1	Muncitor	h-om	2,3700	64,84	153,671
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	65,00	6,500
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	52,80	5,280
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	68,52	1,370
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	120,00	85,200
5	08-03-521-15	-Intrepruptor de putere tripolar	buc			251,598
						182,200
	1	Muncitor	h-om	2,8100	64,84	182,200
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	52,80	27,984
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	69,00	2,070
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	68,52	4,796
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	4,20	25,620
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	32,40	0,648
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	90,00	6,480
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0600	30,00	1,800
6	08-03-600-2	-Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			56,411
						56,411
	1	Muncitor	h-om	0,8700	64,84	56,411

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-526-1	-Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A	buc			115,937 ----- 101,150
	1	Muncitor	h-om	1,5600	64,84	101,150
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	65,00	4,550
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	4,50	5,490
	1019852	Vopsea	kg	0,0360	68,52	2,466
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0120	90,00	1,080
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	30,00	1,200
8	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			214,584 ----- 194,520
	1	Muncitor	h-om	3,0000	64,84	194,520
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	52,80	20,064
9	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrice izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	1000 m			8 154,155 ----- 4 230,304
	1	Muncitor	h-om	65,2400	64,84	4 230,304
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,8200	320,00	262,360
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	150,00	3 661,491
10	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc			3 125,155 ----- 3 047,481
	1	Muncitor	h-om	47,0000	64,84	3 047,481
	1019852	Vopsea	kg	0,8000	68,52	54,817
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1900	120,00	22,857
11	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m			2 962,190 ----- 1 381,090
	1	Muncitor	h-om	21,3000	64,84	1 381,090
	1011610	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,0630	15 300,83	918,050
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,9000	65,00	58,500
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	4,50	36,900
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	68,52	164,450
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	120,00	403,200
12	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m			90,000 ----- 0,000
	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	1,0000	90,00	90,000
13	201-92855-4	Lenta F 2007	m			12,500 ----- 0,000
	201-92855-4	Lenta F 2007	m	1,0000	12,50	12,500
14	335000519-08	Clame (скрепа) А200	buc			3,740 ----- 0,000
	335000519-08	Clame А200	buc	1,0000	3,74	3,740
15	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc			3,580 ----- 0,000
	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	1,0000	3,58	3,580
16	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc			104,170 ----- 0,000
	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	1,0000	104,17	104,170
17	335000527-4	Consola CA1500	buc			83,580

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	335000527-4	Consola CA1500	buc	1,0000	83,58	83,580
18	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc			105,330
						0,000
	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	105,33	105,330
19	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc			47,740
						0,000
	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	1,0000	47,74	47,740
20	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc			167,070
						0,000
	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	1,0000	167,07	167,070
21	3350516-01	Plastina suspendata PSY	buc			108,000
						0,000
	3350516-01	Plastina suspendata PSY	buc	1,0000	108,00	108,000
22	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS-495	buc			68,000
						0,000
	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS495	buc	1,0000	68,00	68,000
		3. Utilaj				
23	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set			2 312,500
						0,000
	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63-09	set	1,0000	2 312,50	2 312,500
24	555-100011-2	-Intreruptor BH32/3/25 , 25A	buc			81,660
						0,000
	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,0000	81,66	81,660
25	5550244-10	-Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc			81,440
						0,000
	5550244-10	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C	buc	1,0000	81,44	81,440
26	5550151-25	-Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc			6 525,000
						0,000
	5550151-25	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A)CL1	buc	1,0000	6 525,00	6 525,000
27	5550244-11	-Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc			81,440
						0,000
	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47-29//3/20C	buc	1,0000	81,44	81,440
28	130-10022	Detensionatoare (ограничитель перенапряжения) LVA-440-CS	buc			626,300
						0,000
	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc	1,0000	626,30	626,300

APROBAT:

Intocmit

SC"Luxconsistem"SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele de canalizare exterioare
din s.Bic or.Bubuieci (Ob. nr.92-
2013-AEE)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**30. Deviz local de resurse № 4-3-2s
Alimentare cu energie electrica. (L=161m) actualizare(marca AEE)**

Valoarea de deviz 103 840,54 lei

Intocmit in prețuri curente 08.08.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 4-3-2s:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	65,624	64,84	4 255,060
2.	1	Muncitor	h-om	3,120	64,84	202,301
Total manopera						4 457,36

Materiale:

1.	1011610	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,006	15 300,83	91,805
2.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,330	65,00	21,450
3.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,390	52,80	73,392
4.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	3,260	4,50	14,670
5.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,030	69,00	2,070
6.	1019852	Vopsea	kg	0,738	68,52	50,567
7.	11111014-1	Pilon pentru transport de energie electrica SV-95-2	buc	5,000	2 416,67	12 083,350
8.	130-10022	Detensionatoare LVA-440-CS	buc	6,000	626,30	3 757,800
9.	201-92611-3	Consola Y3	buc	2,000	200,51	401,020
10.	201-92855-4	Lenta F 2007	m	24,000	12,50	300,000
11.	3332141-06	Cablu СИП-2А 3x50+1x70	m	483,000	90,00	43 470,000
12.	335000514-08	Dispozitiv de stringere intermediar PS495	buc	6,000	68,00	408,000
13.	335000516-16	Cirlig HEL-5552	buc	3,000	167,07	501,210
14.	335000519-08	Clame A200	buc	24,000	3,74	89,760
15.	335000527-4	Consola CA1500	buc	6,000	83,58	501,480
16.	335000527-5	Consola cu clema intermediara ES1500	buc	6,000	104,17	625,020
17.	33501514-03	Curelusa de cablu CSB	buc	36,000	3,58	128,880
18.	3350514-05	Clema de perforare P2X95	buc	21,000	47,74	1 002,540
19.	3350516-01	Plastina suspendata PSY	buc	3,000	108,00	324,000
20.	3350521-26	Clema de ancora PA-1500	buc	6,000	105,33	631,980
21.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,100	4,20	25,620
22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	32,40	0,648
23.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,096	90,00	8,640
24.	555-100011-2	Intreruptor cu pirghie BH32/3/25, 25A	buc	1,000	81,66	81,660

25.	5550151-25	Contor electronic trifazat ZMG 310 CR4.04.041b37 S2 3*220/380v (5A-120A))CL1	buc	1,000	6 525,00	6 525,000
26.	5550244-10	Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47- 29/3/16C	buc	1,000	81,44	81,440
27.	5550244-11	Intrerupator automat cu 3 pol, 20A, BA47- 29/3/20C	buc	1,000	81,44	81,440
28.	555051-2	Panou de evidenta si protectie BZUM-TF-63- 09	set	1,000	2 312,50	2 312,500
Total materiale de construcții						73 595,94

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	1,200	98,00	117,600
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	1,200	280,00	336,000
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,200	250,00	300,000
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	3,930	150,00	589,500
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	1,126	120,00	135,120
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	3,900	267,00	1 041,300
7.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,140	30,00	4,200
8.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut.	0,132	320,00	42,240
9.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,950	280,00	266,000
Total utilaje de construcții						2 831,96

Прямые затраты	lei	86 533,78
TVA	20,00 %	17 306,76

Total deviz:

**103 840,5
4**

Intocmit

SC"Luxconsistem"SA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)