

Lucrări de reparație acoperișului din materiale bituminoase la L.T. N.M.Spătarul, mun.Chișinău

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-5-5

Valoarea de deviz 219 846,85 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari | | | | |
| 1 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 290,00 | 33,43 32,83 | 9 694,70 9 520,70 |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 290,00 | 15,10 14,70 | 4 379,00 4 263,00 |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit 100.....300mm) | m3 | 43,00 | 68,48 49,98 | 2 944,64 2 149,14 |
| | | Total Lucrari Inclusiv salariu | | | | 17 018,34 15 932,84 |
| | | 2. Lucrari de montare | | | | |
| 4 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (start izolator de la aburi) | m2 | 290,00 | 38,92 12,25 | 11 287,96 3 552,50 |
| 5 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (XPS Polistiren extrudat, TehnoNICOLI CARBON PROF 300, gr.100mm) | m2 | 290,00 | 78,61 5,88 | 22 797,19 1 705,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|----|--------|-----------------|---------------------------------|
| 6 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandat gr.20-200mm) | m3 | 34,00 | 206,49 78,89 | 7 020,66 2 682,26 |
| 7 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulat, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (argila expandat) | m3 | 1,74 | 206,49 78,89 | 359,29 137,27 |
| 8 | IzF18C k=1,33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (gr.4cm) | m2 | 290,00 | 140,05 22,81 | 40 614,21 6 614,76 |
| 9 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (grund de bitum fierbinte TechnoNICOLI nr.01)) | m2 | 290,00 | 10,96 1,96 | 3 179,27 568,40 |
| 10 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (membrana bitum - polimerica Tehnoelast EKP: membrana bitum-polimerica Uniflex VENT EPV) | m2 | 290,00 | 228,50 33,32 | 66 263,55 9 662,80 |
| | | Total Lucrari de montare Inklusiv salariu | | | | 151 522,13 24 923,18 |

| | | | |
|--|-------------------------|----------|------------|
| | Total | lei | 168 540,47 |
| | CNAM | 24,00 % | 9 805,45 |
| | Cheltuieli de transport | 1,00 % | 1 249,92 |
| | Cheltuieli de regie | 1,00 % | 1 795,96 |
| | Beneficiu de deviz | 1,00 % | 1 813,92 |
| | Total | 100,00 + | 183 205,71 |
| | TVA | 20,00 % | 36 641,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---|-------------------|
| | | | | | | | 219 846,85 |
| | | Total deviz: | | | | | |
| | | Inclisiv salariu | | | | | 40 856,02 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)