

## Ремонт участка дороги по ул. Янева, с. Казаклия

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 282 506,42 Lei

Intocmit in prețuri curente 27.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3	2,0800	2 166,00	4 505,28
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3	2,0800	975,00	2 028,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	160,0000	12,28	1 964,80
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	104,0000	545,64	56 746,87

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.				
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 130 штук	t	312,0000	70,58	22 022,21
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t	312,0000	12,28	3 831,36
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройство временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)*Placi prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 130 штук	100 m3	1,5600	33 714,83	52 595,14
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) (Бетон	m3	10,7000	2 620,99	28 044,57

1	2	3	4	5	6	7
		<p>класса С-10/8 Вc10(В150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500</p>				
9	DF54C	<p>Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)</p>	1 km	0,2600	348,00	90,48
10	DI115	<p>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)(Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) К=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000</p>	m2	260,0000	120,87	31 426,00

		Total	Lei	203 254,71
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	10 279,99
		Total		213 534,70
		Cheltuieli de regie	5 %	10 676,74
		Beneficiu de deviz	5 %	11 210,58
		Total		235 422,02
		TVA	20 %	47 084,40
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>282 506,42</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (functia, semnatura, numele, prenumele)

**Ремонт участка дороги по ул.  
Янева, с. Казаклия**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 282 506,42 Lei**

Intocmit in prețuri curente 27.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	58,8500	94,10	5 537,78
2.	7129020012800	Pavator	h-om	38,4800	94,10	3 620,97
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	74,8800	94,10	7 046,21
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	52,9650	94,10	4 984,01
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	230,0142	94,10	21 644,34
<b>Total manopera</b>						<b>42 833,31</b>

**Materiale:**

1.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	49,1400	550,00	27 027,00
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	7,7521	550,00	4 263,66
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	136,3440	300,00	40 903,20
4.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,4487	300,00	2 534,61
5.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 348,0300	3,00	10 044,09
6.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,8580	18,00	483,44
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,1347	18,00	38,42
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>85 294,42</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	24,9600	600,00	14 976,00
2.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	52,4940	600,00	31 496,40
3.	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,1508	600,00	90,48
4.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,8697	600,00	8 321,82
5.	29522200003549	Autogreder 99 (135) kw (c.p)	h-ut	1,0296	600,00	617,76
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,1755	500,00	87,75
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,9120	500,00	7 956,00
8.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,2900	500,00	2 145,00
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,0560	500,00	2 028,00
10.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	6,4200	100,00	642,00
11.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	14,4904	400,00	5 796,16

12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,7703	350,00	969,61
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>75 126,98</b>

Total	Lei	203 254,7 1
Asigurarea sociala si medicala	24 %	10 279,99
Total		213 534,7 0
Cheltuieli de regie	5 %	10 676,74
Beneficiu de deviz	5 %	11 210,58
Total		235 422,0 2
TVA	20 %	47 084,40
<b>Total deviz:</b>		<b>282 506,4 2</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect** Ремонт участка дороги по ул. Янева, с. Казаклия **Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто	100 m3			2 166,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	600,00	2 166,00
2	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка	100 m3			975,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
4	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-10 cm.	m3			545,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,10	34,82
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	18,00	4,18
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	300,00	393,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	500,00	76,50
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	600,00	28,80
5	TrB22F3C	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacara , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 1-2 t (Транспортировка материалов и сборных элементов автокраном, расположенным неподвижно на позиции, загруженность 1-2 т) Загрузка плит 130 штук	t			70,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2400	94,10	22,58
	2410520006711	Automacara 6-9.9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0800	600,00	48,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км) Транспортировка плит	t			12,28
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	400,00	12,28
7	DD52B	Executarea drumurilor din placi prefabricate din beton armat cu suprafata: peste 3 m2. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Устройво временных дорог из сборных железобетонных плит со сплошным покрытием площадью: более 3 м2. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту)*Плaci prefabricate din beton armat=0 Плиты предоставляет заказчик! *Nisip=0 (учтён предыдущей позиции) 130 штук	100 m3			33 714,83
	9310060019930	Muncitor	h-om	139,5200	94,10	13 128,83
	2922140006000	Masara pe pneuri	h-ut	33,6500	600,00	20 190,00
	2952220003549	Autogreder 99 (135) kw (с.р)	h-ut	0,6600	600,00	396,00
8	RpCB13A	Beton simplu clasa C-10/8 Bc 10 (B 150), preparat manual, pe santier si turnat in cofraje pentru postamente, fundatii continue sau izolate (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) (Бетон класса C-10/8 Bc10(B150), приготовленный вручную на стройплощадке и уложенный в опалубку цоколя, фундаментов ленточных или отдельностоящих) Заделка швов, пустот между плитами и 2 зуба Materiale marunte (dreptare, etc.)=1,0500	m3			2 620,99
	7123010010200	Betonist	h-om	5,5000	94,10	517,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,9500	94,10	465,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	298,0000	3,00	938,70
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7520	300,00	236,88

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200082	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6900	550,00	398,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1900	18,00	3,59
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	100,00	60,00
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km			348,00
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,5800	600,00	348,00
10	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)(Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) К=1,5 (15 см фр. 32,5-63) по 0,5 м с двух сторон Коэффициент к трудозатратам=1,5000 Коэффициент к материалам=1,5000 Коэффициент к машинам=1,5000	m2			120,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,10	4,47
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	550,00	103,95
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	18,00	0,19
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	600,00	3,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,51
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	500,00	8,25
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	500,00	0,34

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.