

**Lucrari de arhitectura  
peizagistica a terenurilor de  
sport si a zonelor de recreiere**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 2 473 209,76 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1 152,896	36,45	42 023,06
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1 109,005	36,45	40 423,22
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	401,25	36,45	14 625,56
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 083,267	36,45	39 485,09
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	339,071	36,45	12 359,14
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	265,227	36,45	9 667,52
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,447	36,45	453,69
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	49,411	36,45	1 801,03
9.	9312040019600	Sapator	h-om	70,065	36,45	2 553,87
<b>Total manopera</b>						<b>163 392,18</b>

### Materiale:

1.	1-2663102100008	Beton dur M300	m3	177,985	938,33	167 008,67
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1 060,831	320,00	339 465,92
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	9,148	320,00	2 927,36
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	110,686	320,00	35 419,52
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,167	210,00	455,07
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 095,078	210,00	229 966,38
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,97	210,00	413,70
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	29,936	210,00	6 286,56
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,802	3 166,67	2 539,67
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,535	3 166,67	1 694,17
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,535	3 166,67	1 694,17
12.	2010237318750	Distantieri	buc	3 258,30	0,70	2 280,81
13.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	53,50	186,67	9 986,84
14.	2320187315789	Decofrol	kg	64,20	15,00	963,00
15.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	765,226	1,54	1 178,44
16.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	630,24	1,54	970,57
17.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 398,96	1,54	16 014,40
18.	2661112800655	Plac din beton, pentru trotuare	m2	399,808	108,75	43 479,12

19.	2663102100000	Beton	m3	267,08	858,33	229 242,77
20.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	10,926	858,33	9 378,11
21.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	17,889	93,75	1 677,09
22.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	226,125	93,75	21 199,22
23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	8 915,90	11,45	102 087,05
24.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	8 164,125	8,33	68 007,16
25.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	26,75	15,00	401,25
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	114,40	15,00	1 716,00
27.	2873122004100	Plase sudate	kg	2 782,55	13,50	37 564,43
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	13,375	15,00	200,62
29.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	160,50	1,80	288,90
30.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	160,50	1,20	192,60
31.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,675	0,80	2,14
32.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	16,05	18,00	288,90
33.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	7,878	250,00	1 969,50
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	246,435	23,33	5 749,33
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	35,721	23,33	833,38
36.	4100126202818	Apa	m3	10,628	23,33	247,95
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>1 343 790,7</b>

7

#### Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	36,364	45,00	1 636,38
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	18,182	45,00	818,19
3.	2922140007000	Macara	h-ut	54,959	385,00	21 159,21
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	79,036	410,00	32 404,76
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	309,896	250,00	77 474,00
6.	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,392	285,00	966,72
7.	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	6,979	325,00	2 268,18
8.	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,501	285,00	142,78
9.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	14,304	320,00	4 577,28
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	89,096	350,00	31 183,60
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,08	385,00	7 345,80
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	115,305	385,00	44 392,43
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	17,84	385,00	6 868,40
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	152,616	15,00	2 289,24
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	8,429	35,00	295,01
16.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	14,304	210,00	3 003,84
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	34,45	385,00	13 263,25
18.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	493,431	210,00	103 620,51
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	23,388	210,00	4 911,48
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>358 621,06</b>

#### **Total:**


Cheltuieli directe	lei	1 865 804,01
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	36 763,24

Transportarea materialelor	3,00 %	40 313,72
Total	100,00 +	1 942 880,97
Cheltuieli de regie	4,00 %	77 715,24
Total	100,00 +	2 020 596,21
Beneficiu de deviz	2,00 %	40 411,92
Total	100,00 +	2 061 008,13
TVA	20,00 %	412 201,63

**Total deviz:**


**2 473 209,76**

Intocmit

  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect

Primaria s.Floreni

**Lucrari de arhitectura peizagistica a terenurilor de sport si a zonelor de recreiere****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistematizarea teritoriului, sapaturi, transee, transportare pamint</b>				
1	TsC18B 1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3			1 054,90 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	385,00	1 054,90
2	TsC22B 1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3			619,85 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,6100	385,00	619,85
3	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			419,65 0,00
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	385,00	419,65
4	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 243,91 0,00
	295224000 4125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	320,00	381,44

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	385,00	612,15
	295250000 5600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	210,00	250,32
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in auto)	100 m3			682,50 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,50
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,26 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	210,00	22,26
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,40 13,12
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,45	13,12
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	320,00	1,28
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	385,00	154,00
		<b>2. Acoperire,terase,scari,accese (teatru verde)</b>				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			356,97 13,49
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	36,45	13,49
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,33	5,41
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	210,00	275,31
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	250,00	38,25
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	210,00	4,83
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	410,00	19,68
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3			491,27 10,94

1	2	3	4	5	6	7
		fara impanare, fara innoroire				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3000	36,45	10,94
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	320,00	406,40
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	23,33	1,17
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	410,00	17,22
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	250,00	54,50
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	210,00	1,05
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,08 <hr/> 3,61
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0950	36,45	3,46
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	36,45	0,15
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,45	11,74
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,2800	0,70	0,20
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0010	385,00	0,39
11	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 22 cm. B25	1000 m2			191 626,05 <hr/> 1 541,49
	931006001 9930	Muncitor	h-om	42,2900	36,45	1 541,49
	1-2663102 100008	Beton dur M300	m3	194,0000	938,33	184 766,01
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,2800	410,00	1 344,80
	295224000 4023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,9900	285,00	1 137,32
	295224000 4024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,2100	325,00	2 668,45
	295224000 4025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,5900	285,00	167,98
12	DA20A1 k=6	Corectii: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau	1000 m2			12 808,74 <hr/> 577,36

1	2	3	4	5	6	7
		se scade la norma DA20A				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	2,6400	36,45	577,36
	1-2663102 100008	Beton dur M300	m3	12,3000	938,33	11 714,78
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,2100	410,00	516,60
		<b>3. Borduri</b>				
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			164,18 24,42
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	36,45	5,47
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5200	36,45	18,95
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	858,33	38,62
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,54	4,88
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	210,00	1,89
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,14
	266612280 0286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	93,75	94,22
		<b>4. Zid de sprijin pentru scari, platforme</b>				
14	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			76,44 34,63
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	36,45	27,34
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	273411380 3233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,37
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	186,67	18,67

1	2	3	4	5	6	7
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,17
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,17
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 166,67	4,75
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	385,00	7,70
15	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			9,52 <hr/> 0,98
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0270	36,45	0,98
	271060220 0000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	8,33	8,54
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 219,77 <hr/> 193,18
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,8500	36,45	176,78
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	36,45	16,40
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	858,33	906,18
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	23,33	3,60
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,2800	385,00	107,80
		<b>5. Lucrari de terasament, pavaj carosabil</b>				
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 966,80 <hr/> 248,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,23
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	320,00	1 632,01
	410012620 2818	Apa	m3	0,5000	23,33	11,67
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	35,00	74,89
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M200 fr. 40-70	m3			434,77 <hr/> 36,09
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09




1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
19	DE17B	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			213,56 <hr/> 38,05
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,0124	36,45	36,90
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	36,45	1,15
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,54	2,46
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,54	40,66
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotoare	m2	1,0150	108,75	110,38
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	210,00	1,05
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	210,00	15,96
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotoare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			160,66 <hr/> 21,51
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	36,45	5,47
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,4400	36,45	16,04
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	858,33	38,62
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,54	4,50
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	210,00	1,68
	266612280 0285	Bordura beton pentru trotoare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	93,75	94,22
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,33	0,14
		<b>6. Rigola de scurgere (taluzul canalelor de apa)</b>				
21	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in	m3			69,98

1	2	3	4	5	6	7
		spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu				69,98
	931204001 9600	Sapator	h-om	1,3500	36,45	49,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	36,45	20,78
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,30 <hr/> 11,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			682,66 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	350,00	682,66
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			22,26 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1060	210,00	22,26
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,30 <hr/> 11,30
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
26	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapatari orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm	m3			34,04 <hr/> 31,71

1	2	3	4	5	6	7
		grosime pamint necoeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	36,45	31,71
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,33	2,33
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			434,77 ----- 36,09
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	36,45	36,09
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	45,00	18,90
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi, 5Bp-I 100x100, 2,9 kg/m2	kg			15,38 ----- 1,09
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,91
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	287312200 4100	Plase sudate	kg	1,0100	13,50	13,64
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	11,45	0,06
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,3000	0,70	0,21
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,0006	385,00	0,23
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (Rigola, grosimea 100 mm.)	m3			1 160,99 ----- 160,38
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	36,45	145,80
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	266310210 0000	Beton	m3	1,0250	858,33	892,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,33	2,37

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	385,00	96,25

Intocmit



0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)



WinCmeta2000  
Formular Nr.7

**Lucrari de arhitectura  
peizagistica a terenurilor de sport  
si a zonelor de recreiere**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 2 473 209,76 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistemizarea teritoriului, sapaturi, transee, transportare pamint</b>				
1	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	23,50	1 054,90 0,00	24 790,15 0,00
2	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	23,50	619,85 0,00	14 566,48 0,00
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	12,00	419,65 0,00	5 035,80 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	12,00	1 243,91 0,00	14 926,92 0,00
5	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3	44,60	682,50 0,00	30 439,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea in auto)				
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4 505,00	22,26 0,00	100 281,30 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	44,60	168,40 13,12	7 510,60 585,24
<b>Total Sistematizarea teritoriului, sapaturi, transee, transport are pamint</b>						<b>197 550,75</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>585,24</b>
		<b>2. Acoperire,terase,scari,accese (teatru verde)</b>				
8	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	835,30	356,97 13,49	298 176,08 11 265,27
9	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	835,30	491,27 10,94	410 359,05 9 134,01
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8 685,00	16,08 3,61	139 618,32 31 340,25
11	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 22 cm. B25	1000 m2	0,85	191 626,05 1 541,49	162 882,14 1 310,27
12	DA20A1	Corectii: pentru fiecare 1 cm	1000 m2	0,85	12 808,74	10 887,43

1	2	3	4	5	6	7
	k=6	urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DA20A			577,36	490,76
<b>Total</b>						<b>1 021 923,02</b>
<b>Acoperire,terase,scari,accese (teatru verde)</b>						
<b>Incluziv salariu</b>						<b>53 540,56</b>
<b>3. Borduri</b>						
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	225,00	164,18 24,42	36 939,80 5 494,84
<b>Total Borduri</b>						<b>36 939,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>5 494,84</b>
<b>4. Zid de sprijin pentru scari, platforme</b>						
14	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	535,00	76,44 34,63	40 897,47 18 525,71
15	CC02B2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7 965,00	9,52 0,98	75 845,91 7 838,75
16	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	159,36	1 219,77 193,18	194 382,56 30 785,96
<b>Total Zid de sprijin pentru scari, platforme</b>						<b>311 125,94</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>57 150,42</b>
<b>5. Lucrari de terasament, pavaj carosabil</b>						
17	TsC53A	Compactarea pamintului cu	100m2	3,939	1 966,80	7 747,22

1	2	3	4	5	6	7
		pietris			248,23	977,77
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris M200 fr. 40-70	m3	78,78	434,77 36,09	34 251,08 2 842,81
19	DE17B	Pavaje executate din placi de trotoare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	393,90	213,56 38,05	84 123,22 14 989,37
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	17,80	160,66 21,51	2 859,77 382,80
<b>Total Lucrari de terasament, pavaj carosabil</b>						<b>128 981,29</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>19 192,75</b>
<b>6. Rigola de scurgere (taluzul canalelor de apa)</b>						
21	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	51,90	69,98 69,98	3 632,17 3 632,17
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	51,90	11,30 11,30	586,44 586,44
23	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,09	682,66 0,00	744,10 0,00



1	2	3	4	5	6	7
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	150,01	22,26 0,00	3 339,21 0,00
25	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	108,80	11,30 11,30	1 229,39 1 229,39
26	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	108,80	34,04 31,71	3 704,04 3 450,21
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,80	434,77 36,09	3 391,20 281,47
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi, 5Bp-I 100x100, 2,9 kg/m2	kg	2 755,00	15,38 1,09	42 362,94 3 012,59
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B15 (Rigola, grosimea 100 mm,)	m3	95,00	1 160,99 160,38	110 293,72 15 236,10
<b>Total Rigola de scurgere (taluzul canalelor de apa)</b>						<b>169 283,21</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>27 428,37</b>
Cheltuieli directe			lei			1 865 804,01
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %			36 763,24
Transportarea materialelor			3,00 %			40 313,72
Total			100,00 +			1 942 880,97
Cheltuieli de regie			4,00 %			77 715,24

Total	100,00 +	2 020 596,21
Beneficiu de deviz	2,00 %	40 411,92
Total	100,00 +	2 061 008,13
TVA	20,00 %	412 201,63

**Total deviz:  
Incluziv salariu**

**2 473 209,76  
163 392,18**



Intocmit

(funcția, semnătura)

()

Verificat

(funcția, semnătura)

()