

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr.48,
or.Cimislia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 16.7
Amenajarea terenului**

Valoarea de deviz 1 852 641,66 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scari de acces				
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	6,0000	782,710 778,410	4 696,260 4 670,460
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	1,0000	178,746 178,746	178,746 178,746
3	RpCD01B3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam d=8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	322,0000	27,419 5,132	8 829,027 1 652,420
4	RpCD02A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	320,0000	24,075 1,730	7 704,096 553,536
5	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm	m2	1,0000	127,717 65,732	127,717 65,732

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime				
6	CL10B1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t	1,0000	28 833,860 2 421,720	28 833,860 2 421,720
7	CA05G1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala mai mari de 15 m si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и укладка его насосом, по вертикали более 15 м и по горизонтали до 15 м включительно, железобетон класса...)	m3	8,0000	1 231,166 63,426	9 849,331 507,408
		<i>Total</i>	Lei			60 219,037
		Total Scari de acces Inclusiv salariu				60 219,037 10 050,022
		2. Lucrari de pavare				
8	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных	m3	1,0000	178,746 178,746	178,746 178,746

1	2	3	4	5	6	7
		условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3 в одном месте, без крепления)				
9	RpCS19G	Demontari: borduri asezate pe beton	m	277,0000	29,983 29,983	8 305,346 8 305,346
10	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	535,0000	212,033 44,975	113 437,548 24 061,518
11	DA08A1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast	m2	1 492,0000	26,455 9,802	39 470,412 14 624,882
12	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1 060,0000	39,785 39,785	42 172,524 42 172,524
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	74,2000	618,780 34,596	45 913,476 2 567,023
14	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	76,4000	704,139 46,128	53 796,220 3 524,179
15	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat 50x20x8 cm inclusiv	buc	196,0000	253,943 17,298	49 772,828 3 390,408
16	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat t-60 mm color asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	1 492,0000	331,935 60,197	495 247,080 89 813,984
17	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	1,2000	860,552 856,252	1 032,662 1 027,502

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri	m3	1,2000	1 814,564 480,885	2 177,477 577,062
		<i>Total</i>	Lei			851 504,319
		Total Lucrari de pavare Inclusiv salariu				851 504,319 190 243,174
		3. Complex sportiv PTP 523-01				
19	TsH38B	Confectionarea si montarea complexului sportiv tip ptp 253-01	buc	1,0000	99 196,376 640,603	99 196,376 640,603
		<i>Total</i>	Lei			99 196,376
		Total Complex sportiv PTP 523-01 Inclusiv salariu				99 196,376 640,603
		4. Reparatia imprejmuirii terenului de minifotbal				
20	RpCP16C	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, montat panourile la imprejmuire cu sirma impletita sau tesatura simpla, gata confectionate. (Este modificat resursul pe pozitia 1.1 Plasa rabit zincata in loc de 0,015-1,01 din contul maririi diametrului sirmei la plasa)	m2	315,0000	97,949 16,145	30 853,815 5 085,612
21	RpCP16C aplicativ	Demontarea imprejmuirilor existente	m2	315,0000	16,340 16,145	5 147,037 5 085,612
		<i>Total</i>	Lei			36 000,852
		Total Reparatia imprejmuirii terenului de minifotbal Inclusiv salariu				36 000,852 10 171,224
		5. Amenajarea terenului din partea de nord a terenului de sport				
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in	100 m3	0,4000	1 975,500 0,000	790,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		depozit teren catg. II.				
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,9500	1 012,500 0,000	1 974,375 0,000
24	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t	312,0000	13,650 0,000	4 258,800 0,000
25	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	6,4000	25,900 0,000	165,760 0,000
26	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	6,4000	340,194 340,194	2 177,242 2 177,242
27	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	6,4000	581,789 581,789	3 723,452 3 723,452
28	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	110,0000	42,919 9,226	4 721,046 1 014,816
29	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	14,4000	696,983 113,014	10 036,549 1 627,396
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	128,0000	99,519 17,298	12 738,432 2 214,144
31	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate t-40 mm (sur) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	120,0000	278,140 60,197	33 376,805 7 223,645
32	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	2,0000	121,662 121,662	243,325 243,325

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (pentru instalarea tribunilor)				
33	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (pentru instalarea tribunilor)	m3	2,0000	1 462,010 221,991	2 924,021 443,982
34	RpIC31D	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" (pentru instalarea tribunilor)	buc	1,0000	62,268 54,200	62,268 54,200
35	pret de piata	Scaun cu spatar	buc	60,0000	89,000 0,000	5 340,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			82 532,275
		Total Amenajarea terenului din partea de nord a terenului de sport Inklusiv salariu				82 532,275 18 722,202

	Total	Lei	1 129 452,88
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	55 158,54
	Transportarea materialelor	10 %	87 422,89
	Cheltuieli de regie	14,5 %	184 444,98
	Beneficiu de deviz	6 %	87 388,75
	Total		1 543 868,04
	TVA	20 %	308 773,62
	Total deviz: Inklusiv salariu		1 852 641,66 229 827,23

Intocmit

Administrator Eugeniu Scobioala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr.48,
or.Cimislia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 16.7
Amenajarea terenului**

Valoarea de deviz 1 852 641,66 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 16.7:						

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	104,4400	57,66	6 022,010
2.	7123010010200	Betonist	h-om	114,4580	57,66	6 599,649
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,8180	57,66	1 834,626
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	58,8000	57,66	3 390,408
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	57,66	58,813
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0100	57,66	173,557
7.	7129020012800	Pavator	h-om	2 297,1848	57,66	132 455,675
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,200
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2000	57,66	11,532
10.	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	57,66	115,320
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,0000	57,66	115,320
12.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,0000	57,66	2 075,760
13.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	93,2700	57,66	5 377,948
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	234,2160	57,66	13 504,895
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	770,1800	57,66	44 408,579
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	230,1672	57,66	13 271,441
17.	9312040019600	Sapator	h-om	6,2000	57,66	357,492
Total manopera						229 827,23

Materiale:

1.	11551	Complex sportiv tip ptp 253-01	buc	1,0000	98 000,00	98 000,000
2.	1212121212121	Apa	m3	2,1600	33,00	71,280
3.	141111	Piatra sparta 20-40 mm	m3	15,0626	387,00	5 829,226
4.	141112	Piatra sparta 20-40 mm	m3	90,4498	387,00	35 004,073
5.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	2,9232	396,00	1 157,587
6.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	17,5536	379,00	6 652,814
7.	141113	Piatra 5-20 mm	m3	7,7928	396,00	3 085,949
8.	141114	Piatra sparta 5-20 mm	m3	97,0280	396,00	38 423,088
9.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	1,2643	387,00	489,284
10.	1421102200288	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-15 mm	m3	2,3296	387,00	901,555
11.	1421102200317	Pietris ciuruit spalcat de mal 15-30 mm	m3	2,3296	387,00	901,555
12.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,8040	297,00	2 020,788
13.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	26,7442	297,00	7 943,028

14.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	8,0600	297,00	2 393,820
15.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	122,5120	297,00	36 386,064
16.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8258	297,00	245,263
17.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	58,1880	276,00	16 059,888
18.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	8 500,00	12,750
19.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	8 500,00	8,500
20.	2010102904339	Dulap rasinov tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	8 500,00	8,500
21.	2010237318750	Distantieri	buc	48,3000	3,50	169,050
22.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1116	175,00	19,530
23.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1218	59,40	7,235
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4940	25,00	12,350
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4780	20,00	9,560
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	22,4910	51,56	1 159,636
27.	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,9310	51,56	48,002
28.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 356,1600	1,80	4 241,088
29.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 579,2000	1,80	4 642,560
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	582,9480	1,80	1 049,306
31.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	2 837,1200	1,80	5 106,816
32.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	42 556,8000	1,80	76 602,240
33.	26611128006	Placi din beton, pentru trotuare, vibropresat t-60 mm color	m2	1 514,3800	193,00	292 275,340
34.	266111281	Placi din beton vibropresate t-40 mm (sur)	m2	121,8000	140,00	17 052,000
35.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	8,5280	0,00	0,000
36.	26631021000011	Beton clasa...(pt.informatie) la bordure	m3	34,4990	0,00	0,000
37.	2663102115	Beton B15	m3	2,0604	1 100,00	2 266,440
38.	2666122800310	Bordura pentru trotuare (Borduri mari)	m	537,6750	155,00	83 339,625
39.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (borduri mici)	m	128,6400	79,00	10 162,560
40.	2666122801	Element prefabricat din beton armat 50x20x8 cm	buc	197,3720	235,00	46 382,420
41.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,3850	198,00	76,230
42.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	3,2000	23,76	76,032
43.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	328,0000	21,00	6 888,000
44.	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	330,0500	21,00	6 931,050
45.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0340	23,76	0,808
46.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	3,2200	23,76	76,507
47.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	25,00	25 000,000
48.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0812	55,00	4,466
49.	2873132004271	Plasa rabbit zincata	m2	324,5130	75,00	24 338,475
50.	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,3213	54,45	17,495
51.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2000	54,45	10,890
52.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,40	1,600

53.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,30	1,200
54.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,30	1,200
55.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	32,2400	69,30	2 234,232
56.	32513	Scaun cu spatar	buc	60,0000	89,00	5 340,000
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,9639	1,60	1,542
58.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	85,4270	33,00	2 819,091
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8,1621	33,00	269,349
		Total materiale de constructii				874 228,94

Utilaje de constructii:

1.	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,8800	130,00	114,400
2.	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	0,8000	50,00	40,000
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,6100	18,20	83,902
4.	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	3,1332	100,00	313,320
5.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	1,1200	25,00	28,000
6.	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	3,1332	60,00	187,992
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	16,00	0,640
8.	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	4,7250	15,00	70,875
9.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	18,9000	6,50	122,850
10.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,7852	400,00	5 514,080
11.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	5,6696	40,00	226,784
12.	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	5,6696	40,00	226,784
13.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	48,2544	40,00	1 930,176
14.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,7152	135,00	501,552
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,3875	450,00	1 974,375
16.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,7560	450,00	790,200
17.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,1440	350,00	50,400
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4736	350,00	165,760
19.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,8000	37,00	103,600
20.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,4560	70,00	31,920
21.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3900	390,00	152,100
22.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,7200	25,00	18,000
23.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,8960	68,00	60,928
24.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	17,6000	78,00	1 372,800
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,7250	13,00	61,425
26.	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	3,1332	65,00	203,658
27.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	6,50	2,600
28.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2000	75,00	15,000
29.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	5,6696	350,00	1 984,360
30.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,5000	305,00	152,500
31.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,2000	325,00	1 365,000
32.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,5000	325,00	162,500

33.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	13,1040	325,00	4 258,800
34.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	25,9118	120,00	3 109,416
Total utilaje de construcții						25 396,71

Total	Lei	1 129 452,88
Asigurarea sociala si medicala	24 %	55 158,54
Transportarea materialelor	10 %	87 422,89
Cheltuieli de regie	14,5 %	184 444,98
Beneficiu de deviz	6 %	87 388,75
Total		1 543 868,04
TVA	20 %	308 773,62

Total deviz: 1 852 641,66

Intocmit

Administrator Eugeniu Scobioala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Amenajarea terenului aferent al L.T.
"Mihai Eminescu" din str. Mihai Eminescu,
nr.48, or.Cimislia

Investitor IP Liceul Teoretic Mihai
Eminescu

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scari de acces				
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat în fundatii, pereti, stâlpi etc	m3			782,710 ----- 778,410
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	57,66	576,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,81
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0200	33,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,20	3,64
		<i>Total</i>	Lei			4 696,260
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			178,746 ----- 178,746
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
		<i>Total</i>	Lei			178,746
3	RpCD01B3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam d=8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			27,419 ----- 5,132
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0690	57,66	3,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	21,00	21,52
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,76	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
		<i>Total</i>	Lei			8 829,027
4	RpCD02A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			24,075 ----- 1,730
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	21,00	21,52
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	23,76	0,24
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	68,00	0,19
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	305,00	0,30
		<i>Total</i>	Lei			7 704,096
5	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refofosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			127,717 ----- 65,732
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	175,00	19,53
	2010102904339	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	8 500,00	8,50
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	8 500,00	8,50
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	59,40	7,24

1	2	3	4	5	6	7
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	8 500,00	12,75
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	55,00	4,47
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	16,00	0,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	18,20	0,36
		<i>Total</i>	Lei			127,717
6	CL10B1	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltime peste 35 m, cu greutatea intre 0,151-1.500 t, asamblate cu suruburi	t			28 833,860 <hr/> 2 421,720
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	36,0000	57,66	2 075,76
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	57,66	115,32
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,0000	57,66	115,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	57,66	115,32
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	25,00	25 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2000	54,45	10,89
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,30	1,20
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,0000	0,40	1,60
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,30	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3000	20,00	6,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	25,00	11,25
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2000	75,00	15,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	4,2000	325,00	1 365,00
		<i>Total</i>	Lei			28 833,860
7	CA05G1	Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu pompa pe verticala mai mari de 15 m si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) (Устройство бетонных стен, перегородок, диафрагм вертикальных, а также разных строений, расположенных выше нулевой отметки, на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и укладка его насосом, по вертикали более 15 м и по горизонтали до 15 м включительно, железобетон класса...)	m3			1 231,166 <hr/> 63,426
	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	57,66	57,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	341,0000	1,80	638,35
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,8200	297,00	253,28
	1421102200288	Pietris ciuruit spalat de mal 7-15 mm	m3	0,2800	387,00	112,69
	1421102200317	Pietris ciuruit spalat de mal 15-30 mm	m3	0,2800	387,00	112,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4000	33,00	13,73
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	70,00	3,99
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	350,00	6,30
	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	0,1000	50,00	5,00
	2410520006800	Autopompa	h-ut	0,1100	130,00	14,30
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2000	37,00	7,40
		<i>Total</i>	Lei			9 849,331
		2. Lucrari de pavare				
8	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprrijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3			178,746 <hr/> 178,746
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			178,746
9	RpCS19G	Demontari: borduri asezate pe beton	m			29,983
						29,983
	7129020012800	Pavator	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,66	14,99
		Total	Lei			8 305,346
10	DE09A	Borduri de piatra pentru trotuare, avind dimensiunile 30x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			212,033
						44,975
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	57,66	10,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	26631021000011	Beton clasa...(pt.informatie) la bordure	m3	0,0530	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	4,1600	1,80	7,49
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0120	297,00	3,56
	2666122800310	Bordura pentru trotuare (Borduri mari)	m	1,0050	155,00	155,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	33,00	0,23
		Total	Lei			113 437,548
11	DA08A1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast	m2			26,455
						9,802
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0100	57,66	0,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	57,66	5,19
	7112020030100	Specialist	h-om	0,0700	57,66	4,04
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,0390	276,00	10,76
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0340	33,00	1,12
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0050	400,00	2,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,0038	40,00	0,15
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0063	40,00	0,25
	2952240004005	Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf	h-ut	0,0038	40,00	0,15
	2940420007000	Foreza rutiera cu tractor pe senile sub 37 kw (50 cp)	h-ut	0,0021	60,00	0,13
	2932110004407	Plug tip Pp3-30 cu tract. mecanica cu 3 trupite trac. U 650	h-ut	0,0021	100,00	0,21
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,0021	65,00	0,14
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0034	120,00	0,41
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0038	350,00	1,33
		Total	Lei			39 470,412
12	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2			39,785
						39,785
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6900	57,66	39,79
		Total	Lei			42 172,524
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 20-40, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire	m3			618,780
						34,596
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141111	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,2030	387,00	78,56
	141112	Piatra sparta 20-40 mm	m3	1,2190	387,00	471,75
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	33,00	4,95
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	40,00	10,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		Total	Lei			45 913,476
14	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta 5-20, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			704,139
						46,128
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	57,66	46,13
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	297,00	76,33
	141113	Piatra 5-20 mm	m3	0,1020	396,00	40,39
	141114	Piatra sparta 5-20 mm	m3	1,2700	396,00	502,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	33,00	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	40,00	10,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	120,00	3,00
		<i>Total</i>	Lei			53 796,220
15	DE16A	Montarea la santuri, rigole etc., a elementelor prefabricate din beton armat 50x20x8 cm inclusiv	buc			253,943
						17,298
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,3000	57,66	17,30
	2666122801	Element prefabricat din beton armat 50x20x8 cm	buc	1,0070	235,00	236,64
		<i>Total</i>	Lei			49 772,828
16	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat vibropresat t-60 mm color asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			331,935
						60,197
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,80	2,88
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,80	47,52
	26611128006	Placi din beton, pentru trotuare, vibropresat t-60 mm color	m2	1,0150	193,00	195,90
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	297,00	1,48
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	297,00	22,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	69,30	1,39
		<i>Total</i>	Lei			495 247,080
17	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			860,552
						856,252
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	57,66	593,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	57,66	262,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	33,00	0,66
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	18,20	3,64
		<i>Total</i>	Lei			1 032,662
18	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200), pentru lucrari de subzidiri	m3			1 814,564
						480,885
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5400	57,66	377,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	57,66	103,79
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	351,0000	1,80	641,28
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780	297,00	204,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2940	33,00	9,85
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400	387,00	290,67
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	390,00	126,75
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	305,00	45,75
		<i>Total</i>	Lei			2 177,477
		3. Complex sportiv PTP 523-01				
19	TsH38B	Confectionarea si montarea complexului sportiv tip ptp 253-01	buc			99 196,376
						640,603
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7123010010200	Betonist	h-om	1,7500	57,66	100,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,0100	57,66	173,56
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,0700	57,66	292,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0800	57,66	62,27
	11551	Complex sportiv tip ptp 253-01	buc	1,0000	98 000,00	98 000,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	155,4300	1,80	279,77
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,3630	387,00	140,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2870	297,00	85,24
	2430126103529	Vopsea gri v.821 ntr 90-80	kg	0,9310	51,56	48,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0690	33,00	2,28

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			99 196,376
		4. Reparatia imprejmuirii terenului de minifotbal				
20	RpCP16C	Confectionarea, montarea si repararea panourilor de plasa de sirma zincata, montat panourile la imprejmuire cu sirma impletita sau tesatura simpla, gata confectionate. (Este modificat resursul pe pozitia 1.1 Plasa rabit zincata in loc de 0,015-1,01 din contul maririi diametrului sirmei la plasa)	m2			97,949 ----- 16,145
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2873132004271	Plasa rabit zincata	m2	1,0100	75,00	77,26
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0030	1,60	0,00
	2873155901194	Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2	kg	0,0010	54,45	0,06
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	51,56	3,68
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0300	6,50	0,20
	2940520003828	Aparat de polizat (biax)	h-ut	0,0150	15,00	0,22
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	13,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		<i>Total</i>	Lei			30 853,815
21	RpCP16C aplicativ	Demontarea imprejmuirilor existente	m2			16,340 ----- 16,145
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1400	57,66	8,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1400	57,66	8,07
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0300	6,50	0,20
		<i>Total</i>	Lei			5 147,037
		5. Amenajarea terenului din partea de nord a terenului de sport				
22	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 975,500 ----- 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	450,00	1 975,50
		<i>Total</i>	Lei			790,200
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 012,500 ----- 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	Lei			1 974,375
24	TsI51A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km	t			13,650 ----- 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0420	325,00	13,65
		<i>Total</i>	Lei			4 258,800
25	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			25,900 ----- 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	350,00	25,90
		<i>Total</i>	Lei			165,760
26	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2			340,194 ----- 340,194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9000	57,66	340,19
		<i>Total</i>	Lei			2 177,242
27	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			581,789 ----- 581,789
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	57,66	581,79

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			3 723,452
28	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			42,919 9,226
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	57,66	9,23
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	198,00	0,69
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	33,00	1,32
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	78,00	12,48
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	120,00	19,20
		Total	Lei			4 721,046
29	RpDD01B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3			696,983 113,014
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6400	57,66	36,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3200	57,66	76,11
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2190	379,00	462,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,2030	396,00	80,39
	1212121212121	Apa	m3	0,1500	33,00	4,95
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	135,00	34,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80
		Total	Lei			10 036,549
30	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			99,519 17,298
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	26631021000011	Beton clasa...(pt.informatie) la bordure	m3	0,0480	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,80	1,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	297,00	0,89
	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 (borduri mici)	m	1,0050	79,00	79,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	33,00	0,10
		Total	Lei			12 738,432
31	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate t-40 mm (sur) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			278,140 60,197
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,80	2,88
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,80	47,52
	266111281	Placi din beton vibropresate t-40 mm (sur)	m2	1,0150	140,00	142,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	297,00	1,48
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	297,00	22,57
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	69,30	1,39
		Total	Lei			33 376,805
32	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (pentru instalarea tribunilor)	m3			121,662 121,662
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,66
		Total	Lei			243,325
33	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 (pentru instalarea tribunilor)	m3			1 462,010 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102115	Beton B15	m3	1,0150	1 100,00	1 133,22
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	33,00	3,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	37,00	22,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	325,00	81,25
		Total	Lei			2 924,021
34	RpIC31D	Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de	buc			62,268

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii, izolate cu diametrul 2 1/2" (pentru instalarea tribunilor)				54,200
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	57,66	54,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1780	20,00	3,56
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0440	25,00	1,10
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0340	23,76	0,81
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,4000	6,50	2,60
		<i>Total</i>	Lei			62,268
35	pret de piata	Scaun cu spatar	buc			89,000
						0,000
	32513	Scaun cu spatar	buc	1,0000	89,00	89,00
		<i>Total</i>	Lei			5 340,000

APROBAT:

Intocmit

Administrator Eugeniu Scobioala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr.48,
or.Cimislia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 16.8
Iluminarea terenului**

Valoarea de deviz 174 523,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)	m3	6,0000	191,43 191,43	1 148,59 1 148,59
2	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	4,0000	128,37 65,73	513,46 262,93
3	RpCD02A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm,	kg	260,0000	24,10	6 264,78

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere			1,73	449,75
4	RpCD01B3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam d=8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	90,0000	27,42 5,13	2 467,74 461,86
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	132,0000	40,50 12,11	5 346,06 1 598,34
6	RpCB06B	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scara, podeste, etc., turnat cu mijloace clasice	m3	6,0000	1 812,58 483,19	10 875,46 2 899,14
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (Nota: Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect)	1000 m	0,2000	8 946,70 3 761,75	1 789,34 752,35
8	п K1,0	Cablu SIP 2*25	m	200,0000	21,00 0,00	4 200,00 0,00
9	п K1,0	Clema de ancorare PA 1500	m	6,0000	39,00 0,00	234,00 0,00
10	п K1,0	Consola de ancorare (cronstein) CA1500 (TY)	m	6,0000	97,00 0,00	582,00 0,00
11	п K1,0	Banda de montaj F2007	m	6,0000	27,00 0,00	162,00 0,00
12	п K1,0	Clama pentru banda	m	6,0000	36,00 0,00	216,00 0,00
13	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: (stilpilor din metal)	buc	6,0000	201,77 25,37	1 210,62 152,22
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului	buc	6,0000	71,82 14,42	430,89 86,49

1	2	3	4	5	6	7
		sustinerilor cu un singur picior (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор)				
15	33-04-003-7	Montarea stlpilor din metal (CC 12M 62/230/4) LEA 0,38, 6-10 kV: cu un singur picior	buc	6,0000	625,68 335,00	3 754,08 2 010,03
16	п К1,0	Pilon CC 12M 62/230/4	buc	6,0000	5 750,00 0,00	34 500,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			73 695,02
		<i>Asigurarare sociala si medicala</i>	24 %			2 357,21
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			5 833,64
		<i>Total</i>				81 885,87
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			11 873,46
		<i>Total</i>				93 759,33
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			5 625,56
		<i>Total</i>				99 384,89
		<i>Tva</i>	20 %			19 876,97
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				119 261,86 9 821,70
		2. Lucari de montare				
17	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник с лампами: Ртутными)	buc	18,0000	156,85 105,52	2 823,34 1 899,32
18	п К1,0	Corp de iluminat LED	buc	18,0000	1 650,00 0,00	29 700,00 0,00
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350)	buc	2,0000	201,41 136,66	402,82 273,31
20	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные)	buc	1,0000	23,03 19,60	23,03 19,60

1	2	3	4	5	6	7
21	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40)	buc	1,0000	510,32 182,78	510,32 182,78
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe plasa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250)	buc	1,0000	253,77 162,02	253,77 162,02
23	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 400)	buc	1,0000	391,75 208,15	391,75 208,15
		<i>Total</i>	Lei			34 105,03
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	24 %			658,84
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			3 087,42
		<i>Total</i>				37 851,29
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 086,34
		<i>Total</i>				39 937,63
		<i>Beneficiul de deviz</i>	6 %			2 396,26
		<i>Total</i>				42 333,89
		<i>Tva</i>	20 %			8 466,78
		Total Lucari de montare Inclusiv salariu				50 800,67 2 745,18
		3. Utilaj				

1	2	3	4	5	6	7
24	pret de piata	Contoare, MF-172 D2	buc	1,0000	750,00 0,00	750,00 0,00
25	pret de piata	Dulap BZUM	buc	1,0000	2 356,00 0,00	2 356,00 0,00
26	pret de piata	Demarator magnetic 25A/220V	buc	1,0000	459,00 0,00	459,00 0,00
27	pret de piata	Intrerupator de sarcina	buc	1,0000	89,00 0,00	89,00 0,00
28	pret de piata	Intrerupator automat monofazat 47/63/1P/B16	buc	1,0000	19,00 0,00	19,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 673,00
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			44,08
		<i>Total</i>				3 717,08
		<i>Tva</i>	20 %			743,42
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 460,50

		Total	Lei			174 523,03
		Total deviz: Inclusiv salariu				174 523,03
						12 566,88

Intocmit

Administrator Eugeniu Scobioala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr.48,
or.Cimislia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 16.8
Iluminarea terenului**

Valoarea de deviz 174 523,03 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 16.8:						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	99,6580	57,66	5 746,27
2.	7123010010200	Betonist	h-om	39,7800	57,66	2 293,71
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,0100	57,66	807,82
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	4,0800	57,66	235,25
5.	7136080025001	Montator	h-om	27,7200	57,66	1 598,34
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	57,66	110,71
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,7800	57,66	736,90
8.	9312040019600	Sapator	h-om	18,0000	57,66	1 037,88
Total manopera						12 566,88

Materiale:

1.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0024	43,56	0,10
2.	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,0002	63,00	0,01
3.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	55,00	0,00
4.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,1200	10,00	1,20
5.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	20 000,00	0,00
6.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	55 000,00	0,00
7.	1011924	Electrozi Ɖ42A, diametru 4 mm	kg	0,3500	54,45	19,06
8.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0170	55,44	0,94
9.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,6790	55,00	92,35
10.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,4400	15,84	38,64
11.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280	54,45	1,52
12.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4400	6,43	15,68
13.	1019460	Banda "IIXB-304"	kg	0,2160	14,85	3,21
14.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0680	99,40	6,75
15.	1019852	Vopsea	kg	0,2150	43,56	9,36
16.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	5,00	0,00
17.	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	35,00	0,00
18.	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	55,00	0,00
19.	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA):	set	0,0000	60,00	0,00

		consola cu clema de suspendare				
20.	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	30,00	0,00
21.	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	2,00	0,00
22.	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	40,00	0,00
23.	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	3,00	0,00
24.	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,80	0,00
25.	110-9126	Placi metalice	buc	0,6000	30,00	18,00
26.	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0006	59,40	0,04
27.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	3,6900	387,00	1 428,03
28.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,9360	297,00	1 168,99
29.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	60,00	0,00
30.	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	28 000,00	0,00
31.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0061	8 500,00	51,85
32.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0041	8 500,00	34,85
33.	2010102904339	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0041	8 500,00	34,85
34.	2010237318750	Distantieri	buc	13,5000	3,50	47,25
35.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0060	20 000,00	120,00
36.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,4466	175,00	78,16
37.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,4872	59,40	28,94
38.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	2,6664	43,56	116,15
39.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	2 318,5500	1,80	4 173,39
40.	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	2,6000	23,76	61,78
41.	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	266,5000	21,00	5 596,50
42.	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	92,2500	21,00	1 937,25
43.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,9000	23,76	21,38
44.	2811236309900	Confectii metalice	kg	138,6528	25,00	3 466,32
45.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,3248	55,00	17,86
46.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,3332	54,45	72,59
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9065	33,00	62,91
48.	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,0000	50,00	0,00
49.	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	100,00	0,00
50.	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	5,00	0,00
51.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000	5,96	72,72
52.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	2,0000	0,30	0,60
53.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1800	198,00	35,64
54.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0710	31,68	2,24
55.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	33,66	205,33
56.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0100	45,54	0,46
57.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0090	60 000,00	540,00
58.	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,6000	40,00	24,00
59.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0780	59,40	4,63
60.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ИCЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3420	14,85	5,08

61.	967361	Cablu SIP 2*25	m	200,0000	21,00	4 200,00
62.	967362	Clema de ancorare PA 1500	m	6,0000	39,00	234,00
63.	967363	Consola de ancorare (cronstein) CA1500 (TY)	m	6,0000	97,00	582,00
64.	967364	Banda de montaj F2007	m	6,0000	27,00	162,00
65.	967365	Clama pentru banda	m	6,0000	36,00	216,00
66.	967366	Pilon CC 12M 62/230/4	buc	6,0000	5 750,00	34 500,00
67.	967367	Corp de iluminat LED	buc	18,0000	1 650,00	29 700,00
68.	9673681	Contoare, MF-172 D2	buc	1,0000	750,00	750,00
69.	9673682	Dulap BZUM	buc	1,0000	2 356,00	2 356,00
70.	9673683	Demarator magnetic 25A/220V	buc	1,0000	459,00	459,00
71.	9673684	Întreupator de sarcina	buc	1,0000	89,00	89,00
72.	9673685	Întreupator automat monofazat 47/63/1P/B16	buc	1,0000	19,00	19,00
Total materiale de construcții						92 883,61

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	2,2800	60,00	136,80
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,2800	350,00	798,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5260	18,00	9,47
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,4400	325,00	468,00
5.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	1,9520	38,00	74,18
6.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	2,3900	85,00	203,15
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	4,8820	155,00	756,71
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	6,4800	33,80	219,02
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,6800	11,00	18,48
10.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,4400	51,00	22,44
11.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,4400	45,00	19,80
12.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	4,6800	250,00	1 170,00
13.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,4000	18,20	25,48
14.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,9100	25,00	22,75
15.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1600	16,00	2,56
16.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,9500	390,00	760,50
17.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	3,6000	25,00	90,00
18.	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,7280	68,00	49,50
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	10,5600	6,50	68,64
20.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1400	13,00	1,82
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1600	325,00	377,00
22.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,1640	18,00	2,95

23.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,7000	33,80	23,66
24.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7400	305,00	530,70
25.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5260	325,00	170,95
		Total utilaje de construcții				6 022,56

Total	Lei	174 523,0 3
-------	-----	----------------

Total deviz: **174 523,0**
3

Intocmit

Administrator Eugeniu Scobioala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea terenului aferent al L.T.
"Mihai Eminescu" din str. Mihai Eminescu,
nr.48, or.Cimislia**

**Investitor IP Liceul Teoretic Mihai
Eminescu**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 0,75 м, очень твердый грунт)	m3			191,43 191,43
	9312040019600	Sapator	h-om	3,0000	57,66	172,98
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	57,66	18,45
		<i>Total</i>	Lei			1 148,59
2	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2			128,37 65,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	57,66	58,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,92
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	175,00	19,54
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	8 500,00	8,71
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	8 500,00	8,71
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	59,40	7,24
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	8 500,00	12,96
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	55,00	4,46
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	16,00	0,64
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	18,20	0,36
		<i>Total</i>	Lei			513,46
3	RpCD02A2	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			24,10 1,73
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	57,66	1,73
	2710602000081	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,0250	21,00	21,52
	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	0,0100	23,76	0,24
	2952270004203	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm	h-ut	0,0028	68,00	0,19
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0035	25,00	0,09
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0010	325,00	0,32
		<i>Total</i>	Lei			6 264,78
4	RpCD01B3	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam d=8 mm inclusiv, fasonate in ateliere centralizate si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg			27,42 5,13

1	2	3	4	5	6	7
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0690	57,66	3,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,15
	2710602000470	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,0250	21,00	21,52
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	23,76	0,24
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,50	0,52
		Total	Lei			2 467,74
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			40,50
						12,11
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,11
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	43,56	0,88
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	54,45	0,55
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	6,50	0,52
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	18,20	0,18
		Total	Lei			5 346,06
6	RpCB06B	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in diafragme, plansee, rampe de scara, podeste, etc., turnat cu mijloace clasice	m3			1 812,58
						483,19
	7123010010200	Betonist	h-om	6,6300	57,66	382,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	57,66	100,90
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	377,0000	1,80	695,56
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6000	387,00	238,00
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6400	297,00	194,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3100	33,00	10,48
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	390,00	126,75
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	325,00	48,75
		Total	Lei			10 875,46
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (Nota: Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect)	1000 m			8 946,70
						3 761,75
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,75
	110-1182	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA)	buc	0,0000	35,00	0,00
	110-1183	Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare	set	0,0000	55,00	0,00
	110-1184	Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare	set	0,0000	60,00	0,00
	110-1185	Bratare de strangere (CIA)	buc	0,0000	30,00	0,00
	110-1186	Banda de fixare latimea 20 mm, grosimea 0,7 mm, din otel inox (CIA)	m	0,0000	2,00	0,00
	110-1187	Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA)	buc	0,0000	40,00	0,00
	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	0,0000	5,00	0,00
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	18,00	14,75
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	38,00	370,90
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	85,00	1 015,75
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	155,00	3 783,55
		Total	Lei			1 789,34
8	п K1,0	Cablu SIP 2*25	m			21,00
						0,00
	967361	Cablu SIP 2*25	m	1,0000	21,00	21,00
		Total	Lei			4 200,00
9	п K1,0	Clema de ancorare PA 1500	m			39,00
						0,00
	967362	Clema de ancorare PA 1500	m	1,0000	39,00	39,00
		Total	Lei			234,00
10	п K1,0	Consola de ancorare (cronstein) CA1500 (TY)	m			97,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	967363	Consola de ancorare (cronstein) CA1500 (TY)	m	1,0000	97,00	97,00
		<i>Total</i>	Lei			582,00
11	п K1,0	Banda de montaj F2007	m			27,00
						0,00
	967364	Banda de montaj F2007	m	1,0000	27,00	27,00
		<i>Total</i>	Lei			162,00
12	п K1,0	Clama pentru banda	m			36,00
						0,00
	967365	Clama pentru banda	m	1,0000	36,00	36,00
		<i>Total</i>	Lei			216,00
13	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: (stilpilor din metal)	buc			201,77
						25,37
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	60,00	14,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	350,00	84,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	325,00	78,00
		<i>Total</i>	Lei			1 210,62
14	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior (Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор)	buc			71,82
						14,42
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,42
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	60,00	8,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	350,00	49,00
		<i>Total</i>	Lei			430,89
15	33-04-003-7	Montarea stilpilor din metal (CC 12M 62/230/4) LEA 0,38, 6-10 kV: cu un singur picior	buc			625,68
						335,00
	1	Muncitor	h-om	5,8100	57,66	335,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	55,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	20 000,00	0,00
	110-9030	Izolatori in forma de tija	buc	0,0000	3,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	10,00	0,20
	500-9057	Caciula de polietilena	buc	0,0000	5,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	30,00	3,00
	101-0962	Unsoare consistenta "Ж"	t	0,00003	63,00	0,00
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	43,56	0,02
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	40,00	4,00
	110-9091	Dibluri	buc	0,0000	0,80	0,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	59,40	0,01
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	60,00	0,00
	201-9285	Traverse din otel	t	0,0000	28 000,00	0,00
	440-9062	Adaosuri din beton armat	buc	0,0000	50,00	0,00
	446-2011	Sustineri pentru stilpi	buc	0,0000	100,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	250,00	195,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,2900	305,00	88,45
		<i>Total</i>	Lei			3 754,08
16	п K1,0	Pilon CC 12M 62/230/4	buc			5 750,00
						0,00
	967366	Pilon CC 12M 62/230/4	buc	1,0000	5 750,00	5 750,00
		<i>Total</i>	Lei			34 500,00
		2. Lucari de montare				
17	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник с	buc			156,85

1	2	3	4	5	6	7
		лампами: Ртутными)				105,52
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	105,52
	1019460	Banda "ПХВ-304"	kg	0,0120	14,85	0,18
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,0100	198,00	1,98
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm ²	t	0,0005	60 000,00	30,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	14,85	0,15
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	18,00	0,36
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	33,80	12,17
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	325,00	6,50
		Total	Lei			2 823,34
18	п K1,0	Corp de iluminat LED	buc			1 650,00
						0,00
	967367	Corp de iluminat LED	buc	1,0000	1 650,00	1 650,00
		Total	Lei			29 700,00
19	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350)	buc			201,41
						136,66
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,66
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	54,45	5,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	55,00	5,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	43,56	0,87
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	18,00	1,26
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	11,00	7,81
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m ³ /min	h-ut	0,2200	51,00	11,22
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	45,00	9,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	325,00	22,75
		Total	Lei			402,82
20	08-03-600-1	Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza (Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные)	buc			23,03
						19,60
	1	Muncitor	h-om	0,3400	57,66	19,60
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00003	55 000,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	18,00	0,18
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	325,00	3,25
		Total	Lei			23,03
21	08-03-530-4	Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 40)	buc			510,32
						182,78
	1	Muncitor	h-om	3,1700	57,66	182,78
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0800	54,45	4,36
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0020	55,44	0,11
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3730	55,00	20,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,84	19,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	54,45	0,76
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,43	7,84
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0120	99,40	1,19
	1019852	Vopsea	kg	0,0390	43,56	1,70
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	20 000,00	60,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0310	31,68	0,98
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	6,1000	33,66	205,33

1	2	3	4	5	6	7
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	45,54	0,05
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0120	59,40	0,71
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0240	14,85	0,36
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	18,00	0,11
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	11,00	1,43
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	13,00	0,52
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	325,00	1,95
		<i>Total</i>	Lei			510,32
22	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A (Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250)	buc			<u>253,77</u> 162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	55,44	0,44
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	55,00	29,15
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	99,40	2,98
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	43,56	3,05
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,96	36,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	31,68	0,63
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	45,54	0,23
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	59,40	2,85
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	14,85	1,07
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	18,00	0,07
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	13,00	0,78
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	33,80	12,84
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	325,00	1,30
		<i>Total</i>	Lei			253,77
23	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400 (Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 400)	buc			<u>391,75</u> 208,15
	1	Muncitor	h-om	3,6100	57,66	208,15
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0700	54,45	3,81
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0070	55,44	0,39
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5760	55,00	31,68
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	15,84	19,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	54,45	0,76
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	6,43	7,84
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0260	99,40	2,58
	1019852	Vopsea	kg	0,0660	43,56	2,87
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	20 000,00	60,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	5,96	36,36
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	0,30	0,30
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	31,68	0,63
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0040	45,54	0,18
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0180	59,40	1,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0660	14,85	0,98
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	18,00	0,11
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,1300	11,00	1,43
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	13,00	0,52
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3200	33,80	10,82
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	325,00	1,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			391,75
		3. Utilaj				
24	pret de piata	Contoare, MF-172 D2	buc			750,00 0,00
	9673681	Contoare, MF-172 D2	buc	1,0000	750,00	750,00
		<i>Total</i>	Lei			750,00
25	pret de piata	Dulap BZUM	buc			2 356,00 0,00
	9673682	Dulap BZUM	buc	1,0000	2 356,00	2 356,00
		<i>Total</i>	Lei			2 356,00
26	pret de piata	Demarator magnetic 25A/220V	buc			459,00 0,00
	9673683	Demarator magnetic 25A/220V	buc	1,0000	459,00	459,00
		<i>Total</i>	Lei			459,00
27	pret de piata	Intrerupator de sarcina	buc			89,00 0,00
	9673684	Intrerupator de sarcina	buc	1,0000	89,00	89,00
		<i>Total</i>	Lei			89,00
28	pret de piata	Intrerupator automat monofazat 47/63/IP/B16	buc			19,00 0,00
	9673685	Intrerupator automat monofazat 47/63/IP/B16	buc	1,0000	19,00	19,00
		<i>Total</i>	Lei			19,00

APROBAT:

Intocmit

Administrator Eugeniu Scobioala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr.48,
or.Cimislia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 16.9.1
Supraveghere video

Valoarea de deviz 21 859,20 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	п K1,0	Montarea camerelor video cu accesoriile necesare cu unirea la internet	buc	4,0000	4 500,000 0,000	18 000,000 0,000

	Total	Lei	18 000,00
	Depozitare	1,2 %	216,00
	Total		18 216,00
	TVA	20 %	3 643,20
	Total deviz: Inclusiv salariu		21 859,20

Intocmit

Administrator Eugeniu Scobioala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea terenului aferent al
L.T. "Mihai Eminescu" din str.
Mihai Eminescu, nr.48,
or.Cimislia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 16.9.1
Supraveghere video**

Valoarea de deviz 21 859,20 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 16.9.1:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	967377	Montarea camerelor video cu accesoriile necesare cu unirea la internet	buc	4,0000	4 500,00	18 000,000
		Total materiale de construcții				18 000,00
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	18 000,00
Depozitare	1,2 %	216,00
Total		18 216,00
TVA	20 %	3 643,20

Total deviz: 21 859,20

Intocmit

Administrator Eugeniu Scobioala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea terenului aferent al L.T.
"Mihai Eminescu" din str. Mihai Eminescu,
nr.48, or.Cimislia**

**Investitor IP Liceul Teoretic Mihai
Eminescu**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	п K1,0	Montarea camerelor video cu accesoriile necesare cu unirea la internet	buc			4 500,00 0,00
	967377	Montarea camerelor video cu accesoriile necesare cu unirea la internet	buc	1,0000	4 500,00	4 500,00
		<i>Total</i>	Lei			18 000,000

APROBAT:

Intocmit

Administrator Eugeniu Scobioala

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.