

**Lucrari de reparatie la sediul  
Centrul de plasament pentru  
persoane varstnice, persoane cu  
dizabilitati din cadrul Structurii  
Teritoriale de Asistenta Sociala  
Floresti, sat. Capresti**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie la sediul Centrul de plasament pentru persoane varstnice,  
persoane cu dizabilitati din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala  
Floresti, sat. Capresti**

Valoarea de deviz 280 648,54 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>1.1. Pardoseli</b>				
1	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	192,7200	306,47	59 063,40
		<i>Total</i>	lei			59 063,40
		<b>Total Pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>59 063,40 23 299,85</b>
		<b>1.2. Tavan</b>				
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipsocarton tavane suspendate etc.	m2	70,0000	19,50	1 365,00
3	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe	m2	266,0000	40,40	10 746,67

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli driscuite				
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	262,9600	357,10	93 903,01
5	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200	buc	3,0000	124,44	373,31
		<i>Total</i>	lei			106 387,99
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>106 387,99 53 487,87</b>
		<i>Total</i>	lei			165 451,39
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>165 451,39 76 787,72</b>

		Total	lei			165 451,39
		Asigurare soaciale	24 %			18 429,05
		Total				183 880,44
		Cheltuieli de transport	10 %			8 814,44
		Cheltuieli directe				192 694,88
		Cheltuieli de regie	14,5 %			27 940,76
		Total				220 635,64
		Beneficiu de deviz	6 %			13 238,14
		Total				233 873,78
		TVA	20 %			46 774,76
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>280 648,54</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie la sediul  
Centrul de plasament pentru  
persoane varstnice, persoane cu  
dizabilitati din cadrul Structurii  
Teritoriale de Asistenta Sociala  
Floresti, sat. Capresti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Lucrari de reparatie la sediul Centrul de plasament pentru persoane varstnice,  
persoane cu dizabilitati din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala  
Floresti, sat. Capresti**

**Valoarea de deviz 280 648,54 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera:**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,9500	78,00	152,10
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	265,9536	78,00	20 744,38
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	87,7800	78,00	6 846,84
4.	7422010060100	Timplar	h-om	548,1680	78,00	42 757,10
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	72,2064	78,00	5 632,10
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,4000	78,00	655,20
		<b>Total manopera</b>				<b>76 787,72</b>

**Materiale:**

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	204,3796	10,00	2 043,80
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,1040	360,00	37,44
3.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1132	340,00	38,49
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,3000	10,00	133,00
5.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	194,6472	30,00	5 839,42
6.	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	106,4000	35,00	3 724,00
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,1400	2,60	145,96
8.	2670112204051	Placi din laminat	m2	204,3796	135,00	27 591,25
9.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	276,1080	175,00	48 318,90
10.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 051,8400	0,25	262,96
11.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2951	31,00	9,15

		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>88 144,37</b>
<b>Utilaje de construcții:</b>						
1.	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	200,00	12,00
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,7260	50,00	486,30
3.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1050	200,00	21,00
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>519,30</b>

Total	lei	165 451,39
Asigurare soaciale	24 %	18 429,05
Total		183 880,44
Cheltuieli de transport	10 %	8 814,44
Cheltuieli directe		192 694,88
Cheltuieli de regie	14,5 %	27 940,76
Total		220 635,64
Beneficiu de deviz	6 %	13 238,14
Total		233 873,78
TVA	20 %	46 774,76
<b>Total deviz:</b>		<b>280 648,54</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatie la sediul Centrul de plasament pentru persoane varstnice, persoane cu dizabilitati din cadrul Structurii Teritoriale de Asistenta Sociala Floresti, sat. Capresti**      **Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.1. Pardoseli</b>				
1	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			306,47
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	78,00	107,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	78,00	13,26
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	135,00	143,17
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	10,00	10,61
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	30,00	30,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
		<i>Total</i>	lei			59 063,40
		<b>1.2. Tavan</b>				
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din gipsocarton tavane suspendate etc.	m2			19,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	78,00	10,14
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	78,00	9,36
		<i>Total</i>	lei			1 365,00
3	CN05A	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite	m2			40,40
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3300	78,00	25,74
	243011610350	Vopsea pe baza de poliacetat de vinil	kg	0,4000	35,00	14,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	0,0500	2,60	0,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	10,00	0,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	31,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			10 746,67
4	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			357,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	78,00	11,70
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	78,00	159,90
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,25	1,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	175,00	183,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	50,00	0,75
		<i>Total</i>	lei			93 903,01
5	RpCB08A	Astuparea cu beton clasa C-10/8 Bc 10 (B 150) a gaurilor din ziduri de beton, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii betonului vechi si cel nou, in gauri cu suprafata medie de 0,2 mp in ziduri pina la 25 cm grosime inclusiv Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,0200	buc			124,44
	7123010010200	Betonist	h-om	0,6500	78,00	50,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci SI 500	kg	14,0000	2,60	37,13
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0370	340,00	12,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0095	31,00	0,30
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,0340	360,00	12,48
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,0350	200,00	7,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	200,00	4,00
		<i>Total</i>	lei			373,31

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.